

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строению "15мк-н - 40". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
06.12.13	<b>15мк-н - 40</b>		<b>2887,414</b>	<b>460,692</b>	<b>167026,89</b>	<b>321,367</b>	<b>38723,38</b>	<b>205750,27</b>
	<b>Благоустройство</b>				<b>108556,00</b>		<b>7458,41</b>	<b>116014,41</b>
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					7458,41	7458,41
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			108556,00			108556,00
	<b>Инженерное оборудование</b>		<b>336,356</b>	<b>317,634</b>	<b>41881,63</b>		<b>19172,71</b>	<b>61054,34</b>
	<b>горячее водоснабжение</b>		<b>11,000</b>	<b>11,211</b>	<b>1381,99</b>		<b>1948,11</b>	<b>3330,10</b>
20.05.13	Смена вентилей ГВС	шт	8,000	7,954	963,63		1603,53	2567,16
20.05.13	Унипак	кг				0,134	155,44	
20.05.13	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	625,95	
20.05.13	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	264,29	
20.05.13	Шаровый кран ду 20	шт				1	167,85	
20.05.13	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	390,00	

	<b>Смена внутренних трубопроводов ГВС</b>	<b>м</b>	<b>3,000</b>	<b>3,257</b>	<b>418,36</b>		<b>344,58</b>	<b>762,94</b>
20.05.13								
20.05.13	Полусгон д 25	шт				1	48,45	
20.05.13	Резьба Д15	шт				4	24,08	
20.05.13	Резьба Д32	шт				1	20,06	
20.05.13	Резьба Ду20	шт				1	15,00	
20.05.13	Труба 20	т				0,0008	33,36	
20.05.13	Труба 25	т				0,0012	43,09	
20.05.13	Труба ду 15	т				0,0013	46,35	
20.05.13	Труба ду 32	т				0,0031	110,35	
20.05.13	Унипак	кг				0,0032	3,84	
	<b>отопление</b>		<b>47,570</b>	<b>91,337</b>	<b>11059,22</b>		<b>14923,84</b>	<b>25983,06</b>
	<b>Антикоррозийное покрытие трубопроводов ЦО</b>	<b>м2</b>	<b>3,600</b>	<b>2,596</b>	<b>280,32</b>		<b>13,25</b>	<b>293,57</b>
09.08.13								
09.08.13	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,558	13,25	
	<b>Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)</b>	<b>1 м3</b>	<b>0,270</b>	<b>1,053</b>	<b>137,34</b>		<b>1144,18</b>	<b>1281,52</b>
12.08.13								
12.08.13	Скотч 50мм/66 м	шт				4,509	181,71	

12.08.13	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0,3348	962,47	
12.08.13	<b>Подготовка ТУ к отопительному сезону</b>	шт	<b>2,000</b>	<b>46,580</b>	<b>5643,17</b>		<b>214,29</b>	<b>5857,46</b>
12.08.13	Болт М 16	кг				0,6	46,85	
12.08.13	Гайка М 16	кг				0,1	10,26	
12.08.13	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113,44	
12.08.13	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43,74	
02.09.13	<b>Смена вентилей ц/о</b>	шт	<b>8,000</b>	<b>7,948</b>	<b>946,83</b>		<b>1315,96</b>	<b>2262,79</b>
09.08.13	Лен сантехнический	кг				0,007	3,50	
02.09.13	Унипак	кг				0,12	64,18	
13.09.13	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	384,00	
02.09.13	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	528,58	
02.09.13	Шаровый кран ду 20	шт				2	335,70	
01.11.13	<b>Смена отдельных участков трубопроводов ц/о</b>	м	<b>19,700</b>	<b>22,134</b>	<b>2617,58</b>		<b>3123,13</b>	<b>5740,71</b>
09.08.13	Лен сантехнический	кг				0,0007	0,39	
11.10.13	Лен сантехнический	кг				0,0021	0,80	

13.09.13	Отвод 89*4	шт				2	370,00	
12.09.13	Отвод ду 15	шт				5	234,00	
11.10.13	Полусгон д -15	шт				4	76,56	
12.09.13	Резьба Д15	шт				6	60,06	
09.08.13	Резьба Ду20	шт				4	47,70	
05.09.13	Резьба ду25	шт				2	40,00	
07.11.13	Труба 20	т				0,0122	421,74	
01.11.13	Труба 25	т				0,0044	152,16	
07.11.13	Труба ду 15	т				0,009	293,99	
01.08.13	Труба ду 32	т				0,0016	58,93	
13.09.13	Труба ду 89*3,5 эл. сварн.	т				0,0399	1364,50	
05.09.13	Унипак	кг				0,0043	2,30	
07.11.13	<b>Смена сборок ц/о</b>	<b>сборка</b>	<b>5,000</b>	<b>8,460</b>	<b>1120,02</b>		<b>996,30</b>	<b>2116,32</b>
07.11.13	Контрогайка Ду 20	шт				2	14,00	
07.11.13	Контрогайка ф15	шт				2	12,00	

07.11.13	Лен сантехнический	кг				0,035	7,60	
07.11.13	Муфта ду 15	шт				2	38,00	
07.11.13	Муфта Ду20	шт				2	44,00	
07.11.13	Резьба Д15	шт				4	28,00	
07.11.13	Резьба Ду20	шт				4	60,00	
02.10.13	Резьба ду25	шт				2	30,00	
07.11.13	Сгон д 20	шт				2	58,00	
07.11.13	Сгон д-15	шт				2	16,00	
02.10.13	Сгон Ду25	шт				1	44,70	
07.11.13	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	174,00	
02.10.13	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	230,00	
07.11.13	Шаровый кран ду 20	шт				2	240,00	
02.10.13	<b>Установка предохранительных клапанов</b>	шт	<b>1,000</b>	<b>1,070</b>	<b>132,71</b>		<b>1081,73</b>	<b>1214,44</b>
02.10.13	Лен сантехнический	кг				0,007	1,52	
02.10.13	Предохранительный клапан	шт				1	1080,21	

06.12.13	Установка регистров	м	8,000	1,496	181,24		7035,00	7216,24
06.12.13	Регистр д 76 L-1000 4-х секц.	шт				2	7035,00	
	<b>Содержание инженерного оборудования</b>		<b>270,786</b>	<b>207,610</b>	<b>25215,89</b>		<b>997,64</b>	<b>26213,53</b>
09.12.13	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках	1 мест	3,000	1,110	126,38		170,19	296,57
05.03.13	Резина листовая	кг				0,04	3,66	
09.12.13	Резина пористая	кг				0,02	3,69	
09.12.13	Хомут ду 40	шт				3	162,84	
06.12.13	Демонтаж радиаторов	шт	2,000	3,082	323,98			323,98
01.11.13	Демонтаж элеватора	шт	2,000	2,236	264,45			264,45
23.12.13	Замеры параметров теплоносителя	замер	64,000	16,000	2055,20			2055,20
17.09.13	Запуск системы отопления	1000 м	17,036	24,873	2831,99			2831,99
03.10.13	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стоя	39,000	21,840	2486,70			2486,70
23.12.13	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м	8,520	34,080	4377,58			4377,58
17.09.13	Перевод ГВС	перев	6,000	3,000	341,58			341,58
01.10.13	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раст	6,000	3,960	450,89		10,26	461,15

01.10.13	Цемент	кг				0,54	3,30	
01.07.13	Цемент	кг				1,16	6,96	
20.11.13	<b>Профобход квартир</b>	кварти	<b>7,000</b>	<b>4,200</b>	<b>539,49</b>			<b>539,49</b>
01.07.13	<b>Прочистка внутренней канализационной сети</b>	м	<b>70,000</b>	<b>25,900</b>	<b>2824,65</b>		<b>128,20</b>	<b>2952,85</b>
01.07.13	Резина листовая	кг				1,4	128,20	
08.11.13	<b>Работа с соплом</b>	сопло	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>128,45</b>			<b>128,45</b>
11.12.13	<b>Регулировка терморегулятора</b>	термо	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>	<b>1798,30</b>			<b>1798,30</b>
20.05.13	<b>Ремонт вентиля</b>	шт	<b>1,000</b>	<b>0,480</b>	<b>54,65</b>		<b>10,00</b>	<b>64,65</b>
20.05.13	Лен сантехнический	кг				0,02	10,00	
20.12.13	<b>Ремонт подкачивающих насосов</b>	шт	<b>1,630</b>	<b>16,463</b>	<b>2437,18</b>		<b>6,30</b>	<b>2443,48</b>
05.11.13	Герметик	шт				0,06	6,30	
09.01.13	<b>Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения</b>	1000 м	<b>0,200</b>	<b>0,292</b>	<b>33,25</b>			<b>33,25</b>
06.12.13	<b>Слив и наполнение стояков</b>	1000 м	<b>17,400</b>	<b>25,404</b>	<b>2892,50</b>			<b>2892,50</b>
12.09.13	<b>Смена сгонов</b>	шт	<b>5,000</b>	<b>1,798</b>	<b>228,36</b>		<b>169,25</b>	<b>397,61</b>
01.08.13	Контрогайка ду 32	шт				1	11,30	

12.09.13	Контрогайка ф15	шт				4	23,96	
01.08.13	Лен сантехнический	кг				0,002	1,00	
12.09.13	Муфта ду 15	шт				4	23,60	
01.08.13	Муфта ду 32	шт				1	18,00	
01.08.13	Сгон 32	шт				1	33,20	
12.09.13	Сгон д-15	шт				4	47,92	
12.09.13	Унипак	кг				0,0192	10,27	
06.03.13	<b>Уплотнение резьбовых соединений</b>	шт	<b>4,000</b>	<b>0,520</b>	<b>59,21</b>		<b>44,00</b>	<b>103,21</b>
06.03.13	Лен сантехнический	кг				0,08	44,00	
01.11.13	<b>Установка элеватора</b>	шт	<b>2,000</b>	<b>7,372</b>	<b>961,09</b>		<b>459,44</b>	<b>1420,53</b>
01.11.13	Болт М 16	кг				3,24	253,02	
01.11.13	Гайка М 16	кг				0,48	49,24	
01.11.13	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113,44	
01.11.13	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43,74	
	<b>холодное водоснабжение</b>		<b>7,000</b>	<b>7,476</b>	<b>922,62</b>		<b>1303,12</b>	<b>2225,74</b>

	<b>Смена вентилей ХВС</b>							
20.05.13		шт	5,000	5,161	625,26		1040,53	1665,79
20.05.13	Унипак	кг				0,0092	10,67	
20.05.13	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	375,57	
20.05.13	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	264,29	
20.05.13	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	390,00	
20.05.13	<b>Смена внутренних трубопроводов ХВС</b>	м	2,000	2,315	297,36		262,59	559,95
01.02.13	Лен сантехнический	кг				0,0002	0,01	
20.05.13	Лен сантехнический	кг				0,0007	0,37	
01.02.13	Полусгон д -15	шт				1	19,14	
20.05.13	Полусгон д 25	шт				1	48,45	
20.05.13	Резьба Д32	шт				1	20,06	
20.05.13	Труба 25	т				0,0012	43,09	
01.02.13	Труба ду 15	т				0,0006	21,12	
20.05.13	Труба ду 32	т				0,0031	110,35	
	<b>Материалы для сварочных работ ( ведомость по выполненным работам)</b>	руб			3301,92			3301,92

	<b>Конструктивные элементы</b>		<b>2551,058</b>	<b>143,058</b>	<b>16589,26</b>		<b>12092,26</b>	<b>28681,52</b>
	<b>Внешнее благоустройство территории</b>		<b>2424,770</b>	<b>35,978</b>	<b>4016,07</b>		<b>1792,57</b>	<b>5808,64</b>
25.07.13	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	2400,000	16,800	1912,85			1912,85
02.10.13	Заполнение песком песочниц	1 м3	1,000	0,830	81,03		634,62	715,65
02.10.13	Песок раств.	т				1,5	634,62	
15.02.13	Изготовление лопат	шт	1,000	2,240	255,05		332,89	587,94
15.02.13	Болт 6*30	кг				0,014	1,47	
15.02.13	Гайка М6	кг				0,003	0,28	
15.02.13	Гвозди 1,8*32	кг				0,036	1,62	
15.02.13	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,0005	19,50	
15.02.13	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,5	224,42	
15.02.13	Саморез 3,5*45	шт				7	2,66	
15.02.13	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,25	39,67	
15.02.13	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
15.02.13	Шайба М6	кг				0,003	0,27	

20.05.13	<b>Окраска МАФ по дереву</b>	<b>м2</b>	<b>3,220</b>	<b>1,143</b>	<b>131,80</b>		<b>36,28</b>	<b>168,08</b>
20.05.13	Олифа	л.				0,029	1,79	
20.05.13	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,3928	34,49	
24.05.13	<b>Окраска МАФ по металлу</b>	<b>м2</b>	<b>14,550</b>	<b>10,490</b>	<b>1132,97</b>		<b>245,09</b>	<b>1378,06</b>
24.05.13	Олифа	л.				0,582	36,02	
24.05.13	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,7275	63,87	
24.05.13	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0,7275	70,57	
24.05.13	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0,8002	74,63	
14.11.13	<b>Ремонт лопат к=0,5</b>	<b>шт</b>	<b>2,000</b>	<b>2,240</b>	<b>255,05</b>		<b>327,51</b>	<b>582,56</b>
25.01.13	Болт 6*30	кг				0,014	1,47	
14.11.13	Болт 6*60	кг				0,014	1,15	
14.11.13	Гайка М6	кг				0,06	5,68	
25.01.13	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,0005	19,50	
25.01.13	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,5	224,42	
14.11.13	Фанера 1,52*1,52	лист				0,1	36,75	

14.11.13	Черенок	ШТ				1	38,00	
14.11.13	Шайба М6	КГ				0,006	0,54	
20.06.13	<b>Ремонт ручного инструмента</b>	<b>ШТ</b>	<b>2,000</b>	<b>1,490</b>	<b>162,50</b>		<b>77,76</b>	<b>240,26</b>
20.06.13	Саморез	ШТ				2	1,00	
14.05.13	Саморез 3,5*45	ШТ				2	0,76	
20.06.13	Черенок	ШТ				2	76,00	
21.01.13	<b>Ремонт скребков к=0,5</b>	<b>ШТ</b>	<b>1,000</b>	<b>0,745</b>	<b>84,83</b>		<b>138,42</b>	<b>223,25</b>
21.01.13	Болт 6*30	КГ				0,028	2,93	
21.01.13	Гайка М6	КГ				0,006	0,57	
21.01.13	Пила двуручная 1250 мм	ШТ				0,3	134,65	
21.01.13	Шайба М6	КГ				0,003	0,27	
	<b>Прочие работы</b>		<b>35,740</b>	<b>33,751</b>	<b>3860,34</b>		<b>3131,17</b>	<b>6991,51</b>
20.05.13	<b>Заделка примыканий козырьков, панелей к стенам.</b>	<b>М</b>	<b>15,000</b>	<b>5,790</b>	<b>701,46</b>		<b>536,20</b>	<b>1237,66</b>
20.05.13	Мастика "ТЭПСАН"	КГ				3,135	438,90	
20.05.13	Стеклоткань	М				3	77,10	

20.05.13	Цемент	кг				3,366	20,20	
06.12.13	<b>Изготовление оконных створок</b>	<b>м2</b>	<b>3,340</b>	<b>14,489</b>	<b>1649,71</b>		<b>41,06</b>	<b>1690,77</b>
06.12.13	Брусok 50*50*4000	шт				3,6	38,88	
06.12.13	Гвозди 40*2	кг				0,0501	2,18	
07.10.13	<b>Ремонт и восстановление герметизации стыков по вентштамтам и канализационным вентстоякам</b>	<b>м</b>	<b>7,400</b>	<b>3,478</b>	<b>436,73</b>		<b>291,03</b>	<b>727,76</b>
07.10.13	Мастика "ТЭПСАН"	кг				1,924	269,36	
07.10.13	Цемент	кг				3,552	21,67	
05.06.13	<b>Снятие дверных пружин</b>	<b>шт</b>	<b>2,000</b>	<b>0,394</b>	<b>44,86</b>			<b>44,86</b>
15.02.13	<b>Устройство переходных мостиков через трубы</b>	<b>1 м хо</b>	<b>8,000</b>	<b>9,600</b>	<b>1027,58</b>		<b>2262,88</b>	<b>3290,46</b>
15.02.13	Брусok д/скам.50*50*2100	шт				5	250,00	
15.02.13	Гвозди 3*80	кг				2,4	92,88	
15.02.13	Рейка 40*160*4000	шт				6	1920,00	
	<b>Содержание конструктивных элементов</b>		<b>57,600</b>	<b>32,554</b>	<b>3836,34</b>		<b>227,91</b>	<b>4064,25</b>
04.04.13	<b>Малый ремонт дверных полотен</b>	<b>м2</b>	<b>3,600</b>	<b>1,872</b>	<b>194,99</b>		<b>156,70</b>	<b>351,69</b>
04.04.13	Гвозди 40*2	кг				0,36	15,70	

04.04.13	Обналичник 2100	шт				1	107,30	
22.03.13	Притвор.планка 2100мм	шт				1	33,70	
09.12.13	<b>Малый ремонт оконных переплетов</b>	шт	<b>7,000</b>	<b>6,370</b>	<b>725,29</b>		<b>6,10</b>	<b>731,39</b>
09.12.13	Гвозди 40*2	кг				0,14	6,10	
01.10.13	<b>Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра</b>	чел.-ч	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	<b>1027,60</b>			<b>1027,60</b>
10.06.13	<b>Очистка козырьков от мусора</b>	м2	<b>15,000</b>	<b>0,180</b>	<b>17,28</b>			<b>17,28</b>
05.03.13	<b>Очистка кровли от снега и скалывание сосулек</b>	м2	<b>15,000</b>	<b>1,440</b>	<b>138,24</b>			<b>138,24</b>
11.09.13	<b>Ремонт мусороприемных клапанов и шиберных устройств</b>	1 приб	<b>6,000</b>	<b>13,632</b>	<b>1612,25</b>			<b>1612,25</b>
06.05.13	<b>Укрепление оконных и дверных коробок</b>	короб	<b>2,000</b>	<b>0,488</b>	<b>55,56</b>		<b>61,62</b>	<b>117,18</b>
06.05.13	Анкерный болт 8*80	шт				6	61,62	
12.02.13	<b>Установка пружин (б/у)</b>	шт	<b>1,000</b>	<b>0,572</b>	<b>65,13</b>		<b>3,49</b>	<b>68,62</b>
12.02.13	Гвозди 40*2	кг				0,08	3,49	
	<b>Текущий ремонт конструктивных элементов</b>		<b>32,948</b>	<b>40,775</b>	<b>4876,50</b>		<b>6940,61</b>	<b>11817,11</b>
06.11.13	<b>Зашивка проемов фанерой</b>	м2	<b>0,420</b>	<b>0,212</b>	<b>22,34</b>		<b>92,47</b>	<b>114,81</b>
06.11.13	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,4284	92,47	

06.12.13	<b>Остекление окон (новых, неостекленных)</b>	1м2 пл	4,032	2,943	335,14		1075,21	1410,35
06.12.13	Гвозди 1,6*25	кг				0,0202	1,02	
06.12.13	Стекло 4мм	м2				3,145	1006,45	
06.12.13	Штапик оконный	м				16,9344	67,74	
04.12.13	<b>Перенавеска дверного полотна</b>	полотн	3,000	5,760	655,83		9,92	665,75
10.01.13	Гвозди 3*70	кг				0,08	3,10	
20.03.13	Гвозди 40*2	кг				0,08	3,49	
04.12.13	Гвозди 60*2,5	кг				0,08	3,33	
01.04.13	<b>Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и дверей</b>	м	5,340	1,703	222,08		185,40	407,48
01.04.13	Пена пистолетная 750гр	шт				0,7156	185,40	
06.11.13	<b>Ремонт и укрепление деревянных перегородок</b>	м2	1,900	2,833	305,95		839,24	1145,19
06.11.13	Гвозди 60*2,5	кг				0,0798	3,32	
06.11.13	Притвор.планка 2100мм	шт				3	101,10	
06.11.13	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0,1	316,48	
06.11.13	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				1,938	418,34	

02.04.13	<b>Ремонт чердачных люков</b>	шт	1,000	3,032	389,46		1,30	390,76
02.04.13	Гвозди 4*100	кг				0,03	1,30	
10.01.13	<b>Смена дверных приборов: петель</b>	шт	1,000	1,145	130,37		34,54	164,91
10.01.13	Петля 130 мм (навес)	шт				1	31,50	
10.01.13	Саморез 3,5*45	шт				8	3,04	
10.12.13	<b>Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6 мм</b>	м2	13,256	20,600	2525,33		4697,30	7222,63
10.12.13	Гвозди 1,6*25	кг				0,0663	3,34	
10.12.13	Стекло 4мм	м2				13,6537	4369,45	
10.12.13	Штапик оконный	м				81,1267	324,51	
06.12.13	<b>Установка оконных переплетов</b>	шт	3,000	2,547	290,00		5,23	295,23
06.12.13	Гвозди 40*2	кг				0,12	5,23	
<b>Итого:</b>			<b>2887,41</b>	<b>460,692</b>	<b>167026,89</b>	<b>321,37</b>	<b>38723,38</b>	<b>205750,27</b>

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_ Карлущенко Д. В.  
подпись МП