

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строению "15мк-н - 54". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У.". По договору "договор-подряда №242-П/2004 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 54		3170,195	454,361	225652,88	220,8116	54392,04	280044,92
	Благоустройство				148642,00		6865,34	155507,34
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					6865,34	6865,34
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			148642,00			148642,00
	Инженерное оборудование		303,490	245,650	29757,68		2044,13	31801,81
	горячее водоснабжение		1,000	0,894	114,83		42,16	156,99
20.09.13	Смена внутренних трубопроводов ГВС	м	1,000	0,894	114,83		42,16	156,99
20.09.13	Труба ду 15	т				0,0013	42,16	
	отопление		9,700	31,793	3850,20		749,20	4599,40
30.05.13	Антикоррозийное покрытие трубопроводов ЦО	м2	1,800	1,298	140,16		6,63	146,79
30.05.13	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,279	6,63	
30.05.13	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1,000	23,290	2821,58		107,15	2928,73

30.05.13	Болт М 16	кг				0,3	23,43	
30.05.13	Гайка М 16	кг				0,05	5,13	
30.05.13	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
30.05.13	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21,87	
12.04.13	Смена вентиляей ц/о	шт	1,000	0,930	112,67		128,69	241,36
12.04.13	Лен сантехнический	кг				0,007	3,50	
12.04.13	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	125,19	
12.09.13	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	2,900	2,975	351,90		196,20	548,10
12.04.13	Лен сантехнический	кг				0,0001	0,05	
12.04.13	Резьба Д15	шт				1	6,02	
12.09.13	Резьба Ду20	шт				2	30,00	
12.09.13	Труба 20	т				0,0039	126,66	
12.09.13	Труба ду 15	т				0,001	32,18	
12.09.13	Унипак	кг				0,0024	1,29	
06.11.13	Установка спускников ц/о	шт	3,000	3,300	423,88		310,53	734,41

06.11.13	Бочата ду 15	шт				3	39,00	
06.11.13	Лен сантехнический	кг				0,014	3,04	
04.10.13	Унипак	кг				0,014	7,49	
06.11.13	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	261,00	
	Содержание инженерного оборудования		283,790	203,349	24077,44		518,24	24595,68
01.10.13	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках	1 мест	3,000	1,110	126,38		56,11	182,49
18.09.13	Резина листовая	кг				0,02	1,83	
18.09.13	Хомут ду 40	шт				1	54,28	
23.12.13	Замеры параметров теплоносителя	замер	32,000	8,000	1027,60			1027,60
17.09.13	Запуск системы отопления	1000 м	19,934	29,104	3313,74			3313,74
12.11.13	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стоя	4,000	2,240	255,05			255,05
25.12.13	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м	17,256	69,024	8866,14			8866,14
13.09.13	Перевод ГВС	перев	3,000	1,500	170,79			170,79
16.09.13	Профобход квартир	кварти	4,000	2,400	308,28			308,28
18.12.13	Прочистка внутренней канализационной сети	м	174,500	64,565	7041,46		323,52	7364,98

13.11.13	Резина листовая	кг				3,17	264,50	
18.12.13	Резина пористая	кг				0,32	59,02	
16.04.13	Прочистка дворовой канализационной сети	м	6,000	7,440	811,41			811,41
05.12.13	Регулировка терморегулятора	термо	7,000	7,000	899,15			899,15
19.07.13	Ремонт вентиля	шт	6,000	2,880	327,92		66,24	394,16
15.05.13	Лен сантехнический	кг				0,1	50,00	
19.07.13	Унипак	кг				0,014	16,24	
06.11.13	Слив и наполнение стояков	1000 м	5,100	7,446	847,80			847,80
15.05.13	Смена радиаторной пробки	пробка	1,000	0,310	39,82		47,50	87,32
15.05.13	Лен сантехнический	кг				0,005	2,50	
15.05.13	Пробка чуг. ду 20	шт				1	45,00	
12.04.13	Смена сгонов	шт	1,000	0,330	41,91		24,87	66,78
12.04.13	Контрогайка ф15	шт				1	5,99	
12.04.13	Лен сантехнический	кг				0,002	1,00	
12.04.13	Муфта ду 15	шт				1	5,90	

12.04.13	Сгон д-15	шт				1	11,98	
	холодное водоснабжение		9,000	9,614	1234,92		734,53	1969,45
04.09.13	Смена внутренних трубопроводов ХВС	м	9,000	9,614	1234,92		734,53	1969,45
04.09.13	Труба 25	т				0,0191	692,37	
20.09.13	Труба ду 15	т				0,0013	42,16	
	Материалы для сварочных работ (ведомость по выполненным работам)	руб			480,29			480,29
	Конструктивные элементы		2862,705	204,711	23397,20		19277,57	42674,77
	Внешнее благоустройство территории		2532,500	99,226	11050,16		2977,96	14028,12
29.07.13	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	2400,000	16,800	1912,85			1912,85
15.08.13	Демонтаж металлического надворного оборудования	1 пере	12,000	0,720	81,98			81,98
09.08.13	Заполнение песком песочниц	1 м3	0,670	0,556	54,29		425,20	479,49
09.08.13	Песок раств.	т				1,005	425,20	
10.01.13	Изготовление лопат	шт	1,000	2,240	255,05		332,89	587,94
10.01.13	Болт 6*30	кг				0,014	1,47	
10.01.13	Гайка М6	кг				0,003	0,28	

10.01.13	Гвозди 1,8*32	кг				0,036	1,62	
10.01.13	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,0005	19,50	
10.01.13	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,5	224,42	
10.01.13	Саморез 3,5*45	шт				7	2,66	
10.01.13	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,25	39,67	
10.01.13	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
10.01.13	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
24.06.13	Окраска МАФ по дереву	м2	16,320	5,794	668,00		185,30	853,30
24.06.13	Олифа	л.				0,1469	9,09	
24.06.13	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				1,991	176,21	
28.06.13	Окраска МАФ по металлу	м2	62,990	45,416	4904,91		1034,52	5939,43
28.06.13	Олифа	л.				2,5196	155,94	
28.06.13	Эмаль ПФ-115 красная	кг				3,1495	293,72	
28.06.13	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				3,4644	306,60	
28.06.13	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				3,1495	278,26	

08.05.13	Окраска мусорных контейнеров	м2	14,260	3,066	357,91		201,79	559,70
08.05.13	Олифа	л.				1,2834	85,80	
08.05.13	Эмаль ПФ-115 серая	кг				2,2959	115,99	
08.07.13	Окраска нового штакетного забора	м2	1,000	0,512	59,77		17,94	77,71
08.07.13	Олифа	л.				0,015	0,93	
08.07.13	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,1225	6,19	
08.07.13	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,1225	10,82	
06.05.13	Окраска ограждений мусорных стоянок	м2	12,300	11,414	1316,08		142,07	1458,15
06.05.13	Олифа	л.				0,861	57,56	
06.05.13	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1,6728	84,51	
11.11.13	Ремонт лопат к=0,5	шт	2,000	2,240	255,05		91,68	346,73
22.01.13	Болт 6*30	кг				0,014	1,47	
11.11.13	Болт 6*60	кг				0,014	1,15	
11.11.13	Гайка М6	кг				0,06	5,68	
11.11.13	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,45	82,84	

11.11.13	Шайба М6	кг				0,006	0,54	
07.08.13	Ремонт мусорных контейнеров при помощи сварки	1 м шв	4,000	1,840	209,50			209,50
17.05.13	Ремонт надвального оборудования	м2	0,160	0,393	45,29		74,34	119,63
17.05.13	Гвозди 4*100	кг				0,016	0,70	
17.05.13	Доска для карусели 25*100*400	шт				4	73,64	
09.10.13	Ремонт ручного инструмента	шт	2,000	1,490	162,50		39,56	202,06
02.04.13	Саморез	шт				2	1,00	
09.10.13	Саморез 3,5*45	шт				2	0,56	
02.04.13	Черенок	шт				1	38,00	
13.02.13	Ремонт скребков к=0,5	шт	1,000	0,745	84,83		138,42	223,25
13.02.13	Болт 6*30	кг				0,028	2,93	
13.02.13	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
13.02.13	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	134,65	
13.02.13	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
20.05.13	Устройство заборов: решетчатых	м2	0,800	1,240	144,76		294,25	439,01

20.05.13	Гвозди 3*70	кг				0,0448	1,73	
20.05.13	Штакетник 400*2000	шт				1	292,52	
14.02.13	Формовочная обрезка деревьев	дерев	2,000	4,760	537,40			537,40
	Прочие работы		23,300	9,186	1107,88		1817,59	2925,47
21.06.13	Заделка примыканий козырьков, панелей к стенам.	м	19,200	7,411	897,87		736,48	1634,35
21.06.13	Жидкое стекло	кг				1,4502	50,15	
21.06.13	Мастика "ТЭПСАН"	кг				4,0128	561,79	
21.06.13	Стеклоткань	м				3,84	98,69	
21.06.13	Цемент	кг				4,3085	25,85	
01.10.13	Устройство и разборка опалубки	м	2,500	0,597	63,96		5,71	69,67
01.10.13	Гвозди 90мм	кг				0,15	5,71	
02.09.13	Устройство подмостей (к.=0,5)	1 м2 в	1,600	1,178	146,06		1075,40	1221,46
02.09.13	Брусok д/скам.50*50*2100	шт				7	350,00	
02.09.13	Вагонка 25*150*4000	шт				2,5	617,60	
02.09.13	Гвозди 90мм	кг				0,176	6,70	

02.09.13	Притвор.планка 2100мм	шт				3	101,10	
	Содержание конструктивных элементов		136,290	21,834	2517,64		28,78	2546,42
24.01.13	Малый ремонт оконных переплетов	шт	2,000	1,820	207,22		1,74	208,96
24.01.13	Гвозди 40*2	кг				0,04	1,74	
01.10.13	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	8,000	8,000	1027,60			1027,60
06.06.13	Очистка козырьков от мусора	м2	76,800	0,922	88,47			88,47
15.03.13	Очистка кровли от снега и скалывание сосулек	м2	38,400	3,686	353,89			353,89
08.11.13	Ремонт слуховых окон	шт	3,000	2,730	310,84		2,62	313,46
08.11.13	Гвозди 40*2	кг				0,06	2,62	
05.08.13	Снятие оконных переплетов	м2	1,090	0,414	44,34			44,34
02.12.13	Установка пружин (б/у)	шт	7,000	4,262	485,27		24,42	509,69
02.12.13	Гвозди 40*2	кг				0,56	24,42	
	Текущий ремонт конструктивных элементов		170,615	74,465	8721,52		14453,24	23174,76
05.11.13	Зашивка проемов фанерой	м2	0,630	0,319	33,51		138,71	172,22
05.11.13	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,6426	138,71	

06.05.13	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов	м2	6,000	1,104	120,40		8,20	128,60
06.05.13	Цемент М 400 1/50 кг	кг				1,47	8,20	
02.10.13	Окраска масляными составами ранее окрашенных дверей по металлу	м2	15,380	3,307	386,02		218,62	604,64
02.10.13	Олифа	л.				1,3842	93,52	
02.10.13	Эмаль ПФ-115 серая	кг				2,4762	125,10	
02.10.13	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных	м2	3,900	3,611	390,03		55,43	445,46
02.10.13	Олифа	л.				0,351	23,71	
02.10.13	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,6279	31,72	
28.08.13	Окраска силикатными красками фасадов за 2 раза	м2	122,040	35,147	4103,12		4188,08	8291,20
28.08.13	Колер 0,75	шт				11	1593,46	
28.08.13	Краска водоэмульсионная	кг				34,1712	2594,62	
20.08.13	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей	м	2,500	1,735	200,04			200,04
22.08.13	Ремонт штукатурки козырьков по камню и бетону цем.-известк. раствором	м2	2,100	5,714	667,06		57,49	724,55
22.08.13	Цемент	кг				9,4248	57,49	
26.08.13	Ремонт штукатурки фасадов с земли и лесов	м2	1,200	2,784	325,00		32,85	357,85

26.08.13	Цемент	кг				5,3856	32,85	
23.08.13	Ремонт штукатурки цоколей	м2	1,100	3,011	351,47		45,17	396,64
23.08.13	Цемент	кг				7,4052	45,17	
12.04.13	Смена дверных приборов: замков	шт	1,000	0,080	8,20		162,06	170,26
12.04.13	Замок навесной	шт				1	162,06	
08.11.13	Смена дверных приборов: проушин	шт	4,000	2,068	235,46		223,03	458,49
08.11.13	Гвозди 90мм	кг				0,004	0,15	
08.11.13	Накладка дверная 35*130 д/замка	шт				2	109,40	
08.11.13	Накладка дверная 35*80 д/замка	шт				2	111,20	
12.04.13	Саморез 3,5*45	шт				6	2,28	
24.01.13	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.2-3 мм	м2	2,900	6,545	745,25		1336,71	2081,96
24.01.13	Гвозди 1,6*25	кг				0,0145	0,73	
24.01.13	Стекло 4мм	м2				3,335	1267,30	
24.01.13	Штапик оконный	м				17,748	68,68	
01.11.13	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6 мм	м2	2,630	4,087	501,02		929,19	1430,21

01.11.13	Гвозди 1,6*25	кг				0,0131	0,67	
01.11.13	Стекло 4мм	м2				2,7089	864,59	
01.11.13	Штапик оконный	м				16,0956	63,93	
12.04.13	Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)	шт	1,000	0,610	69,45		232,23	301,68
12.04.13	Отметы водосточные	шт				1	232,00	
12.04.13	Проволока вязальная	кг				0,005	0,23	
05.08.13	Установка жалюзи слуховых окон	шт	4,000	3,904	539,69		5954,16	6493,85
12.03.13	Гвозди 40*2	кг				0,08	3,49	
05.08.13	Гвозди 90мм	кг				0,08	3,04	
05.08.13	Рама слух.окна 0,79*0,69 жалюзи	м2				2,1802	5947,63	
02.10.13	Устройство бетонной отмостки	1 м3	0,235	0,439	45,77		871,31	917,08
02.10.13	Бетон М-100	м3				0,2397	871,31	
	отмостки в том числе:		1,000		23856,00		26205,00	50061,00
	Устройство отмостки ФОТ	руб			10943,00			10943,00
	материалы	руб					26205,00	26205,00

	Устройство отмотки машины	руб			213,00			213,00
	Устройство отмотки накладные ***	руб			8324,00			8324,00
	Устройство отмотки сметная прибыль	руб			4376,00			4376,00
Итого:			3166,19	450,361	225652,88	219,81	54392,04	280044,92

*** Данная сумма включена в статью затрат "Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеексплуатационные расходы)"

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карлущенко Д. В.
подпись МП