

Обновить

Настройка

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строению "179 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору "дог-подряда N240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>179 квартал - 7</b>		<b>3570,979</b>	<b>240,686</b>	<b>187129,79</b>	<b>138,2789</b>	<b>31500,70</b>	<b>218630,49</b>
	<b>Благоустройство</b>				<b>77540,00</b>		<b>6035,17</b>	<b>83575,17</b>
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					6035,17	6035,17
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			77540,00			77540,00
	<b>Инженерное оборудование</b>		<b>197,025</b>	<b>146,560</b>	<b>17868,34</b>		<b>1662,86</b>	<b>19531,20</b>
	<b>отопление</b>		<b>3,300</b>	<b>26,747</b>	<b>3239,00</b>		<b>1411,86</b>	<b>4650,86</b>
	Изготовление и установка дроссельной шайбы	шт	1,000	1,260	143,46			143,46
	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,300	1,171	152,61		1271,31	1423,92
	Скотч 50мм/66 м	шт				5,01	201,90	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0,372	1069,41	

	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1,000	23,290	2821,58		85,28	2906,86
	Болт М 16	кг				0,3	23,43	
	Гайка М 16	кг				0,05	5,13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	1,000	1,026	121,34		55,27	176,61
	Резьба Д15	шт				1	6,02	
	Труба ду 15	т				0,0014	49,25	
	<b>Содержание инженерного оборудования</b>		<b>193,725</b>	<b>119,813</b>	<b>14629,34</b>		<b>251,00</b>	<b>14880,34</b>
	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках	1 место	1,000	0,370	42,13		54,28	96,41
	Хомут ду 40	шт				1	54,28	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	2,880	14,429	2242,67			2242,67
	Замеры параметров теплоносителя	замер	28,000	7,000	899,15			899,15
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	9,270	13,534	1541,00			1541,00

...	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализационной и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен	1000 м2	6,575	26,300	3378,23			3378,23
...	Перевод ГВС	перевод	1,000	0,500	56,93			56,93
...	Профобход квартир	квартира	2,000	1,200	154,14			154,14
...	Прочистка внутренней канализационной сети	м	130,000	48,100	5245,79			5245,79
...	Регулировка терморегулятора	терморегулятор	7,000	7,000	899,15			899,15
...	Смена сгонов	шт	3,000	0,990	125,74		175,57	301,31
...	Контрогайка Ду 20	шт				3	24,00	
...	Лен сантехнический	кг				0,004	2,00	
...	Муфта Ду20	шт				3	39,00	
...	Сгон д 20	шт				3	105,00	
...	Унипак	кг				0,0048	5,57	
...	Уплотнение резьбовых соединений	шт	3,000	0,390	44,41		21,15	65,56
...	Лен сантехнический	кг				0,06	21,15	

	<b>Конструктивные элементы</b>		<b>3365,954</b>	<b>86,126</b>	<b>10161,45</b>		<b>10699,67</b>	<b>20861,12</b>
	<b>Внешнее благоустройство территории</b>		<b>2673,330</b>	<b>43,992</b>	<b>4981,68</b>		<b>754,32</b>	<b>5736,00</b>
	<b>Выкашивание газонов моторной косилкой</b>	<b>м2</b>	<b>2618,000</b>	<b>18,326</b>	<b>2086,60</b>			<b>2086,60</b>
	<b>Окраска ранее окрашенного штакетного забора</b>	<b>м2</b>	<b>34,000</b>	<b>12,036</b>	<b>1370,42</b>		<b>418,46</b>	<b>1788,88</b>
	Олифа	кг				0,306	16,10	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				4,148	402,36	
	<b>Окраска МАФ по дереву</b>	<b>м2</b>	<b>2,980</b>	<b>1,058</b>	<b>121,98</b>		<b>41,49</b>	<b>163,47</b>
	Олифа	кг				0,0268	1,41	
	Эмаль ПФ изумрудная	кг				0,3636	40,08	
	<b>Окраска МАФ по металлу</b>	<b>м2</b>	<b>8,350</b>	<b>6,020</b>	<b>650,19</b>		<b>131,19</b>	<b>781,38</b>
	Олифа	кг				0,334	17,57	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1,2942	113,62	
	<b>Окраска металлических урн</b>	<b>м2</b>	<b>2,000</b>	<b>1,788</b>	<b>203,58</b>		<b>38,97</b>	<b>242,55</b>

...	Олифа	кг				0,2	10,52	
...	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,322	28,45	
...	<b>Окраска мусорных контейнеров</b>	<b>м2</b>	<b>4,000</b>	<b>0,860</b>	<b>100,40</b>		<b>51,47</b>	<b>151,87</b>
...	Олифа	кг				0,36	18,94	
...	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,644	32,53	
...	<b>Окраска ограждений мусорных стоянок</b>	<b>м2</b>	<b>3,000</b>	<b>2,784</b>	<b>320,99</b>		<b>47,10</b>	<b>368,09</b>
...	Олифа	кг				0,21	11,05	
...	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,408	36,05	
...	<b>Ремонт лопат к=0,5</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>1,120</b>	<b>127,52</b>		<b>25,64</b>	<b>153,16</b>
...	Саморез 4,2*75	шт				7	3,78	
...	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,1	21,59	
...	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
...	<b>Содержание конструктивных элементов</b>		<b>676,089</b>	<b>14,424</b>	<b>1764,70</b>		<b>393,05</b>	<b>2157,75</b>

	<b>Малый ремонт дверных полотен</b>	м2	1,800	0,936	97,49		42,49	139,98
	Гвозди 2,5*50	кг				0,18	7,49	
	Притвор.планка 2000мм	шт				1	35,00	
	<b>Малый ремонт оконных переплетов</b>	шт	1,000	0,910	103,61		0,87	104,48
	Гвозди 40*2	кг				0,02	0,87	
	<b>Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра</b>	чел.-ч	8,000	8,000	1027,60			1027,60
	<b>Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке</b>	м2	655,100	0,655	74,59			74,59
	<b>Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)</b>	м2	7,500	0,720	69,12			69,12
	<b>Ремонт дверных полотен</b>	шт	1,000	2,308	296,46		349,69	646,15
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				1,62	349,69	
	<b>Снятие оконных переплетов</b>	м2	1,689	0,895	95,82			95,82
	<b>Текущий ремонт конструктивных элементов</b>		16,535	27,710	3415,06		9552,30	12967,36
	<b>Остекление окон (новых, неостекленных)</b>	1м2 площади проемов	1,683	2,467	280,97		556,29	837,26

...	Стекло (оконное)	м2				2,0735	528,75	
...	Штапик оконный	м				7	27,54	
...	<b>Остекление оконных переплётов</b>	<b>м2</b>	<b>0,852</b>	<b>1,350</b>	<b>153,66</b>		<b>204,18</b>	<b>357,84</b>
...	Гвозди 1,6*25	кг				0,0026	0,13	
...	Стекло	м2				0,9798	190,15	
...	Штапик оконный	м				3,4762	13,90	
...	<b>Ремонт водосточных желобов с люльки</b>	<b>м</b>	<b>2,000</b>	<b>2,348</b>	<b>256,07</b>		<b>30,80</b>	<b>286,87</b>
...	Мастика "ТЭПСАН"	кг				0,22	30,80	
...	<b>Смена дверных приборов: шпингалет</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>1,697</b>	<b>193,22</b>		<b>20,12</b>	<b>213,34</b>
...	Саморез 3,5*50	шт				6	2,52	
...	Шпингалет	шт				1	17,60	
...	<b>Смена оконных приборов: ручек-скоб</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>0,282</b>	<b>32,11</b>		<b>27,08</b>	<b>59,19</b>
...	Ручка-скоба	шт				1	25,40	

...	Саморез 3,5*50	шт				4	1,68	
...	<b>Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6 мм</b>	<b>м2</b>	<b>6,000</b>	<b>13,182</b>	<b>1615,98</b>		<b>1773,86</b>	<b>3389,84</b>
...	Гвозди 1,6*25	кг				0,042	2,12	
...	Стекло (оконное)	м2				6,18	1575,90	
...	Штапик оконный	м				48,96	195,84	
...	<b>Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>0,610</b>	<b>69,45</b>		<b>736,66</b>	<b>806,11</b>
...	Отметы водосточные	шт				1	232,00	
...	Саморез для ГКЛ 3,5*55	кг				3	504,66	
...	<b>Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты) - б/у</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>0,610</b>	<b>69,45</b>			<b>69,45</b>
...	<b>Установка оконных переплетов</b>	<b>шт</b>	<b>2,000</b>	<b>5,164</b>	<b>744,13</b>		<b>6203,31</b>	<b>6947,44</b>
...	Петля накладная 40 мм	шт				4	32,40	
...	Рама окон спар.1,32*0,55 с форточкой	шт				1	2780,00	
...	Рама окон.спарен.1,72*0,56 с форт.	м2				0,963	3388,03	

	Саморез 3,5*25	шт				8	1,36	
	Шуруп 25*2,5	кг				0,04	1,52	
	<b>подъезды в том числе:</b>		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>81560,00</b>		<b>13103,00</b>	<b>94663,00</b>
	РЕМОНТ подъезда машины	руб			732,00			732,00
	РЕМОНТ подъезда накладные ***	руб			26943,00			26943,00
	РЕМОНТ подъезда сметная прибыль	руб			4899,00			4899,00
	РЕМОНТ подъезда ФОТ	руб			48986,00			48986,00
	материалы	руб					13103,00	13103,00
	<b>Итого:</b>		<b>3562,98</b>	<b>232,686</b>	<b>187129,79</b>	<b>136,28</b>	<b>31500,70</b>	<b>218630,49</b>

\*\*\* Данная сумма включена в статью затрат " Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД ( общеэксплуатационные расходы)"

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_ Карпущенко Д. В.  
подпись МП