

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строению "188 квартал - 7". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	188 квартал - 7		2619,103	242,235	94400,80	108,5885	11446,85	105847,65
	Благоустройство				64452,00		3868,49	68320,49
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					3868,49	3868,49
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			64452,00			64452,00
	Инженерное оборудование		67,223	130,309	16728,97		1459,58	18188,55
	отопление		5,500	28,617	3481,66		1453,54	4935,20
	Врезка в ТУ под предохранительный клапан	врезка	1,000	1,692	224,00		245,00	469,00
	Резьба ду25	шт				1	15,00	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	230,00	
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1,000	23,290	2821,58			2821,58
	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	2,500	2,565	303,36		126,81	430,17

	Лен сантехнический	кг				0,0012	0,07	
	Труба ду 15	т				0,0035	126,74	
	Установка предохранительных клапанов	шт	1,000	1,070	132,71		1081,73	1214,44
	Лен сантехнический	кг				0,007	1,52	
	Предохранительный клапан	шт				1	1080,21	
	Содержание инженерного оборудования		61,723	101,692	13247,31		6,04	13253,35
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	2,630	13,176	2047,99			2047,99
	Замеры параметров теплоносителя	замер	27,000	6,750	867,04			867,04
	Запуск системы отопления	1000 м3 э	7,325	10,694	1217,68			1217,68
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен	1000 м2	15,768	63,072	8101,60		6,04	8107,64
	Лен сантехнический	кг				0,1052	6,04	
	Перевод ГВС	перевод	2,000	1,000	113,86			113,86
	Регулировка терморегулятора	терморегулятор	7,000	7,000	899,15			899,15
	Конструктивные элементы		2551,880	111,926	13219,83		6118,78	19338,61

	Внешнее благоустройство территории		323,450	14,660	1680,20		686,65	2366,85
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	300,000	2,100	239,11			239,11
	Изготовление лопат	шт	1,000	2,240	255,05		318,68	573,73
	Болт 6*30	кг				0,014	1,47	
	Гайка М6	кг				0,003	0,28	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,5	262,97	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,25	53,96	
	Изготовление скребка	шт	1,000	1,490	169,65		179,14	348,79
	Болт 6*30	кг				0,028	2,93	
	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	157,78	
	Труба ду 32	т				0,0005	17,86	
	Нанесение букв и цифр по трафарету	1 знак	5,000	0,025	3,21		8,03	11,24
	Аэрозоль краска-спрей 350 гр.	шт				0,0725	8,03	

	Окраска ранее окрашенного штaketного забора	м2	4,850	1,717	195,49		55,82	251,31
	Олифа	кг				0,0436	2,30	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0,5917	53,52	
	Окраска мусорных контейнеров	м2	4,900	1,053	122,99		63,06	186,05
	Олифа	кг				0,441	23,20	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,7889	39,86	
	Окраска ограждений мусорных стоянок	м2	5,700	5,290	609,89		60,15	670,04
	Олифа	кг				0,399	20,99	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,7752	39,16	
	Ремонт скребков к=0,5	шт	1,000	0,745	84,83		1,77	86,60
	Болт 6*30	кг				0,0089	0,93	
	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
	Прочие работы		8,000	3,760	472,14		291,20	763,34

	Ремонт и восстановление герметизации стыков по вентшахтам и канализационным вентстоякам	м	8,000	3,760	472,14		291,20	763,34
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				2,08	291,20	
	Содержание конструктивных элементов		1992,000	20,184	2443,54			2443,54
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	12,000	12,000	1541,40			1541,40
	Осмотр подвальных помещений с закрытием и раскрытием продухов, подвальных окон	м2	1321,000	1,320	150,41			150,41
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	654,000	0,654	74,46			74,46
	Прочистка канализационной вытяжки от льда на кровле	м	5,000	6,210	677,26			677,26
	Текущий ремонт конструктивных элементов		228,430	73,322	8623,95		5140,93	13764,88
	Герметизация швов и трещин стеновых панелей	м	30,000	4,230	560,01		52,15	612,16
	Цемент	кг				8,55	52,15	
	Зашивка проемов фанерой	м2	0,600	0,304	31,91		134,19	166,10
	Гвозди 3*80	кг				0,06	2,08	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,612	132,11	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных дверей по металлу	м2	6,080	1,307	152,60		114,73	267,33

	Олифа	кг				0,5472	28,79	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,9789	85,94	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток	м2	0,930	0,863	99,50		14,52	114,02
	Олифа	кг				0,0651	3,42	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,1265	11,10	
	Окраска цоколя фасадными красками	м2	182,000	52,416	6119,04		4034,84	10153,88
	Колер 0,75	шт				4	800,00	
	Краска водоземulsionная	кг				28	2126,04	
	Краска фасадная белая	кг				17,5	1108,80	
	Простая масляная окраска окон	м2	1,640	0,794	91,52		23,79	115,31
	Олифа	кг				0,0197	1,04	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,2575	22,75	
	Ремонт штукатурки крылец, спусков в подвал	м2	4,000	9,284	1083,81		214,23	1298,04
	Известь	кг				12,32	104,72	

	Цемент	кг				17,952	109,51	
	Смена дверных приборов: петель	шт	2,000	2,290	260,74		103,00	363,74
	Петля накладная 110мм	шт				2	103,00	
	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6 мм	м2	1,180	1,834	224,79		449,48	674,27
	Стекло 4мм	м2				1,357	430,85	
	Штапик оконный	м				4,8144	18,63	
Итого:			2619,10	242,235	94400,80	108,59	11446,85	105847,65

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП