

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строеению "207/210 квартал - 5". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "№426 /2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>207/210 квартал - 5</b>		<b>8793,812</b>	<b>848,905</b>	<b>251556,43</b>	<b>937,0074</b>	<b>87946,63</b>	<b>339503,06</b>
	<b>Благоустройство</b>				<b>109200,00</b>		<b>6604,18</b>	<b>115804,18</b>
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					6604,18	6604,18
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			109200,00			109200,00
	<b>Инженерное оборудование</b>		<b>511,502</b>	<b>429,017</b>	<b>51750,76</b>		<b>17303,01</b>	<b>69053,77</b>
	<b>канализация</b>		<b>99,120</b>	<b>50,948</b>	<b>5502,35</b>		<b>364,89</b>	<b>5867,24</b>
	Окраска канализационных труб	м2	99,120	50,948	5502,35		364,89	5867,24
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				15,3636	364,89	
	<b>отопление</b>		<b>84,400</b>	<b>109,361</b>	<b>13440,46</b>		<b>14662,86</b>	<b>28103,32</b>
	Антикоррозийное покрытие трубопроводов ЦО	м2	2,600	1,875	202,46		9,57	212,03
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,403	9,57	
	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	1,000	1,693	224,14		134,71	358,85
	Лен сантехнический	кг				0,007	3,50	

	Резьба Д15	шт				1	6,02	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	125,19	
	<b>Врезка в ТУ под предохранительный клапан</b>	<b>врезка</b>	<b>1,000</b>	<b>1,692</b>	<b>224,00</b>		<b>245,00</b>	<b>469,00</b>
	Резьба ду25	шт				1	15,00	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	230,00	
	<b>Врезка термокарманов</b>	<b>врезка</b>	<b>1,000</b>	<b>1,692</b>	<b>224,00</b>		<b>80,00</b>	<b>304,00</b>
	Термокарман	шт				1	80,00	
	<b>Подготовка ТУ к отопительному сезону</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>23,290</b>	<b>2821,58</b>		<b>928,59</b>	<b>3750,17</b>
	Манометр МПЗ Уф-16кгс/см	шт				2	560,00	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21,87	
	Термометр ТТЖ-М	шт				2	290,00	
	<b>Смена вентилей ц/о</b>	<b>шт</b>	<b>34,000</b>	<b>31,620</b>	<b>3739,70</b>		<b>6378,06</b>	<b>10117,76</b>
	Лен сантехнический	кг				0,238	119,00	
	Унипак	кг				0,476	552,16	

	Шаровый кран ду 20	шт				34	5706,90	
	<b>Смена отдельных участков трубопроводов ц/о</b>	м	<b>8,800</b>	<b>9,029</b>	<b>1067,84</b>		<b>494,28</b>	<b>1562,12</b>
	Труба 20	т				0,013	428,79	
	Труба ду 15	т				0,002	65,49	
	<b>Установка предохранительных клапанов</b>	шт	<b>1,000</b>	<b>1,070</b>	<b>132,71</b>		<b>1108,03</b>	<b>1240,74</b>
	Лен сантехнический	кг				0,007	1,52	
	Предохранительный клапан	шт				1	1080,21	
	Сгон 25	шт				1	26,30	
	<b>Установка спускных вентилей ц/о</b>	шт	<b>34,000</b>	<b>37,400</b>	<b>4804,03</b>		<b>5284,62</b>	<b>10088,65</b>
	Бочата ду 15	шт				34	476,00	
	Унипак	кг				0,476	552,16	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				34	4256,46	
	<b>Содержание инженерного оборудования</b>		<b>327,982</b>	<b>268,708</b>	<b>32807,95</b>		<b>2275,26</b>	<b>35083,21</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	4,800	24,048	3737,78			3737,78
	Замеры параметров теплоносителя	замер	32,000	8,000	1027,60			1027,60

	<b>Запуск системы отопления</b>	1000 м	19,854	28,987	3300,44			3300,44
	<b>Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.</b>	1 стояк	2,000	1,120	127,52			127,52
	<b>Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен</b>	1000 м	17,520	70,080	9001,78			9001,78
	<b>Перевод ГВС</b>	перевод	2,000	1,000	113,86			113,86
	<b>Профобход квартир</b>	квартир	35,000	21,000	2697,45			2697,45
	<b>Прочистка внутренней канализационной сети</b>	м	112,000	41,440	4519,45			4519,45
	<b>Прочистка дворовой канализационной сети</b>	м	12,000	14,880	1622,81			1622,81
	<b>Прочистка и промывка трубопроводов</b>	м	0,500	0,621	67,73			67,73
	<b>Ремонт вентиляей</b>	шт	2,000	0,960	109,31		2,29	111,60
	Лен сантехнический	кг				0,04	2,29	
	<b>Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения</b>	1000 м	39,708	38,318	4250,00			4250,00
	<b>Слив и наполнение стояков</b>	1000 м	3,600	5,256	598,45			598,45
	<b>Смена сгонов</b>	шт	35,000	11,698	1485,76		2164,83	3650,59
	Контрогайка Ду 20	шт				34	272,00	
	Контрогайка Ду 25	шт				1	8,05	

	Лен сантехнический	кг				0,068	34,00	
	Муфта ду 25	шт				1	14,28	
	Сгон д 20	шт				34	1190,00	
	Сгон Ду25	шт				1	44,70	
	Тройник	шт				34	601,80	
	<b>Уплотнение резьбовых соединений</b>	<b>шт</b>	<b>10,000</b>	<b>1,300</b>	<b>148,02</b>		<b>108,14</b>	<b>256,16</b>
	Лен сантехнический	кг				0,08	22,30	
	Лен сантехнический	кг				0,12	43,02	
	Унипак	кг				0,045	42,82	
	<b>Конструктивные элементы</b>		<b>8278,310</b>	<b>415,888</b>	<b>48897,67</b>		<b>57086,44</b>	<b>105984,11</b>
	<b>Внешнее благоустройство территории</b>		<b>4199,179</b>	<b>50,404</b>	<b>5777,67</b>		<b>2136,82</b>	<b>7914,49</b>
	<b>Выкашивание газонов моторной косилкой</b>	<b>м2</b>	<b>4180,000</b>	<b>29,260</b>	<b>3331,54</b>		<b>109,40</b>	<b>3440,94</b>
	Песка 2,4	м				20	74,40	
	Масло SHTIL	л				0,1	35,00	
	<b>Окраска мусорных контейнеров</b>	<b>м2</b>	<b>2,653</b>	<b>0,570</b>	<b>66,59</b>		<b>34,14</b>	<b>100,73</b>

	Олифа	кг				0,2388	12,56	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,4271	21,58	
	<b>Окраска ограждений мусорных стоянок</b>	<b>м2</b>	<b>5,216</b>	<b>4,840</b>	<b>558,10</b>		<b>55,05</b>	<b>613,15</b>
	Олифа	кг				0,3651	19,21	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,7094	35,84	
	<b>Ремонт лопат к=0,5</b>	<b>шт</b>	<b>2,000</b>	<b>2,240</b>	<b>255,05</b>		<b>84,54</b>	<b>339,59</b>
	Болт 6*60	кг				0,028	2,31	
	Гайка М6	кг				0,06	5,69	
	Черенок	шт				2	76,00	
	Шайба М6	кг				0,006	0,54	
	<b>Ремонт надворного оборудования</b>	<b>м2</b>	<b>1,910</b>	<b>4,689</b>	<b>540,64</b>		<b>217,96</b>	<b>758,60</b>
	Гвозди 4*100	кг				0,136	5,92	
	Доска д/песочн.строг.40*150*2000	шт				1	105,00	
	Ручка дверная	шт				2	50,80	
	Ручка-скоба	шт				2	50,80	

	Саморез 3,5*32	ШТ				16	5,44	
	<b>Ремонт скребков к=0,5</b>	ШТ	<b>1,000</b>	<b>0,745</b>	<b>84,83</b>		<b>160,93</b>	<b>245,76</b>
	Болт 6*60	КГ				0,028	2,31	
	Гайка М6	КГ				0,006	0,57	
	Пила двуручная 1250 мм	ШТ				0,3	157,78	
	Шайба М6	КГ				0,003	0,27	
	<b>Ремонт штaketного забора к=0,5</b>	м2	<b>2,400</b>	<b>1,860</b>	<b>217,14</b>		<b>2,88</b>	<b>220,02</b>
	Гвозди 2,5*50	КГ				0,0448	1,86	
	Саморез 3,5*32	ШТ				3	1,02	
	<b>Устройство заборов: решетчатых</b>	м2	<b>4,000</b>	<b>6,200</b>	<b>723,79</b>		<b>1471,92</b>	<b>2195,71</b>
	Гвозди 2,5*50	КГ				0,224	9,32	
	Штакетник 400*2000	ШТ				5	1462,60	
	<b>Прочие работы</b>		<b>1,030</b>	<b>1,419</b>	<b>157,65</b>		<b>9,29</b>	<b>166,94</b>
	<b>Ремонт кладки стен кирпичной</b>	м3	<b>0,030</b>	<b>1,221</b>	<b>130,66</b>		<b>9,29</b>	<b>139,95</b>
	Цемент	КГ				1,548	9,29	

	Устройство ограничителей дверей в бетонных полах	шт	1,000	0,198	26,99			26,99
	<b>Содержание конструктивных элементов</b>		<b>3066,558</b>	<b>49,163</b>	<b>5604,36</b>		<b>510,24</b>	<b>6114,60</b>
	Зашивка оконных, дверных проемов досками, фанерой	м2	1,480	0,748	78,71		119,12	197,83
	Гвозди 3*80	кг				0,148	5,72	
	ДВП	шт				0,45	113,40	
	Малый ремонт оконных переплетов	шт	1,000	0,910	103,61		1,52	105,13
	Саморез 3,5*45	шт				4	1,52	
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	12,000	12,000	1541,40			1541,40
	Осмотр подвальных помещений с закрытием и раскрытием продухов, подвальных окон	м2	1462,200	1,462	166,49			166,49
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	1492,200	1,492	169,90			169,90
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	12,000	1,152	110,59			110,59
	Очистка кровли от снега и скалывание сосулек	м2	60,000	5,760	552,96			552,96
	Снятие оконных переплетов	м2	10,678	5,659	605,77			605,77
	Укрепление оконных и дверных коробок	короб	15,000	19,980	2274,92		389,60	2664,52
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг 1баллон на 6,7 м	шт				0,75	130,50	



	Пена пистолетная 750гр	ШТ				1	259,10	
	<b>Текущий ремонт конструктивных элементов</b>		<b>1011,543</b>	<b>314,902</b>	<b>37357,98</b>		<b>54430,09</b>	<b>91788,07</b>
	Герметизация швов и трещин стеновых панелей	м	90,000	12,690	1680,03		156,46	1836,49
	Цемент	кг				25,65	156,46	
	Заделка примыканий в местах примыкания цоколя к отмостке	м	240,000	44,160	4527,72		380,64	4908,36
	Цемент	кг				240	380,64	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных дверей по металлу	м2	3,696	0,795	92,76		47,56	140,32
	Олифа	кг				0,3326	17,50	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,5951	30,06	
	Окраска новых деревянных заполнений проемов оконных	м2	26,099	41,576	5036,91		664,42	5701,33
	Олифа	кг				0,548	28,83	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				5,9671	577,32	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,6622	58,27	
	Окраска силикатными красками фасадов за 2 раза	м2	359,000	103,392	12069,98		7368,95	19438,93
	Колер 0,75	ШТ				5	1000,00	

	Краска фасадная белая	кг				100,52	6368,95	
	<b>Перетирка штукатурки</b>	<b>м2</b>	<b>23,000</b>	<b>7,406</b>	<b>853,91</b>		<b>13,33</b>	<b>867,24</b>
	Цемент	кг				2,185	13,33	
	<b>Подготовка поверхности фасадов под окраску</b>	<b>м2</b>	<b>220,000</b>	<b>10,780</b>	<b>1242,93</b>		<b>1530,14</b>	<b>2773,07</b>
	Грунтовка	кг				35,42	1530,14	
	<b>Ремонт штукатурки крылец, спусков в подвал</b>	<b>м2</b>	<b>3,000</b>	<b>6,963</b>	<b>812,86</b>		<b>82,13</b>	<b>894,99</b>
	Цемент	кг				13,464	82,13	
	<b>Ремонт штукатурки фасадов с земли и лесов</b>	<b>м2</b>	<b>4,500</b>	<b>10,440</b>	<b>1218,77</b>		<b>123,20</b>	<b>1341,97</b>
	Цемент	кг				20,196	123,20	
	<b>Смена дверных приборов: проушин</b>	<b>шт</b>	<b>2,000</b>	<b>1,034</b>	<b>117,73</b>		<b>54,08</b>	<b>171,81</b>
	Проушина д/замка	шт				1	51,80	
	Саморез 3,5*35	шт				3	1,44	
	Саморез 3,5*45	шт				3	0,84	
	<b>Смена дверных приборов: пружин</b>	<b>шт</b>	<b>2,000</b>	<b>1,316</b>	<b>149,84</b>		<b>78,30</b>	<b>228,14</b>
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	75,60	

	Саморез 3,5*25	шт				6	1,02	
	Саморез 3,5*45	шт				6	1,68	
	<b>Смена дверных приборов: шпингалет</b>	шт	<b>1,000</b>	<b>1,697</b>	<b>193,22</b>		<b>45,11</b>	<b>238,33</b>
	Саморез 3,5*45	шт				4	1,12	
	Шпингалет	шт				1	43,99	
	<b>Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.2-3 мм</b>	м2	<b>14,248</b>	<b>32,303</b>	<b>3678,00</b>		<b>4518,75</b>	<b>8196,75</b>
	Гвозди 1,6*25	кг				0,0715	3,60	
	Стекло (оконное)	м2				16,3796	4176,81	
	Штапик оконный	м				87,427	338,34	
	<b>Смена ухватов для водосточных труб</b>	шт	<b>2,000</b>	<b>0,868</b>	<b>94,66</b>			<b>94,66</b>
	<b>Смена частей водосточных труб</b>	м	<b>5,000</b>	<b>2,114</b>	<b>240,81</b>		<b>928,10</b>	<b>1168,91</b>
	Саморез	шт				7	3,50	
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	542,00	
	Труба в/сточная ст.1250 мм	шт				2	382,60	
	<b>Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)</b>	шт	<b>2,000</b>	<b>1,220</b>	<b>138,91</b>		<b>233,50</b>	<b>372,41</b>

	Отметы водосточные	шт				1	232,00	
	Саморез	шт				3	1,50	
	<b>Установка оконных переплетов</b>	шт	<b>14,000</b>	<b>36,148</b>	<b>5208,93</b>		<b>38205,42</b>	<b>43414,35</b>
	Планка д\рем 40*20*530	шт				30	636,00	
	Рама окон.спар.1,35*0,565 с форт.	м2				10,6785	37569,42	
	<b>подъезды в том числе:</b>		<b>1,000</b>		<b>41708,00</b>		<b>6953,00</b>	<b>48661,00</b>
	РЕМОНТ подъезда машины	руб			191,00			191,00
	РЕМОНТ подъезда накладные ***	руб			13277,00			13277,00
	РЕМОНТ подъезда сметная прибыль	руб			7644,00			7644,00
	РЕМОНТ подъезда ФОТ	руб			20596,00			20596,00
	материалы	руб					6953,00	6953,00
	<b>Итого:</b>		<b>8789,81</b>	<b>844,905</b>	<b>251556,43</b>	<b>936,01</b>	<b>87946,63</b>	<b>339503,06</b>

\*\*\* Данная сумма включена в статью затрат "Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МД (общеексплуатационные расходы)"

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_ Карпущенко Д. В.  
подпись МП