

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строению "211 квартал - 11". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>211 квартал - 11</b>		<b>1697,493</b>	<b>349,300</b>	<b>88273,45</b>	<b>242,1792</b>	<b>33974,05</b>	<b>122247,50</b>
	<b>Благоустройство</b>				<b>47773,00</b>		<b>6053,03</b>	<b>53826,03</b>
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					6053,03	6053,03
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			47773,00			47773,00
	<b>Инженерное оборудование</b>		<b>185,182</b>	<b>187,684</b>	<b>22433,11</b>		<b>666,74</b>	<b>23099,85</b>
	<b>горячее водоснабжение</b>		<b>1,000</b>	<b>1,184</b>	<b>143,44</b>		<b>240,00</b>	<b>383,44</b>
	Смена вентилей ГВС	шт	1,000	1,184	143,44		240,00	383,44
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	240,00	
	<b>отопление</b>		<b>3,900</b>	<b>25,912</b>	<b>3132,57</b>		<b>237,52</b>	<b>3370,09</b>
	Антикоррозийное покрытие трубопроводов ЦО	м2	1,400	1,009	109,01		5,15	114,16
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,217	5,15	
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1,000	23,290	2821,58		107,15	2928,73

	Болт М 16	кг				0,3	23,43	
	Гайка М 16	кг				0,05	5,13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56,72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21,87	
	<b>Смена отдельных участков трубопроводов ц/о</b>	<b>м</b>	<b>0,500</b>	<b>0,513</b>	<b>60,67</b>		<b>24,62</b>	<b>85,29</b>
	Труба ду 15	т				0,0007	24,62	
	<b>Установка спускных вентилей ц/о</b>	<b>шт</b>	<b>1,000</b>	<b>1,100</b>	<b>141,29</b>		<b>100,60</b>	<b>241,89</b>
	Труба ду 15	т				0,0002	6,60	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	94,00	
	<b>Содержание инженерного оборудования</b>		<b>179,282</b>	<b>159,694</b>	<b>19042,27</b>		<b>142,87</b>	<b>19185,14</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	1,840	9,218	1432,82			1432,82
	Замеры параметров теплоносителя	замер	30,000	7,500	863,95			863,95
	Запуск системы отопления	1000 м	10,711	15,638	1780,55			1780,55
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен	1000 м	18,420	73,680	9057,24		83,15	9140,39
						0,7	37,10	

	Лен сантехнический	кг				0,0921	46,05	
	Перевод ГВС	перев	1,000	0,500	56,93			56,93
	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раст	10,000	5,800	660,39			660,39
	Проверка на прогрев отопительных приборов	1 прибор	2,000	0,360	40,99			40,99
	Профобход квартир	кварти	3,000	1,800	231,21			231,21
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	80,000	29,600	3228,18			3228,18
	Прочистка дворовой канализационной сети	м	6,000	7,440	811,41			811,41
	Ремонт вентиля	шт	3,000	1,440	163,96		2,29	166,25
	Лен сантехнический	кг				0,04	2,29	
	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м	10,711	5,034	512,28			512,28
	Слив и наполнение стояков	1000 м	0,600	0,876	99,74			99,74
	Смена сгонов	шт	2,000	0,808	102,62		57,43	160,05
	Контрогайка Ду 25	шт				1	8,05	
	Контрогайка ф15	шт				1	5,99	
	Муфта ду 15	шт				1	5,90	

	Муфта ду 25	ШТ				1	14,28	
	Сгон д-15	ШТ				1	11,98	
	Труба 25	Т				0,0003	11,23	
	<b>холодное водоснабжение</b>		<b>1,000</b>	<b>0,894</b>	<b>114,83</b>		<b>46,35</b>	<b>161,18</b>
	Смена внутренних трубопроводов ХВС	м	1,000	0,894	114,83		46,35	161,18
	Труба ду 15	Т				0,0013	46,35	
	<b>Конструктивные элементы</b>		<b>1512,311</b>	<b>161,616</b>	<b>18067,34</b>		<b>27254,28</b>	<b>45321,62</b>
	<b>Внешнее благоустройство территории</b>		<b>1377,693</b>	<b>131,940</b>	<b>14859,59</b>		<b>23224,86</b>	<b>38084,45</b>
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	1275,000	8,925	1016,20			1016,20
	Изготовление досок объявлений	шт	1,000	0,330	37,57		2,24	39,81
	Саморезы 3,8*64	шт				4	2,24	
	Изготовление скребка	шт	1,000	1,490	169,65		178,55	348,20
	Болт 8*20	кг				0,028	2,12	
	Гайка М 8	кг				0,006	0,51	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	157,78	

	Труба ду 32	т				0,0005	17,86	
	Шайба ду 8	кг				0,003	0,28	
	<b>Нанесение букв и цифр по трафарету</b>	<b>1 знак</b>	<b>1,000</b>	<b>0,005</b>	<b>0,64</b>		<b>3,58</b>	<b>4,22</b>
	Аэрозоль краска-спрей 350 гр.	шт				0,0323	3,58	
	<b>Окраска МАФ по дереву</b>	<b>м2</b>	<b>3,015</b>	<b>1,070</b>	<b>123,41</b>		<b>33,98</b>	<b>157,39</b>
	Олифа	кг				0,0271	1,43	
	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				0,3678	32,55	
	<b>Окраска МАФ по металлу</b>	<b>м2</b>	<b>35,560</b>	<b>25,639</b>	<b>2768,99</b>		<b>561,92</b>	<b>3330,91</b>
	Олифа	кг				0,5647	29,71	
	Эмаль ПФ изумрудная	кг				2,0429	225,21	
	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				3,4689	307,00	
	<b>Окраска металлических урн</b>	<b>м2</b>	<b>1,500</b>	<b>1,341</b>	<b>152,69</b>		<b>21,37</b>	<b>174,06</b>
	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				0,2415	21,37	
	<b>Окраска мусорных контейнеров</b>	<b>м2</b>	<b>3,500</b>	<b>0,752</b>	<b>87,85</b>		<b>45,04</b>	<b>132,89</b>
	Олифа	кг				0,315	16,57	

	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,5635	28,47	
	<b>Окраска ограждений мусорных стоянок</b>	<b>м2</b>	<b>0,650</b>	<b>0,603</b>	<b>69,55</b>		<b>6,86</b>	<b>76,41</b>
	Олифа	кг				0,0455	2,39	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,0884	4,47	
	<b>Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым колом земли разм.0,5*0,4</b>	<b>шт</b>	<b>5,000</b>	<b>6,945</b>	<b>723,39</b>			<b>723,39</b>
	<b>Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5*0,5*0,4м</b>	<b>шт</b>	<b>5,000</b>	<b>11,820</b>	<b>1518,28</b>		<b>3500,00</b>	<b>5018,28</b>
	Вяз	шт				2	1720,00	
	Дерен пестролистный	шт				2	1000,00	
	Пузыреплодник калинолистный	шт				1	780,00	
	<b>Приготовление бетона вручную</b>	<b>1 м3</b>	<b>0,468</b>	<b>1,857</b>	<b>193,38</b>		<b>940,83</b>	<b>1134,21</b>
	Гравий	т				0,5616	112,33	
	Песок дробленый	т				0,3388	143,35	
	Цемент	кг				112,32	685,15	
	<b>Ремонт деревянных скамеек</b>	<b>шт</b>	<b>2,000</b>	<b>0,820</b>	<b>85,41</b>		<b>222,21</b>	<b>307,62</b>
	Гвозди 90мм	кг				0,2	7,61	

	Обналичник 2100	шт				2	214,60	
	<b>Ремонт лопат к=0,5</b>	шт	<b>2,000</b>	<b>2,240</b>	<b>255,05</b>		<b>54,00</b>	<b>309,05</b>
	Болт 6*30	кг				0,014	1,47	
	Болт 8*70	кг				0,014	1,01	
	Гайка М 8	кг				0,06	5,70	
	Саморез 3,8*51	шт				7	1,96	
	Саморезы 3,8*64	шт				7	3,92	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,25	39,67	
	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
	<b>Ремонт надворного оборудования</b>	м2	<b>2,000</b>	<b>4,910</b>	<b>566,12</b>		<b>244,84</b>	<b>810,96</b>
	Гвозди 5*150	кг				0,2	11,84	
	Обналичка 130*25*2100	шт				2	233,00	
	<b>Ремонт ручного инструмента</b>	шт	<b>5,000</b>	<b>3,725</b>	<b>406,25</b>		<b>41,40</b>	<b>447,65</b>
	Саморез 3,5*32	шт				10	3,40	
	Черенок	шт				1	38,00	

	<b>Ремонт скребков к=0,5</b>	шт	2,000	1,490	169,65		7,00	176,65
	Болт 6*30	кг				0,056	5,86	
	Гайка М 8	кг				0,012	1,14	
	<b>Смена сетки-рабицы ограждений мусорных площадок</b>	м2	2,000	1,678	193,47		154,60	348,07
	Проволока сварочн.3.0мм	кг				0,064	2,28	
	Сетка рабица	м2				2,04	152,32	
	<b>Установка урны</b>	шт	1,000	0,840	107,90		2167,78	2275,68
	Урна металлическая	шт				1	2167,78	
	<b>Устройство металлических ограждений газонов</b>	м	26,000	52,520	6055,56		15038,66	21094,22
	Ограждение метал. 2м	шт				13	15038,66	
	<b>Формовочная обрезка деревьев</b>	дерев	3,000	2,940	158,58			158,58
	<b>Прочие работы</b>		13,000	0,387	42,75		2,72	45,47
	<b>Сверление отверстий в листовой стали</b>	отверс	9,000	0,135	14,06			14,06
	<b>Установка табличек</b>	1 свер	4,000	0,252	28,69		2,72	31,41
	Саморез 3,5*32	шт				8	2,72	

	<b>Содержание конструктивных элементов</b>		<b>109,900</b>	<b>21,074</b>	<b>2198,52</b>		<b>25,48</b>	<b>2224,00</b>
	Масляная окраска досок объявлений	м2	1,000	0,212	24,44		13,87	38,31
	Олифа	кг				0,02	1,05	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,146	12,82	
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	12,000	12,000	1276,28			1276,28
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	10,900	1,046	100,45			100,45
	Очистка кровли от снега и скалывание сосулек	м2	50,000	4,800	460,80			460,80
	Очистка подвалов от мусора	м2	32,000	0,384	36,86			36,86
	Установка пружин (б/у)	шт	4,000	2,632	299,68		11,61	311,29
	Гвозди 20*1,2	кг				0,32	11,61	
	<b>Текущий ремонт конструктивных элементов</b>		<b>11,718</b>	<b>8,215</b>	<b>966,48</b>		<b>4001,22</b>	<b>4967,70</b>
	Окраска новых деревянных заполнений проемов оконных	м2	2,968	1,520	177,40		71,15	248,55
	Шпатлевка универсальная	кг				0,1484	2,40	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0,7272	68,75	
	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей	м	3,750	3,297	380,20		2,04	382,24

	Саморез 3,5*32	шт				6	2,04	
	<b>Смена дверных приборов: замков</b>	шт	<b>2,000</b>	<b>0,160</b>	<b>16,40</b>		<b>327,59</b>	<b>343,99</b>
	Замок навесной	шт				2	327,59	
	<b>Смена оконных приборов: петель</b>	шт	<b>2,000</b>	<b>2,262</b>	<b>257,55</b>		<b>20,52</b>	<b>278,07</b>
	Петля накладная 40 мм	шт				2	16,20	
	Саморез 4,2*16	шт				16	4,32	
	<b>Установка жалюзи слуховых окон</b>	шт	<b>1,000</b>	<b>0,976</b>	<b>134,92</b>		<b>3579,92</b>	<b>3714,84</b>
	Окон.блок слух.окна1,25*0,95 с жал.	м2				1,1875	3484,30	
	Петля навесн. 60мм	шт				2	86,98	
	Саморез 4,2*75	шт				16	8,64	
<b>Итого:</b>			<b>1697,49</b>	<b>349,300</b>	<b>88273,45</b>	<b>242,18</b>	<b>33974,05</b>	<b>122247,50</b>

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_ Карпущенко Д. В.  
подпись МП