

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строению "212 квартал - 9". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	212 квартал - 9		7381,608	811,748	236846,15	1532,3735	323534,07	560380,22
	Благоустройство				142438,60		6721,67	149160,27
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					6721,67	6721,67
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			142438,60			142438,60
	Инженерное оборудование		479,478	465,052	54671,56		7914,46	62586,02
	горячее водоснабжение		1,500	1,729	213,45		303,09	516,54
	Смена вентиля ГВС	шт	1,000	1,184	143,44		240,00	383,44
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	240,00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС	м	0,500	0,545	70,00		63,09	133,09
	Резьба ду25	шт				1	20,00	
	Труба 25	т				0,0012	43,09	
	канализация		16,000	13,504	1612,05		861,99	2474,04

	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб	м	8,000	5,664	719,38		861,99	1581,37
	Муфта Ду 100	шт				2	210,00	
	Переход для подсоед. 100-124	шт				1	126,99	
	Переход на чуг труб с маж и кольц	шт				3	390,00	
	Переход с чугуна на пл. 125*110 с манж	шт				1	135,00	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб	м	8,000	7,840	892,66			892,66
	отопление		28,500	80,694	9766,75		5512,21	15278,96
	Антикоррозийное покрытие трубопроводов ЦО	м2	2,500	1,802	194,67		9,20	203,87
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,3875	9,20	
	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	2,000	3,386	448,27		713,16	1161,43
	Полусгон д 25	шт				2	96,90	
	Резьба ду25	шт				2	40,00	
	Унипак	кг				0,0411	47,68	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	528,58	
	Демонтаж элеватора	шт	2,000	2,240	264,92			264,92

	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	2,000	46,580	5643,17		100,85	5744,02
	Болт М 16	кг				0,6	46,85	
	Гайка М 16	кг				0,1	10,26	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43,74	
	Смена вентилей ц/о	шт	5,000	5,666	683,76		1455,84	2139,60
	Лен сантехнический	кг				0,0368	7,99	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	500,00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	167,85	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	780,00	
	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	8,000	8,208	970,76		564,27	1535,03
	Резьба Ду20	шт				7	105,00	
	Труба 20	т				0,0142	459,27	
	Установка элеваторов	шт	2,000	7,372	871,89		97,50	969,39
	Болт 8*20	шт				24	53,76	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43,74	

	Установка предохранительных клапанов	шт	2,000	2,140	265,42		2208,10	2473,52
	Предохранительный клапан	шт				2	2160,42	
	Унипак	кг				0,0411	47,68	
	Установка спускников ц/о	шт	2,000	2,200	282,59		262,69	545,28
	Труба ду 15	т				0,0003	12,31	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	250,38	
	Установка спускных вентилей ц/о	шт	1,000	1,100	141,29		100,60	241,89
	Труба ду 15	т				0,0002	6,60	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	94,00	
	Содержание инженерного оборудования		433,478	369,125	43079,32		1237,17	44316,49
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	2,640	13,226	2055,78			2055,78
	Замеры параметров теплоносителя	замер	60,000	15,000	1727,91			1727,91
	Запуск системы отопления	1000 м	21,612	31,553	3592,68			3592,68
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стоя	58,000	32,480	3698,17			3698,17
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен	1000 м	18,984	75,936	9334,56		87,76	9422,32

	Лен сантехнический	кг				0,0948	47,46	
	Скотч 50мм/66 м	шт				1	40,30	
	Перевод ГВС	перев	2,000	1,000	113,86			113,86
	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 растр	51,000	28,620	3258,67		12,48	3271,15
	Цемент	кг				2,08	12,48	
	Проверка на прогрев отопительных приборов	1 прибор	4,000	0,720	81,98			81,98
	Профобход квартир	кварти	4,000	2,400	308,28			308,28
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	50,000	18,500	2017,61			2017,61
	Прочистка дворовой канализационной сети	м	18,000	22,320	2434,22			2434,22
	Прочистка и промывка трубопроводов	м	9,000	11,178	1219,07			1219,07
	Работа с соплом	сопло	2,000	2,000	256,90		400,00	656,90
	Сопло д/элеватора	шт				2	400,00	
	Регулировка терморегулятора	термор	14,000	14,000	1665,74			1665,74
	Ремонт вентилей	шт	5,000	2,400	273,26		2,29	275,55
	Лен сантехнический	кг				0,04	2,29	

	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м	75,642	89,041	10015,35			10015,35
	Слив и наполнение стояков	1000 м	0,600	0,876	99,74			99,74
	Смена сгонов	шт	4,000	1,764	224,05		195,17	419,22
	Контрогайка Ду 25	шт				3	25,45	
	Контрогайка ф15	шт				1	7,50	
	Лен сантехнический	кг				0,004	0,87	
	Муфта ду 15	шт				1	5,90	
	Муфта ду 25	шт				3	42,84	
	Сгон д-15	шт				1	11,98	
	Сгон Ду25	шт				2	89,40	
	Труба 25	т				0,0003	11,23	
	Уплотнение резьбовых соединений	шт	31,000	4,030	458,86		491,67	950,53
	Контрогайка Ду 20	шт				12	84,00	
	Лен сантехнический	кг				0,08	4,59	
	Лен сантехнический	кг				0,24	52,08	

	Муфта Ду20	шт				12	264,00	
	Унипак	кг				0,075	87,00	
	Установка заглушек	заглуш	1,000	1,288	152,33		47,80	200,13
	Пробка чуг. ду 15	шт				1	47,80	
	Устранение засоров санитарных приборов	1 приб	1,000	0,793	90,29			90,29
	Конструктивные элементы		6898,130	342,696	36930,99		305305,94	342236,93
	Внешнее благоустройство территории		5045,005	212,241	22904,92		289040,20	311945,12
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	4806,000	33,642	3830,48			3830,48
	Заполнение песком песочниц	1 м3	0,800	0,664	64,83		503,10	567,93
	Песок раств.	т				1,2	503,10	
	Нанесение букв и цифр по трафарету	1 знак	4,000	0,020	2,57		14,31	16,88
	Аэрозоль краска-спрей 350 гр.	шт				0,1292	14,31	
	Окраска ранее окрашенного штакетного забора	м2	36,000	12,744	1451,03		501,22	1952,25
	Олифа	кг				0,324	17,05	
	Эмаль ПФ изумрудная	кг				4,392	484,17	

	Окраска МАФ по дереву	м2	16,450	5,840	673,32		212,06	885,38
	Олифа	кг				0,148	7,79	
	Эмаль ПФ изумрудная	кг				1,2261	135,17	
	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				0,7808	69,10	
	Окраска МАФ по металлу	м2	24,440	17,621	1903,09		469,04	2372,13
	Олифа	кг				0,9776	51,43	
	Эмаль ПФ изумрудная	кг				3,7882	417,61	
	Окраска металлических урн	м2	3,000	2,682	305,37		58,53	363,90
	Олифа	кг				0,3	15,78	
	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				0,483	42,75	
	Окраска мусорных контейнеров	м2	14,000	3,010	351,39		180,16	531,55
	Олифа	кг				1,26	66,29	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				2,254	113,87	
	Окраска нового штакетного забора	м2	4,000	2,048	239,08		94,55	333,63
	Олифа	кг				0,06	3,16	

	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,98	91,39	
	Окраска ограждений мусорных стоянок	м2	3,300	3,062	353,09		34,82	387,91
	Олифа	кг				0,231	12,15	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,4488	22,67	
	Приготовление бетона вручную	1 м3	0,515	2,043	212,80		961,16	1173,96
	Гравий	т				0,618	123,61	
	Песок раств.	т				0,3729	157,75	
	Цемент	кг				123,6	679,80	
	Ремонт деревянных скамеек	шт	2,000	0,820	85,41			85,41
	Ремонт лопат к=0,5	шт	2,000	2,240	255,05		53,00	308,05
	Болт 6*30	кг				0,028	2,94	
	Гайка М 8	кг				0,06	5,70	
	Саморез 3,8*51	шт				7	1,96	
	Саморез 4,2*65	шт				7	2,73	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,25	39,67	

	Ремонт металлического надворного оборудования (газорезка)	1 пере	4,000	0,200	22,77			22,77
	Ремонт металлического надворного оборудования (сварка стыков труб)	1 стык	2,000	0,160	18,22			18,22
	Ремонт надворного оборудования	м2	4,500	11,047	1273,78		154,09	1427,87
	Гвозди 20*1,2	кг				0,4	14,51	
	Гвозди 40*2	кг				0,05	2,18	
	Доска для ремонта строг.2000	шт				1	70,00	
	Притвор-планка 50*25*2100	шт				2	67,40	
	Ремонт ручного инструмента	шт	6,000	4,470	487,50		42,22	529,72
	Саморез 3,5*32	шт				10	3,40	
	Саморезы 3,5*51	шт				2	0,82	
	Черенок	шт				1	38,00	
	Ремонт скребков к=0,5	шт	2,000	1,490	169,65		7,00	176,65
	Болт 6*30	кг				0,056	5,86	
	Гайка М 8	кг				0,012	1,14	
	Ремонт штакетного забора, к=0,5	м2	12,800	9,920	1158,06		106,12	1264,18

	Гвозди 20*1,2	кг				0,0448	1,62	
	Гвозди 60*2,5	кг				0,2016	8,39	
	Плинтус	м				4	26,11	
	Притвор.планка 2000мм	шт				2	70,00	
	Смена сетки-рабицы ограждений мусорных площадок	м2	2,000	1,678	193,47		154,62	348,09
	Проволока сварочн.3,0мм	кг				0,064	2,29	
	Сетка рабица	м2				2,04	152,33	
	Установка нового штaketного забора	м2	3,200	4,960	579,03		1176,64	1755,67
	Саморезы 3,5*51	шт				16	6,56	
	Штакетник 400*2000	шт				4	1170,08	
	Устройство детского спортивно-игрового городка	чел.-ч	86,000	86,000	8957,76		284317,56	293275,32
	Болт 8*20	шт				300	672,00	
	Гайка М 8	кг				2,548	241,75	
	Гипс строительный	кг				34,975	189,21	
	Игровой комплекс	шт				1	99372,30	

	Карусель	шт				1	29171,24	
	Качели - балансир	шт				1	18662,24	
	Качели с жесткой подвеской двойные	шт				1	25730,24	
	Песок раств.	т				12,8	5415,42	
	Песочница с навесом 0202	шт				1	25293,18	
	Саморезы 3,8*64	шт				300	168,00	
	Спортивный комплекс 0726	шт				1	49417,35	
	Уголок отдыха с навесом 0602/2	шт				1	27840,41	
	Цемент	кг				350	2135,00	
	Шайба М6	кг				0,102	9,22	
	Формовочная обрезка деревьев	дерев	6,000	5,880	317,17			317,17
	Прочие работы		18,630	0,640	70,76		47,76	118,52
	Сверление отверстий в листовой стали	отверс	18,000	0,270	28,12			28,12
	Установка сетки-рабицы на подвальные окна, с коэфф.0,7	м2	0,630	0,370	42,64		47,76	90,40
	Проволока сварочн.3.0мм	кг				0,0202	0,72	

	Сетка рабица	м2				0,63	47,04	
	Содержание конструктивных элементов		1790,538	89,452	9100,12		13,44	9113,56
	Демонтаж оконных коробок	1 коро	6,000	8,880	968,45			968,45
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	12,000	12,000	1276,28			1276,28
	Очистка козырьков от мусора	м2	33,420	0,401	38,50			38,50
	Очистка кровли от снега и скалывание сосулек	м2	80,000	7,680	737,28			737,28
	Очистка подвалов от мусора	м2	1615,000	19,380	1860,48			1860,48
	Разборка стен бытовых кладовых в подвальных помещениях	м2	32,000	33,920	3422,53			3422,53
	Снятие оконных переплетов	м2	6,118	3,243	347,09			347,09
	Установка пружин (б/у)	шт	6,000	3,948	449,52		13,44	462,96
	Саморезы 3,8*64	шт				24	13,44	
	Текущий ремонт конструктивных элементов		43,957	40,363	4855,18		16204,54	21059,72
	Герметизация швов и трещин стеновых панелей	м	2,500	1,427	194,60		41,75	236,35
	Вилатерм Ду 20	м				2,5	41,75	
	Окраска новых деревянных заполнений проемов оконных	м2	16,280	8,335	973,07		383,69	1356,76

	Олифа	кг				0,1062	5,59	
	Шпаклевка	кг				0,354	4,14	
	Шпатлевка универсальная	кг				0,46	7,59	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2,254	213,12	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				1,7346	153,25	
	Остекление окон (новых, неостекленных)	1м2 пл	4,812	4,793	545,83		2413,84	2959,67
	Гвозди 20*1,2	кг				0,0099	0,36	
	Олифа	кг				0,0623	3,28	
	Стекло 4мм	м2				7,3568	2343,13	
	Штапик оконный	м				17,33	67,07	
	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей	м	3,750	3,297	380,20		2,04	382,24
	Саморез 3,5*32	шт				6	2,04	
	Смена дверных приборов: замков	шт	1,000	0,080	8,20		162,06	170,26
	Замок навесной	шт				1	162,06	
	Смена дверных приборов: петель	шт	8,000	9,160	1042,96		238,42	1281,38

	Петля навесн. 60мм	шт				2	86,98	
	Петля накладная ПН-85	шт				6	138,00	
	Саморез 3,8*51	шт				48	13,44	
	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6 мм	м2	0,533	0,828	101,54		186,92	288,46
	Стекло 4мм	м2				0,549	174,30	
	Штапик оконный	м				3,262	12,62	
	Смена частей водосточных труб	м	1,250	0,529	60,20		192,32	252,52
	Саморез 3,5*32	шт				3	1,02	
	Труба в/сточная ст.1250 мм	шт				1	191,30	
	Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)	шт	1,000	0,610	69,45		233,02	302,47
	Отметы водосточные	шт				1	232,00	
	Саморез 3,5*32	шт				3	1,02	
	Установка блоков оконных с переплетами	м2	2,832	6,140	734,99		6739,10	7474,09
	Гвозди 32	кг				0,085	4,27	
	Завертки форточные	шт				6	88,20	

	Окон.блок 0,8*0,59 двойн.остекл.	м2				2,832	6375,43	
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг 1баллон на 6,7 м	шт				1	174,00	
	Петля накладная 40 мм	шт				12	97,20	
	Установка оконных переплетов	шт	2,000	5,164	744,13		5611,38	6355,51
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг 1баллон на 6,7 м	шт				1,5	261,00	
	Петля навесн. 60мм	шт				4	173,96	
	Рама окон.2,025*0,77 с форт.	м2				1,599	2419,61	
	Рама окон.2,07*0,815 с форт.	м2				1,687	2552,77	
	Ручка-скоба	шт				2	87,98	
	Саморез 4,2*75	шт				52	28,08	
	Шпингалет	шт				2	87,98	
	отмостки в том числе:		1,000		2805,00		3592,00	6397,00
	Устройство отмостки ФОТ	руб			1655,00			1655,00
	материалы	руб					3592,00	3592,00
	Устройство отмостки машины	руб			67,00			67,00

	Устройство отмостки накладные ***	руб			916,00			916,00
	Устройство отмостки сметная прибыль	руб			167,00			167,00
Итого:			7377,61	807,748	236846,15	1531,37	323534,07	560380,22

*** Данная сумма включена в статью затрат "Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеексплуатационные расходы)"

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карлущенко Д. В.
подпись МП