

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строению "219 квартал - 2". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "ДОГОВОР ПОДРЯДА №18п/2009на содержание и ремонт жилищного фонда и придомовых террит". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	219 квартал - 2		5178,861	507,259	195098,62	269,1933	38976,08	234074,70
	Благоустройство				125972,00		6304,04	132276,04
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					6304,04	6304,04
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			125972,00			125972,00
	Инженерное оборудование		382,711	329,357	39610,41		13113,49	52723,90
	горячее водоснабжение		4,100	4,114	502,03		842,55	1344,58
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0,100	0,390	50,87		356,47	407,34
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0,124	356,47	
	Смена вентиля ГВС	шт	4,000	3,724	451,16		486,08	937,24
	Лен сантехнический	кг				0,028	6,08	
	Шаровый кран ду 20	шт				4	480,00	
	отопление		27,395	76,973	9396,27		10969,53	20365,80

	Врезка в ТУ под предохранительный клапан	врезка	2,000	3,384	448,01		516,00	964,01
	Бочата ду 15	шт				2	26,00	
	Резьба ду25	шт				2	30,00	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	460,00	
	Изготовление и установка дроссельной шайбы	шт	4,000	5,040	573,85		323,36	897,21
	Болт М 16	кг				0,54	42,17	
	Гайка М 16	кг				0,18	18,46	
	Лист 3мм 1250*2500	т				0,0021	61,81	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113,44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				4	87,48	
	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,395	1,541	200,94		1478,19	1679,13
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0,4898	1478,19	
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	2,000	46,580	5643,17		153,19	5796,36
	Болт М 16	кг				0,6	46,85	
	Гайка М 16	кг				0,1	10,26	

	Паранит 3мм	кг				0,504	52,34	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43,74	
	Смена вентилей ц/о	шт	5,000	5,158	616,86		878,12	1494,98
	Лен сантехнический	кг				0,021	10,50	
	Лен сантехнический	кг				0,014	3,04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	96,00	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	528,58	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	240,00	
	Смена задвижек ц/о	шт	1,000	4,853	587,94		4000,00	4587,94
	Шаров. кран-ручка ду80 навал	шт				1	4000,00	
	Установка манометров	компл	1,000	0,253	33,49		282,17	315,66
	Лен сантехнический	кг				0,01	2,17	
	Манометр МПЗ Уф-16кгс/см	шт				1	280,00	
	Установка предохранительных клапанов	шт	2,000	2,140	265,42		2163,46	2428,88
	Лен сантехнический	кг				0,014	3,04	

	Предохранительный клапан	шт				2	2160,42	
	Установка спускников ц/о	шт	2,000	2,200	282,59		177,04	459,63
	Лен сантехнический	кг				0,014	3,04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	174,00	
	Установка спускных вентилей ц/о	шт	4,000	4,400	565,18		398,00	963,18
	Лен сантехнический	кг				0,028	14,00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	384,00	
	Установка термометров	компл	4,000	1,424	178,81		600,00	778,81
	Термометр ТТЖ-М	шт				4	600,00	
	Содержание инженерного оборудования		351,216	248,270	29712,11		1301,41	31013,52
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	4,800	24,048	3737,78			3737,78
	Замеры параметров теплоносителя	замер	48,000	12,000	1541,40			1541,40
	Запуск системы отопления	1000 м	15,704	22,928	2610,56			2610,56
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стоя	28,000	15,680	1785,33			1785,33
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен	1000 м	10,512	42,048	5401,06			5401,06

	Перевод ГВС	перев	4,000	2,000	227,72			227,72
	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раст	16,000	9,280	1056,62		24,68	1081,30
	Цемент	кг				4,2	24,68	
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	104,000	38,480	4196,63			4196,63
	Прочистка дворовой канализационной сети	м	40,000	49,600	5409,37			5409,37
	Прочистка и промывка трубопроводов	м	4,000	4,968	541,81			541,81
	Регулировка терморегулятора	термо	2,000	2,000	256,90			256,90
	Ремонт вентиля	шт	30,000	14,400	1639,58		233,09	1872,67
	Лен сантехнический	кг				0,52	215,73	
	Лен сантехнический	кг				0,08	17,36	
	Слив и наполнение стояков	1000 м	1,200	1,752	199,48			199,48
	Смена сгонов	шт	16,000	5,576	708,21		720,85	1429,06
	Контрогайка Ду 20	шт				3	21,00	
	Контрогайка Ду 25	шт				2	16,10	
	Контрогайка ф15	шт				8	47,96	

	Лен сантехнический	кг				0,008	4,00	
	Лен сантехнический	кг				0,024	5,21	
	Муфта ду 15	шт				8	99,60	
	Муфта ду 25	шт				2	28,56	
	Муфта Ду20	шт				6	132,00	
	Сгон д 20	шт				6	174,00	
	Сгон д-15	шт				8	79,92	
	Сгон Ду25	шт				2	89,40	
	Унипак	кг				0,0432	23,10	
	Уплотнение резьбовых соединений	шт	27,000	3,510	399,65		322,79	722,44
	Контрогайка ф15	шт				8	47,94	
	Лен сантехнический	кг				0,5	152,62	
	Лен сантехнический	кг				0,04	8,68	
	Муфта ду 15	шт				8	73,40	
	Унипак	кг				0,04	40,15	

	Конструктивные элементы		4788,150	169,902	19827,22		13334,55	33161,77
	Внешнее благоустройство территории		4602,470	75,887	8667,50		7188,73	15856,23
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	4500,000	31,500	3586,59			3586,59
	Заполнение песком песочниц	1 м3	2,600	2,158	210,69		1650,01	1860,70
	Песок раств.	т				3,9	1650,01	
	Окраска ранее окрашенного штакетного забора	м2	8,800	3,115	354,70		94,25	448,95
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1,0736	94,25	
	Окраска МАФ по дереву	м2	3,120	1,108	127,71		34,90	162,61
	Олифа	кг				0,0281	1,48	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,3806	33,42	
	Окраска МАФ по металлу	м2	3,550	2,559	276,43		55,78	332,21
	Олифа	кг				0,142	7,47	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,5502	48,31	
	Окраска металлических урн	м2	12,000	10,728	1221,49		187,40	1408,89
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1,932	187,40	

	Окраска мусорных контейнеров	м2	57,600	12,384	1445,71		468,50	1914,21
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				9,2736	468,50	
	Окраска нового штaketного забора	м2	2,400	1,229	143,45		51,62	195,07
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,588	51,62	
	Разборка штaketного забора	м2	2,400	1,471	160,45			160,45
	Ремонт скребков к=0,5	шт	1,000	0,745	84,83		160,74	245,57
	Болт 8*20	кг				0,028	2,12	
	Гайка М 8	кг				0,006	0,57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	157,78	
	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
	Ремонт штaketного забора, к-0,5	м2	3,600	2,790	325,70		4,38	330,08
	Гвозди 4*100	кг				0,1008	4,38	
	Установка нового штaketного забора	м2	2,400	3,720	434,27		883,15	1317,42
	Гвозди 2,5*50	кг				0,1344	5,59	
	Штaketник 400*2000	шт				3	877,56	

	Установка песочниц	шт	1,000	0,700	79,70			79,70
	Установка урны	шт	2,000	1,680	215,80		3598,00	3813,80
	Урна металлическая	шт				2	3598,00	
	Содержание конструктивных элементов		150,000	50,578	6095,29		356,16	6451,45
	Малый ремонт дверных полотен	м2	1,000	0,520	54,16		94,75	148,91
	Гвозди 2,5*50	кг				0,1	4,75	
	Обналичка 2000	шт				1	70,00	
	Притвор.планка 2000мм	шт				1	20,00	
	Малый ремонт оконных переплетов	шт	2,000	1,820	207,23		209,20	416,43
	Гвозди 2,5*50	кг				0,04	1,90	
	Обналичка 2000	шт				1	100,00	
	Обналичник 2100	шт				1	107,30	
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	12,000	12,000	1541,40			1541,40
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	36,000	3,456	331,78			331,78
	Очистка желобов	м	86,000	10,836	1391,88			1391,88

	Ремонт мусороприемных клапанов и шиберных устройств	1 приб	8,000	18,176	2149,68			2149,68
	Ремонт подвальных окон	шт	2,000	1,040	108,33		49,51	157,84
	Гвозди 2,5*50	кг				0,2	9,51	
	Притвор.планка 2000мм	шт				2	40,00	
	Ремонт слуховых окон	шт	3,000	2,730	310,84		2,70	313,54
	Гвозди 1,8*32	кг				0,06	2,70	
	Текущий ремонт конструктивных элементов		35,680	43,437	5064,42		5789,66	10854,08
	Зашивка проемов фанерой	м2	0,500	0,253	26,59		112,47	139,06
	Гвозди 2,5*50	кг				0,05	2,38	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,51	110,09	
	Известковая побелка стен, потолков	м2	12,000	1,968	214,63		19,38	234,01
	Известь	кг				2,28	19,38	
	Остекление оконных переплётов	м2	11,960	26,276	2991,80		4625,29	7617,09
	Гвозди 20*1,2	кг				0,0021	0,08	
	Гвозди 32	кг				0,0787	3,95	

	Стекло	м2				0,8165	158,46	
	Стекло 4мм	м2				11,5875	4084,01	
	Штапик оконный	м				94,6968	378,79	
	Ремонт чердачных люков	шт	2,000	6,064	778,92		2,03	780,95
	Гвозди 4*100	кг				0,06	2,03	
	Смена дверных приборов: замков	шт	6,000	3,872	439,05		979,30	1418,35
	Замок навесной	шт				6	979,30	
	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6 мм	м2	3,220	5,004	613,43		51,19	664,62
	Гвозди 20*1,2	кг				0,0097	0,35	
	Штапик оконный	м				13,1376	50,84	
	насосы в том числе:		2,000		9689,00		6224,00	15913,00
	Установка насосов сметная прибыль	руб			1346,00			1346,00
	Установка насосов машины	руб			251,00			251,00
	Установка насосов накладные ***	руб			3546,00			3546,00
	Установка насосов ФОТ	руб			4546,00			4546,00

	материалы	руб					6224,00	6224,00
Итого:			5170,86	499,259	195098,62	267,19	38976,08	234074,70

***** Данная сумма включена в статью затрат "Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеексплуатационные расходы)"**

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП