

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строение "15мк-н - 416". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 416		2714,04	498,296	249246,75	219,6746	23552,41	272799,16
	Благоустройство	руб	0	0	174357,00			174357,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	14148,30			14148,30
14.08.12	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	4	6,772	896,54		401,68	1298,22
14.08.12	Лен сантехнический	кг				0,028	1,60	
14.08.12	Резьба Д15	шт				4	24,08	
14.08.12	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	376,00	
14.08.12	Врезка термокарманов	врезка	4	6,768	896,02		24,08	920,10
14.08.12	Резьба Д15	шт				4	24,08	
05.12.12	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках	1 место	3	1,275	145,17		168,33	313,50
05.12.12	Резина листовая	кг				0,06	5,49	
05.12.12	Хомут ду 40	шт				3	162,84	
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	2150	15,05	1713,59			1713,59
08.02.12	Демонтаж элеватора	шт	1	1,118	132,23			132,23
27.12.12	Замеры параметров теплоносителя	замер	64	16,96	2178,51			2178,51
02.10.12	Заполнение клумб грунтом	1 м3	1,8	1,717	167,65		2250,00	2417,65
02.10.12	Грунт	т				3,6	2250,00	
18.09.12	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	15,94	23,272	2649,79			2649,79
12.11.12	Изготовление лопат	шт	2	4,48	510,09		656,63	1166,72
12.11.12	Болт 6*30	кг				0,014	1,47	
13.02.12	Болт 6*60	кг				0,14	11,54	
12.11.12	Гайка М6	кг				0,053	6,37	
12.11.12	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,0005	19,50	
12.11.12	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,95	441,68	
12.11.12	Саморез 3,5*45	шт				7	2,66	
13.02.12	Фанера 4мм	шт				0,1	40,50	
12.11.12	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,25	44,91	
12.11.12	Черенки д/лопат	шт				2	88,00	
07.08.12	Изготовление песочниц	м	8	2,24	255,05		683,23	938,28
07.08.12	Гвозди 3*70	кг				0,1	3,87	
07.08.12	Доска обрзн.25*4000	м3				0,04	250,16	
07.08.12	Обналичник 2100	шт				4	429,20	
19.12.12	Изготовление скребка	шт	2	2,98	339,30		436,99	776,29

19.12.12	Болт 6*30	кг				0,028	2,93	
27.03.12	Болт 6*60	кг				0,028	2,31	
19.12.12	Гайка М6	кг				0,012	1,30	
19.12.12	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,6	279,49	
19.12.12	Труба ду 32	т				0,001	35,72	
19.12.12	Черенки д/лопат	шт				2	115,24	
12.12.12	Изготовление штапика оконного	м	15,73	0,189	21,50		7,22	28,72
12.12.12	Доска обр.25*150*4000	м3				0,0016	7,22	
03.08.12	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,4	1,561	203,48		1938,74	2142,22
03.08.12	Скотч 50мм/66 м	шт				7	282,10	
03.08.12	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,496	1656,64	
05.12.12	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	18	11,592	1319,86			1319,86
12.12.12	Малый ремонт дверных полотен	м2	1,8	1,076	112,12		7,85	119,97
12.12.12	Гвозди 40*2	кг				0,18	7,85	
	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	1398,22			1398,22
26.06.12	Окраска МАФ по дереву	м2	5,5	1,952	225,12		81,59	306,71
26.06.12	Олифа	кг				0,0495	1,87	
26.06.12	Уайт-спирит	л				0,0226	12,50	
26.06.12	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0,671	67,22	
28.06.12	Окраска МАФ по металлу	м2	14,72	10,613	1146,21		289,08	1435,29
28.06.12	Олифа	кг				0,5888	22,27	
28.06.12	Уайт-спирит	л				0,0604	33,40	
28.06.12	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1,943	194,50	
28.06.12	Эмаль ПФ-115 сиреневая	кг				0,353	38,91	
02.08.12	Окраска трубопровода ц/о	м2	2,8	2,019	218,03		23,36	241,39
02.08.12	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,434	19,12	
02.08.12	Олифа	кг				0,112	4,24	
24.10.12	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60
25.12.12	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	14,96	59,84	7686,45			7686,45
12.03.12	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	72	19,872	1907,71			1907,71
18.09.12	Перевод ГВС	перевод	4	2,288	260,51			260,51
23.08.12	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей	м	3,5	2,429	280,06		1,59	281,65
23.08.12	Проволока вязальная	кг				0,035	1,59	
03.02.12	Перенавеска дверного полотна	полотно	1	2,208	251,40		64,51	315,91
03.02.12	Гвозди 4*100	кг				0,038	1,51	
03.02.12	Петля 130 мм (навес)	шт				2	63,00	
11.09.12	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	2	56,18	7216,32		254,84	7471,16

11.09.12	Болт 16*70	кг				0,6	43,67	
11.09.12	Гайка М 16	кг				0,1	10,25	
11.09.12	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113,44	
11.09.12	Прокладки паранитовые д-50	шт				4	87,48	
04.12.12	Профобход квартир	квартира	5	3	385,35		8,00	393,35
04.12.12	Набор прокладок	шт				0,5	8,00	
09.10.12	Прочистка внутренней канализационной сети	м	148	54,76	5972,13		271,05	6243,18
09.10.12	Резина листовая	кг				2,96	271,05	
20.02.12	Прочистка и промывка отопительных приборов	1 прибор	2	6,706	773,20		5,73	778,93
20.02.12	Лен сантехнический	кг				0,1	5,73	
13.12.12	Прочистка и промывка трубопроводов	м	11,5	14,283	1557,70			1557,70
17.02.12	Прочистка канализационной вытяжки ото льда на кровле	м	2,5	3,105	338,63			338,63
03.05.12	Разборка деревянной горки	м2горизонтальной проекции	4,5	4,77	481,29			481,29
21.12.12	Регулировка терморегулятора	терморегулятор	14	14	1798,30			1798,30
04.05.12	Ремонт вентиляей	шт	3	2,484	282,83		2,99	285,82
04.05.12	Лен сантехнический	кг				0,0522	2,99	
12.01.12	Ремонт дверных полотен	шт	2	4,616	592,93		200,54	793,47
12.01.12	Гвозди 40*2	кг				0,016	0,54	
12.01.12	Обналичка 2000	шт				2	200,00	
03.12.12	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2	2,092	238,20		3,48	241,68
03.12.12	Гвозди 40*2	кг				0,08	3,48	
12.12.12	Ремонт и восстановления уплотнения стыков	м	6,5	0,864	112,70		269,46	382,16
12.12.12	Пена пистолетная 750гр	шт				1,04	269,46	
02.04.12	Ремонт лопат к=0,5	шт	3	3,36	382,57		263,14	645,71
02.04.12	Болт 6*60	кг				0,44	34,25	
02.04.12	Гайка М6	кг				0,13	15,83	
02.04.12	Гвозди 2,5*50	кг				0,108	4,56	
02.04.12	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,0015	58,50	
02.04.12	Фанера 4мм	шт				0,2	81,00	
13.01.12	Фанера берез 2440*1220*15	шт				0,1	69,00	
16.01.12	Ремонт мусороприемных клапанов и шибберных	1 прибор	1	2,272	268,71			268,71
19.11.12	Ремонт смесителя без снятия с места	шт	1	0,333	37,91		11,00	48,91
19.11.12	Лен сантехнический	кг				0,02	11,00	
13.03.12	Ремонт смывного бачка	1 прибор	1	1,15	139,32			139,32
13.08.12	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	18,5	27,01	3075,36			3075,36
13.12.12	Слив и наполнение стояков здания	1000 м3	3,6	5,256	598,45			598,45
12.12.12	Смена вентиляей ц/о	шт	4	3,72	450,68		391,40	842,08
12.12.12	Лен сантехнический	кг				0,028	15,40	

12.12.12	Шаров. кран-ручка ду15	ШТ				4	376,00	
22.06.12	Смена дверных приборов: замков	ШТ	2	0,16	17,31		306,32	323,63
22.06.12	Замок навесной	ШТ				2	306,32	
10.12.12	Смена дверных приборов: пружин	ШТ	7	4,606	524,44		247,73	772,17
10.12.12	Гвозди 40*2	КГ				0,48	20,93	
10.12.12	Пружина дверная (на подъезд)	ШТ				6	226,80	
22.02.12	Смена дверных приборов: ручек-скоб	ШТ	4	1,504	171,25		59,97	231,22
22.02.12	Гвозди 40*2	КГ				0,08	3,49	
22.02.12	Ручка-скоба (цинк)	ШТ				4	56,48	
03.02.12	Смена дверных приборов: шпингалет	ШТ	1	1,697	193,22		25,16	218,38
03.02.12	Гвозди 4*100	КГ				0,1	3,76	
03.02.12	Шпингалет	ШТ				1	21,40	
12.12.12	Смена оконных приборов: завертки форточные	ШТ	2	0,752	85,62		24,44	110,06
12.12.12	Завертки форточные	ШТ				2	21,40	
12.12.12	Саморез 3,5*45	ШТ				8	3,04	
14.12.12	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	М	7,4	7,612	900,32		862,08	1762,40
03.09.12	Лен сантехнический	КГ				0,0021	0,12	
14.12.12	Лен сантехнический	КГ				0,001	0,55	
08.11.12	Отвод 20	ШТ				4	89,68	
14.12.12	Полусгон д -15	ШТ				4	76,56	
03.09.12	Полусгон д 25	ШТ				4	193,80	
08.11.12	Резьба Ду20	ШТ				8	70,80	
08.11.12	Труба 20	Т				0,0064	215,01	
03.09.12	Труба 25	Т				0,0026	87,04	
14.12.12	Труба ду 15	Т				0,0039	128,52	
15.10.12	Смена сгонов	ШТ	6	1,98	251,48		217,62	469,10
15.10.12	Контрогайка Ду 20	ШТ				4	21,24	
04.05.12	Контрогайка ф15	ШТ				2	8,26	
15.05.12	Лен сантехнический	КГ				0,008	0,46	
15.10.12	Лен сантехнический	КГ				0,004	2,20	
04.05.12	Муфта ду 15	ШТ				2	11,80	
15.10.12	Муфта Ду20	ШТ				4	45,70	
15.10.12	Сгон д 20	ШТ				4	104,00	
04.05.12	Сгон д-15	ШТ				2	23,96	
04.06.12	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.2-3	М2	2,29	8,187	932,14		697,39	1629,53
04.06.12	Гвозди 1,6*25	КГ				0,016	0,81	
04.06.12	Стекло (оконное)	М2				2,519	642,34	
04.06.12	Штапик оконный	М				14,0148	54,24	
12.12.12	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6	М2	2,57	3,994	489,60		1006,55	1496,15
12.12.12	Гвозди 1,6*25	КГ				0,0128	0,65	
12.12.12	Стекло 4мм	М2				2,6471	1005,90	
12.01.12	Снятие дверных полотен	М2	2,34	0,976	103,51			103,51
12.12.12	Снятие оконных переплетов	М2	3,19	1,691	180,97			180,97
02.08.12	Уплотнение резьбовых соединений	ШТ	6	0,9	102,47		4,54	107,01

