

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "178 квартал - 11". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н. ЖЭО-2".

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|--|----------------|----------------|------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| | 178 квартал - 11 | | 1908,69 | 267,987 | 118562,61 | 115,2771 | 7275,62 | 125838,23 |
| | Благоустройство | руб | 0 | 0 | 79279,00 | | | 79279,00 |
| | Благоустройство (затраты на материалы) | руб | 0 | 0 | 5743,42 | | | 5743,42 |
| | Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о | врезка | 4 | 6,772 | 896,54 | | 424,32 | 1320,86 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0,007 | 0,40 | |
| | Сгон д-15 | шт | | | | 4 | 47,92 | |
| | Шаров. кран-ручка ду15 | шт | | | | 4 | 376,00 | |
| | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | 1 место | 1 | 0,425 | 48,39 | | 54,28 | 102,67 |
| | Хомут ду 40 | шт | | | | 1 | 54,28 | |
| | Выкашивание газонов моторной косилкой | м2 | 1560 | 10,92 | 1243,35 | | | 1243,35 |
| | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения | 100 м | 2,4 | 12,024 | 1868,89 | | | 1868,89 |
| | Замеры параметров теплоносителя | замер | 28 | 7,48 | 960,81 | | | 960,81 |
| | Запуск системы отопления | 1000 м3 здания | 9 | 13,14 | 1496,12 | | | 1496,12 |
| | Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА) | 1 м3 | 0,2 | 0,78 | 101,74 | | 828,32 | 930,06 |
| | Теплоизоляция УРСА(1,08) | м3 | | | | 0,248 | 828,32 | |
| | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке. | 1 стояк | 5 | 3,22 | 366,63 | | | 366,63 |
| | Материалы для сварочных работ | руб | 0 | 0 | 627,18 | | | 627,18 |
| | Мелкий ремонт изоляции | м | 4 | 1,32 | 150,29 | | | 150,29 |
| | Окраска МАФ по дереву | м2 | 29,6 | 10,507 | 1211,57 | | 412,11 | 1623,68 |
| | Олифа | кг | | | | 0,2664 | 14,01 | |
| | Эмаль ПФ изумрудная | кг | | | | 3,6112 | 398,10 | |
| | Окраска МАФ по металлу | м2 | 13,31 | 9,596 | 1036,42 | | 255,44 | 1291,86 |
| | Олифа | кг | | | | 0,5324 | 28,01 | |
| | Эмаль ПФ изумрудная | кг | | | | 2,063 | 227,43 | |
| | Окраска мусорных контейнеров | м2 | 4 | 0,86 | 100,40 | | 60,80 | 161,20 |
| | Олифа | кг | | | | 0,36 | 18,94 | |
| | Эмаль ПФ-115 серая | кг | | | | 0,644 | 41,86 | |
| | Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов | чел.-ч | 4 | 4 | 513,80 | | | 513,80 |

| | | | | | | | | |
|----|---|------------------|-------|-------|---------|--------|---------|---------|
| .. | Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен | 1000 м2 | 15,78 | 63,12 | 8107,76 | | | 8107,76 |
| .. | Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосуллек | м2 | 80 | 8,8 | 844,80 | | | 844,80 |
| .. | Перевод ГВС | перевод | 2 | 1,288 | 146,65 | | | 146,65 |
| .. | Подготовка ТУ к отопительному сезону | шт | 1 | 28,09 | 3608,16 | | | 3608,16 |
| .. | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | узел | 1 | 4 | 513,80 | | | 513,80 |
| .. | Профобход квартир | квартира | 6 | 3,6 | 462,42 | | | 462,42 |
| .. | Прочистка внутренней канализационной сети | м | 60 | 22,2 | 2421,13 | | | 2421,13 |
| .. | Регулировка терморегулятора | термо-регуля-тор | 2 | 2 | 256,90 | | | 256,90 |
| .. | Ремонт вентиляей | шт | 7 | 3,864 | 439,95 | | 21,00 | 460,95 |
| .. | Лен сантехнический | кг | | | | 0,01 | 5,00 | |
| .. | Набор прокладок | шт | | | | 1 | 16,00 | |
| .. | Ремонт лопат к=0,5 | шт | 1 | 1,12 | 127,52 | | | 127,52 |
| .. | Ремонт скребков к=0,5 | шт | 1 | 0,745 | 84,83 | | 148,00 | 232,83 |
| .. | Болт 6*60 | кг | | | | 0,028 | 2,31 | |
| .. | Гайка М6 | кг | | | | 0,006 | 0,58 | |
| .. | Пила двуручная 1250 мм | шт | | | | 0,3 | 144,84 | |
| .. | Шайба М6 | кг | | | | 0,003 | 0,27 | |
| .. | Ремонт штакетного забора к=0,5 | м2 | 3 | 2,325 | 271,42 | | 1213,20 | 1484,62 |
| .. | Саморез | шт | | | | 12 | 6,00 | |
| .. | Штакетник 400*2000 | шт | | | | 3 | 1207,20 | |
| .. | Слив и наполнение стояков | 1000 м3 здания | 3 | 4,38 | 498,71 | | | 498,71 |
| .. | Смена вентиляей ц/о | шт | 1 | 0,93 | 112,67 | | 170,00 | 282,67 |
| .. | Шаровый кран ду 20 | шт | | | | 1 | 170,00 | |
| .. | Смена дверных приборов: замков | шт | 1 | 0,928 | 105,66 | | 339,20 | 444,86 |
| .. | Накладка дверная с винтовым замком | шт | | | | 1 | 337,10 | |
| .. | Саморез 3,8*32 | шт | | | | 6 | 2,10 | |
| .. | Смена дверных приборов: пружин | шт | 1 | 0,658 | 74,92 | | 40,62 | 115,54 |
| .. | Пружина дверная (на подъезд) | шт | | | | 1 | 37,80 | |
| .. | Саморез для ГКЛ 3,5*55 | шт | | | | 6 | 2,82 | |
| .. | Смена отдельных участков трубопроводов ц/о | м | 2 | 2,052 | 242,69 | | 101,39 | 344,08 |
| .. | Труба 20 | т | | | | 0,0018 | 58,41 | |
| .. | Труба ду 15 | т | | | | 0,0013 | 42,98 | |
| .. | Смена сгонов | шт | 16 | 5,28 | 670,61 | | 454,62 | 1125,23 |
| .. | Контрогайка Ду 20 | шт | | | | 2 | 10,62 | |
| .. | Муфта Ду20 | шт | | | | 2 | 28,00 | |
| .. | Сгон д 20 | шт | | | | 16 | 416,00 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|-----------|----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| .. | Укрепление водосточных труб | м | 5,4 | 1,874 | 216,05 | | 8,00 | 224,05 |
| .. | Саморез | шт | | | | 16 | 8,00 | |
| .. | Уплотнение резьбовых соединений | шт | 15 | 2,25 | 256,18 | | 98,50 | 354,68 |
| .. | Лен сантехнический | кг | | | | 0,175 | 87,50 | |
| .. | Лен сантехнический | кг | | | | 0,02 | 11,00 | |
| .. | Установка нового штaketного забора | м2 | 3 | 4,65 | 542,84 | | 6,00 | 548,84 |
| .. | Саморез | шт | | | | 12 | 6,00 | |
| .. | Установка досок объявлений | шт | 2 | 1,02 | 116,14 | | 1,26 | 117,40 |
| .. | Дюбель | шт | | | | 2 | 0,70 | |
| .. | Саморез 3,8*51 | шт | | | | 2 | 0,56 | |
| .. | Установка скамеек | шт | 1 | 4,059 | 521,38 | | 1322,56 | 1843,94 |
| .. | Скамейка деревянная | шт | | | | 1 | 1322,56 | |
| .. | Установка спускников ГВС | шт | 7 | 8,855 | 1137,42 | | 658,00 | 1795,42 |
| .. | Шаров. кран-ручка ду15 | шт | | | | 7 | 658,00 | |
| .. | Установка спускников ХВС | шт | 7 | 8,855 | 1137,42 | | 658,00 | 1795,42 |
| .. | Шаров. кран-ручка ду15 | шт | | | | 7 | 658,00 | |
| Итого: | | | 1908,69 | 267,987 | 118562,61 | 115,28 | 7275,62 | 125838,23 |

Сдал: _____
 подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
 подпись МП