

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "206 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	206 квартал - 4		2751,288	588,176	218148,18	296,8596	295107,82	513256,00
	Благоустройство	руб	0	0	142533,00			142533,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	3813,39			3813,39
	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	4	6,772	896,54		377,61	1274,15
	Лен сантехнический	кг				0,028	1,61	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	376,00	
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	300	2,1	239,11			239,11
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	4,88	24,449	3800,08		5,60	3805,68
	Лен сантехнический	кг				0,0976	5,60	
	Демонтаж элеватора	шт	2	2,236	264,45			264,45
	Заделка примыканий в местах примыкания цоколя к отмостке	м	96	17,664	1811,09		149,26	1960,35
	Цемент	кг				24,96	149,26	
	Замеры параметров теплоносителя	замер	58	15,52	1993,54			1993,54
	Заполнение песком песочниц	1 м3	0,8	0,664	64,83			64,83
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	16,756	24,464	2785,45			2785,45
	Изготовление скребка	шт	1	1,49	169,65		196,08	365,73
	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	134,65	
	Труба ду 32	т				0,0005	17,86	
	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,036	0,141	18,30		173,33	191,63
	Скотч 50мм/66 м	шт				0,6012	24,23	
	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,0447	149,10	
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	27	17,388	1979,80			1979,80
	Малый ремонт оконных переплетов	шт	6	6,276	714,58		5,23	719,81
	Гвозди 40*2	кг				0,12	5,23	
	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	1111,65			1111,65

	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	14,436	57,744	7417,21		2,76	7419,97
	Лен сантехнический	кг				0,0482	2,76	
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	1180	1,18	134,35			134,35
	Остекление оконных переплётов	м2	3,88	6,146	699,77		927,62	1627,39
	Гвозди 1,6*25	кг				0,0022	0,11	
	Гвозди 20*1,2	кг				0,0096	0,35	
	Стекло	м2				4,462	865,94	
	Штапик оконный	м				15,82	61,22	
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	36	9,936	953,86			953,86
	Очистка желобов	м	90	11,34	1456,62			1456,62
	Очистка чердака от мусора	м2	590	7,67	736,32			736,32
	Перевод ГВС	перевод	4	2	227,72			227,72
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	2	56,18	7216,32		65,22	7281,54
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43,74	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0,07	21,48	
	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб	м	4	2,952	390,81		377,00	767,81
	Манжет	шт				1	15,00	
	Переход с чугуна на пп 72*50	шт				1	62,00	
	Труба 50/2000	шт				2	300,00	
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	2	8	1027,60			1027,60
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	85	31,45	3429,94			3429,94
	Прочистка дворовой канализационной сети	м	12	14,88	1622,81			1622,81
	Прочистка фильтров (грязевиков)	шт	2	6,954	801,80			801,80
	Работа с соплом	сопло	2	2	256,90			256,90
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб	м	4	3,16	356,76			356,76
	Регулировка терморегулятора	термо-регуля-тор	16	16	2055,20			2055,20
	Ремонт вентиляей	шт	1	0,828	94,28		6,14	100,42
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0,02	6,14	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	3	3,138	357,29		5,23	362,52
	Гвозди 40*2	кг				0,12	5,23	

..	Ремонт лопат к=0,5	шт	1	1,12	127,52		123,11	250,63
..	Саморез 3,5*25	шт				7	1,61	
..	Фанера 4мм	шт				0,3	121,50	
..	Ремонт мусороприемных клапанов и шиберных устройств	1 прибор	5	11,36	1343,54			1343,54
..	Ремонт надворного оборудования	м2	2	4,91	566,12		8,32	574,44
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,2	8,32	
..	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	22,34	27,087	3052,39			3052,39
..	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	0,9	1,314	149,61			149,61
..	Смена терморегуляторов	шт	2	3,458	428,90		17753,27	18182,17
..	Клапан балансированный ручной	шт				1	11162,25	
..	Регулятор темпер. РТЕ-М50	шт				1	6591,02	
..	Смена вентилей ХВС	шт	3	3,299	399,67		582,76	982,43
..	Лен сантехнический	кг				0,021	1,20	
..	Смазка уплотн.	кг				0,014	7,56	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	94,00	
..	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	480,00	
..	Смена вентилей ц/о	шт	9	8,37	1014,02		1515,12	2529,14
..	Лен сантехнический	кг				0,063	3,61	
..	Смазка уплотн.	кг				0,098	52,92	
..	Шаровый кран ду 20	шт				9	1458,59	
..	Смена вентилей ГВС	шт	3	3,299	399,67		728,76	1128,43
..	Лен сантехнический	кг				0,021	1,20	
..	Смазка уплотн.	кг				0,014	7,56	
..	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	720,00	
..	Смена внутренних трубопроводов ГВС	м	0,5	0,545	70,00		41,67	111,67
..	Лен сантехнический	кг				0,0002	0,01	
..	Труба 25	т				0,0012	41,66	
..	Смена дверных приборов: замков	шт	5	0,4	41,01		555,23	596,24
..	Замок навесной	шт				5	555,23	
..	Смена дверных приборов: пружин	шт	5	3,29	374,60		206,44	581,04
..	Гвозди 40*2	кг				0,4	17,44	
..	Пружина дверная (на подъезд)	шт				5	189,00	
..	Смена задвижек ц/о	шт	2	9,706	1175,88		40897,06	42072,94
..	Кран шар.регулир.Naval DN 80	шт				2	40897,06	
..	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	3,5	3,591	424,71		217,79	642,50
..	Лен сантехнический	кг				0,0005	0,03	
..	Труба 20	т				0,0062	216,48	
..	Унипак	кг				0,0011	1,28	
..	Смена сборок ц/о	сборка	18	30,456	4032,07		3282,86	7314,93
..	Контрогайка Ду 20	шт				18	95,58	

..	Лен сантехнический	кг				0,126	7,22	
..	Муфта Ду20	шт				18	159,30	
..	Сгон д 20	шт				18	468,00	
..	Шаровый кран ду 20	шт				18	2552,76	
..	Смена сгонов	шт	11	4,222	536,24		819,83	1356,07
..	Контрогайка Ду 20	шт				7	37,17	
..	Контрогайка Ду 25	шт				4	32,20	
..	Лен сантехнический	кг				0,022	1,26	
..	Муфта ду 25	шт				4	57,12	
..	Муфта Ду20	шт				7	98,00	
..	Сгон д 20	шт				7	182,00	
..	Сгон Ду25	шт				4	178,80	
..	Смазка уплотн.	кг				0,432	233,28	
..	Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты)	шт	4	2,44	277,82		720,00	997,82
..	Отметы водосточные	шт				4	720,00	
..	Установка нового штaketного забора	м2	2,4	3,72	434,27		1207,20	1641,47
..	Штакетник 400*2000	шт				3	1207,20	
..	Установка фильтров	фильтр	2	3,46	429,14		8260,01	8689,15
..	Болт М16*80	кг				1,288	99,96	
..	Гайка М 16	кг				0,08	8,21	
..	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113,44	
..	Фильтр магнитно-сетчатый Ду 80	шт				2	7000,00	
..	Фланец ду 80	шт				4	1038,40	
..	Установка элеваторов	шт	2	7,372	961,09		135,31	1096,40
..	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113,44	
..	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21,87	
..	Установка блоков оконных с переплетами	м2	3,89	8,433	1009,57		16417,07	17426,64
..	Гвозди 4*100	кг				0,431	18,27	
..	Оконн. блок одинарный 0,83*0,425 двойн. остекление	шт				11	16398,80	
..	Установка досок объявлений	шт	2	1,02	116,14		648,60	764,74
..	Доска объявлений 0,5*0,4	шт				2	648,60	
..	Установка заглушек	заглушка	1	1,288	152,33		15,34	167,67
..	Заглушка РР 110	шт				1	15,34	
..	Установка спускных вентилей ц/о	шт	3	3,81	489,39		283,20	772,59
..	Лен сантехнический	кг				0,021	1,20	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	282,00	
..	Устройство бетонной отмостки	1 м3	1,97	3,684	383,71		7304,17	7687,88
..	Бетон М-100	м3				2,0094	7304,17	
..	Устройство горки	м2горизонтальной проекци	2	9,8	1258,81		22,83	1281,64
..	Гвозди 90мм	кг				0,6	22,83	
..	Устройство детского спортивно-игрового городка	чел.-ч	48	48	4999,68		191070,79	196070,47
..	Игровой комплекс	шт				1	149733,57	

. .	Качели балансирующие	шт				1	15009,56	
. .	Песочница с навесом 0202	шт				1	26048,66	
. .	Цемент	кг				50	279,00	
. .	Устройство ледового городка	чел.-ч	10	10	1041,60			1041,60
Итого:			2751,29	588,176	218148,18	296,86	295107,82	513256,00

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП