

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "207/210 квартал - 11". По Подрядчику "ИП Маньков В.А."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>207/210 квартал - 11</b>		<b>2894,069</b>	<b>429,082</b>	<b>128897,78</b>	<b>467,8062</b>	<b>30588,98</b>	<b>159486,76</b>
	Благоустройство	руб	0	0	70729,64			70729,64
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	5930,81			5930,81
	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	2	3,386	448,27		200,84	649,11
	Лен сантехнический	кг				0,014	0,80	
	Резьба Д15	шт				2	12,04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	188,00	
	Врезка термокарманов	врезка	2	3,384	448,01		38,28	486,29
	Полусгон д -15	шт				2	38,28	
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	1200	8,4	956,42			956,42
	Герметизация швов и трещин стеновых панелей	м	102	14,382	1904,03		174,42	2078,45
	Цемент	кг				29,07	174,42	
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	3,2	16,032	2491,85			2491,85
	Заделка примыканий в местах примыкания цоколя к отмостке	м	171	31,464	3226,00		266,76	3492,76
	Цемент	кг				44,46	266,76	
	Замеры параметров теплоносителя	замер	32	8,54	1096,96			1096,96
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	12,573	18,357	2090,08			2090,08
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	16	10,304	1173,21			1173,21
	Масляная окраска ранее окрашенных окон подвальных	м2	5	6,725	775,39		115,35	890,74
	Олифа	кг				0,08	4,21	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1,07	111,14	
	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	736,78			736,78
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных	м2	6,2	5,741	620,05		133,04	753,09
	Олифа	кг				0,558	29,36	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,9982	103,68	
	Окраска силикатными красками фасадов за 1 раз	м2	220	58,08	6780,26		3255,23	10035,49
	Колер 0,75	шт				9	1303,74	

..	Краска фасадная белая	кг				30,8	1951,49	
..	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60
..	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	10,92	43,68	5610,70			5610,70
..	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	894,4	0,894	101,84			101,84
..	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулук	м2	38	10,488	1006,85			1006,85
..	Перевод ГВС	перевод	2	1,288	146,65			146,65
..	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16			3608,16
..	Профобход квартир	квартира	7	4,2	539,49			539,49
..	Прочистка внутренней канализационной сети	м	30	11,1	1210,57			1210,57
..	Прочистка дворовой канализационной сети	м	6	7,44	811,41			811,41
..	Прочистка канализационной вытяжки ото льда на кровле	м	6	7,452	812,71			812,71
..	Разборка деревянной горки	м2горизонтальной проекци	6	6,36	641,72			641,72
..	Ремонт вентиляей	шт	1	0,552	62,85		1,15	64,00
..	Лен сантехнический	кг				0,02	1,15	
..	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	1	1,046	119,10		1,74	120,84
..	Гвозди 40*2	кг				0,04	1,74	
..	Ремонт лопат к=0,5	шт	1	1,12	127,52		50,20	177,72
..	Саморез 4,2*65	шт				8	5,20	
..	Черенки д/лопат	шт				1	45,00	
..	Ремонт ручного инструмента	шт	2	1,49	162,50		78,00	240,50
..	Саморез	шт				4	2,00	
..	Черенок	шт				2	76,00	
..	Ремонт скребков к=0,5	шт	3	2,235	254,48		232,82	487,30
..	Болт 6*30	кг				0,048	5,02	
..	Болт 6*60	кг				0,028	2,31	
..	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	134,65	
..	Черенки д/лопат	шт				2	90,00	
..	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
..	Ремонт смесителя без снятия с места	шт	1	0,333	37,91		16,00	53,91
..	Набор прокладок	шт				1	16,00	
..	Ремонт смесителя со снятием	шт	5	11,5	1393,22			1393,22
..	Ремонт штукатурки цоколей	м2	2	4,64	541,67		53,86	595,53

..	Цемент	кг				8,976	53,86	
..	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	12,573	18,357	2090,08			2090,08
..	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	9,6	14,016	1595,86			1595,86
..	Смена вентиля ц/о	шт	1	0,93	112,67		94,40	207,07
..	Лен сантехнический	кг				0,007	0,40	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	94,00	
..	Смена дверных приборов: проушин	шт	3	1,974	224,76		156,93	381,69
..	Проушина д/замка	шт				3	155,40	
..	Саморез 3,5*25	шт				9	1,53	
..	Смена дверных приборов: шпингалет	шт	8	13,576	1545,76		176,64	1722,40
..	Саморез 3,5*25	шт				32	5,44	
..	Шпингалет	шт				8	171,20	
..	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	0,3	0,308	36,40		16,50	52,90
..	Труба 20	т				0,0005	16,50	
..	Смена радиаторной пробки	пробка	1	0,356	45,73		0,23	45,96
..	Лен сантехнический	кг				0,004	0,23	
..	Смена сгонов	шт	5	1,65	209,57		221,97	431,54
..	Контрогайка Ду 20	шт				5	26,55	
..	Лен сантехнический	кг				0,01	0,57	
..	Муфта Ду20	шт				5	64,85	
..	Сгон д 20	шт				5	130,00	
..	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6	м2	7,703	12,132	1487,38		2209,43	3696,81
..	Гвозди 1,6*25	кг				0,0104	0,52	
..	Гвозди 1,8*32	кг				0,0286	1,29	
..	Стекло (оконное)	м2				7,934	2023,18	
..	Штапик оконный	м				47,6585	184,44	
..	Снятие оконных переплетов	м2	5,6	2,968	317,69			317,69
..	Уплотнение резьбовых соединений	шт	33	4,95	563,61		19,61	583,22
..	Лен сантехнический	кг				0,342	19,61	
..	Установка манометров	комплект	2	0,506	66,99		641,15	708,14
..	Лен сантехнический	кг				0,02	1,15	
..	Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				2	640,00	
..	Установка оконных переплетов	шт	8	20,656	2976,53		22434,43	25410,96
..	Гвозди 4*100	кг				0,32	12,03	
..	Петля накладная ПН-85	шт				16	368,00	
..	Рама оконная спаренная 1,32*0,53 с форточкой	шт				8	21816,00	
..	Ручка-скоба	шт				8	203,20	
..	Саморез 3,5*32	шт				160	35,20	
	<b>Итого:</b>		<b>2894,07</b>	<b>429,082</b>	<b>128897,78</b>	<b>467,81</b>	<b>30588,98</b>	<b>159486,76</b>

Сдал: \_\_\_\_\_

подпись

МП

Принял:

\_\_\_\_\_

подпись

МП

Карпущенко Д. В.