

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "211 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
..	211 квартал - 8		2788,93	505,783	113616,33	505,7492	9317,24	122933,57
..	Антикоррозийное покрытие трубопроводов ЦО	м2	3	2,163	233,60		20,48	254,08
..	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,465	20,48	
..	Благоустройство	руб	0	0	47679,00			47679,00
..	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	5312,84			5312,84
..	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	2	3,386	448,27		200,04	648,31
..	Резьба Д15	шт				2	12,04	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	188,00	
..	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	700	4,9	557,91			557,91
..	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	3,2	16,032	2491,85			2491,85
..	Заделка примыканий в местах примыкания цоколя к отмостке	м	144,12	26,518	2718,90		279,95	2998,85
..	Известь	кг				8,778	74,61	
..	Цемент	кг				37,4712	205,34	
..	Замеры параметров теплоносителя	замер	28	7	899,15			899,15
..	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	10,637	15,53	1768,25			1768,25
..	Изготовление лопат	шт	2	4,48	510,09		119,06	629,15
..	Болт 6*30	кг				0,014	1,47	
..	Болт 6*60	кг				0,014	1,15	
..	Гайка М6	кг				0,006	0,66	
..	Гвозди 1,8*32	кг				0,036	1,62	
..	Гвозди 40*2	кг				0,036	1,57	
..	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,0005	19,50	
..	Саморез 3,5*45	шт				7	2,24	
..	Саморез 3,5*50	шт				7	2,94	
..	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,25	44,91	
..	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
..	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,12	0,468	61,04		496,99	558,03
..	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,1488	496,99	
..	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	2	1,288	146,65			146,65
..	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	729,97			729,97

	Окраска ранее окрашенного штакетного забора	м2	6,3	2,23	257,14		79,08	336,22
	Олифа	кг				0,0567	2,14	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,7686	76,94	
	Окраска известковыми составами деревьев и бордюров	м2	17	2,006	218,77		0,72	219,49
	Известь	кг				0,085	0,72	
	Окраска МАФ по дереву	м2	14,7	5,218	601,69		184,66	786,35
	Олифа	кг				0,1323	5,00	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1,7934	179,66	
	Окраска МАФ по металлу	м2	6,4	4,614	498,35		108,98	607,33
	Олифа	кг				0,256	9,68	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				0,992	99,30	
	Окраска металлических урн	м2	1,6	1,43	162,86		31,23	194,09
	Олифа	кг				0,16	6,05	
	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				0,2576	25,18	
	Окраска мусорных контейнеров	м2	3,5	0,752	87,85		58,11	145,96
	Олифа	кг				0,315	11,92	
	Пудра алюминиевая	кг				0,315	46,19	
	Окраска нового штакетного забора	м2	3	1,536	179,31		75,27	254,58
	Олифа	кг				0,045	1,70	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,735	73,57	
	Окраска ограждения мусорных стоянок	м2	2	1,856	214,00		25,83	239,83
	Олифа	кг				0,14	5,30	
	Пудра алюминиевая	кг				0,14	20,53	
	Окраска цоколя	м2	92	19,504	2127,11		123,52	2250,63
	Цемент	кг				22,54	123,52	
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализация и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	12,566	50,264	6456,41			6456,41
	Остекление оконных переплётов	м2	0,8	1,267	144,28		191,27	335,55
	Гвозди 40*2	кг				0,0024	0,10	
	Стекло	м2				0,92	178,54	
	Штапик оконный	м				3,264	12,63	
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	24	6,624	635,90			635,90
	Очистка желобов	м	180	22,68	2913,25			2913,25
	Очистка подвалов от мусора	м2	384	4,992	479,23			479,23
	Очистка чердака от мусора	м2	980	12,74	1223,04			1223,04

..	Перевод ГВС	перевод	2	1	113,86			113,86
..	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей	м	5	3,47	400,09		2,26	402,35
..	Проволока вязальная	кг				0,05	2,26	
..	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1	28,09	3608,16		4,98	3613,14
..	Гайка М 14	кг				0,05	4,98	
..	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раструб	3	2,001	227,83		3,76	231,59
..	Цемент	кг				0,81	3,76	
..	Промывка трубопроводов системы центрального отопления	узел	1	4	513,80			513,80
..	Прочистка внутренней канализационной сети	м	12	4,44	484,23			484,23
..	Регулировка терморегулятора	термо-регулятор	6	6	770,70			770,70
..	Ремонт вентиля	шт	6	3,312	377,10			377,10
..	Ремонт деревянных скамеек	шт	2	0,942	98,12		123,22	221,34
..	Брусok д/скам.50*50*2100	шт				2	100,00	
..	Гвозди 3*70	кг				0,6	23,22	
..	Ремонт лопат к=0,5	шт	1	1,12	127,52		9,93	137,45
..	Болт 6*30	кг				0,014	1,47	
..	Гайка М6	кг				0,03	3,65	
..	Саморез 3,8*65	шт				7	4,55	
..	Шайба М6	кг				0,003	0,26	
..	Ремонт надворного оборудования	м2	2	4,91	566,12		22,56	588,68
..	Гвозди 4*100	кг				0,6	22,56	
..	Ремонт скребков к=0,5	шт	1	0,745	84,83		191,62	276,45
..	Болт 6*30	кг				0,028	2,93	
..	Гайка М6	кг				0,006	0,58	
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	144,84	
..	Черенки д/лопат	шт				1	43,00	
..	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
..	Ремонт чердачных люков	шт	1	3,032	389,46		1,13	390,59
..	Гвозди 4*100	кг				0,03	1,13	
..	Ремонт штакетного забора к=0,5	м2	2	1,55	180,95		101,53	282,48
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,056	2,33	
..	Столбик дерев. для штакетника	шт				1	99,20	
..	Ремонт штукатурки фасадов с люлек, толщ.до 30 мм	м2	57,4	156,185	18233,08		1411,71	19644,79
..	Цемент	кг				257,6112	1411,71	
..	Ремонт штукатурки цоколей	м2	6	13,92	1625,02		318,65	1943,67
..	Известь	кг				18,48	157,08	
..	Цемент	кг				26,928	161,57	

	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	10,637	15,53	1768,25			1768,25
	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	0,3	0,438	49,87			49,87
	Смена вентиля ц/о	шт	2	1,86	225,34		336,50	561,84
	Лен сантехнический	кг				0,014	0,80	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	335,70	
	Смена вентиля ГВС	шт	2	2,368	286,88		934,04	1220,92
	Унипак	кг				0,05	58,00	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	876,04	
	Смена дверных приборов: замков	шт	3	1,088	122,07		485,12	607,19
	Замок навесной	шт				2	145,50	
	Накладка дверная с винтовым замком	шт				1	337,10	
	Саморез 3,5*50	шт				6	2,52	
	Смена дверных приборов: петель	шт	2	2,29	260,74		48,72	309,46
	Петля 130 мм (навес)	шт				2	46,00	
	Саморез 3,5*25	шт				16	2,72	
	Смена дверных приборов: проушин	шт	2	1,316	149,84		117,48	267,32
	Проушина д/замка 50 мм	шт				2	114,48	
	Саморез	шт				6	3,00	
	Смена дверных приборов: ручек-скоб	шт	2	0,752	85,62		54,29	139,91
	Гвозди 40*2	кг				0,08	3,49	
	Ручка дверная	шт				2	50,80	
	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	2	2,082	246,24		262,43	508,67
	Лен сантехнический	кг				0,0002	0,01	
	Полусгон д 25	шт				2	96,90	
	Труба 25	т				0,0025	84,15	
	Труба ду 15	т				0,0007	22,44	
	Труба ду 32	т				0,0016	58,93	
	Смена сгонов	шт	1	0,33	41,91		26,25	68,16
	Контрогайка ф15	шт				1	4,13	
	Лен сантехнический	кг				0,004	0,23	
	Муфта ду 15	шт				1	5,90	
	Сгон д-15	шт				1	15,99	
	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.2-3	м2	1,1	2,012	229,04		501,39	730,43
	Гвозди 2,5*50	кг				0,0041	0,17	
	Стекло 4мм	м2				1,265	480,70	
	Штапик оконный	м				5,304	20,52	
	Смена частей водосточных труб	м	1,25	1,272	144,89		192,80	337,69
	Саморез	шт				3	1,50	
	Труба в/сточная ст.1250 мм	шт				1	191,30	
	Смена частей водосточных труб: отливы (отметы)	шт	1	0,61	69,45		180,00	249,45
	Отметы водосточные	шт				1	180,00	
	Укрепление водосточных труб	м	15	5,205	600,14			600,14

. .	Установка нового штакетного забора	м2	3,2	4,96	579,03		1841,54	2420,57
. .	Гвозди 2,5*50	кг				0,8064	33,54	
. .	Столбик дерев. для штакетника	шт				2	198,40	
. .	Штакетник 400*2000	шт				4	1609,60	
. .	Установка заглушек	заглушка	1	1,288	152,33		15,99	168,32
. .	Заглушка Ду 15	шт				1	15,99	
. .	Устройство бетонной отмостки	1 м3	0,1	0,187	19,48		134,15	153,63
. .	Цемент	кг				24,48	134,15	
Итого:			2788,93	505,783	113616,34	505,75	9317,24	122933,58

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП