

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строение "ЗЗМК-н - 6". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По всем договорам. По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>ЗЗМК-н - 6</b>		<b>12416,402</b>	<b>2271,195</b>	<b>689814,27</b>	<b>1571,4762</b>	<b>140686,80</b>	<b>830501,07</b>
	Благоустройство	руб	0	0	381580,00			381580,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	9243,01			9243,01
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	6000	42	4782,12			4782,12
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем	100 м	17,6	88,176	13705,20			13705,20
	Демонтаж радиаторов	шт	1	1,265	132,98			132,98
	Демонтаж элеватора	шт	7	7,84	927,24			927,24
	Замеры параметров теплоносителя	замер	145	38,5	4945,32			4945,32
	Запуск системы отопления	1000 м	55,261	80,681	9186,35			9186,35
	Изготовление досок объявлений	шт	5	1,65	187,87		221,85	409,72
	Фанера 4мм	шт				0,5	202,50	
	Штапик оконный	м				5	19,35	
	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,5	1,951	254,35		2407,30	2661,65
	Скотч 50мм/66 м	шт				8,35	336,50	
	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,62	2070,80	
	Ликвидация воздушных пробок в системе	1 стоя	142	91,448	10412,27			10412,27
	Малый ремонт дверных полотен	м2	3,3	1,973	205,55			205,55
	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	2211,81			2211,81
	Мелкий ремонт изоляции	м	35	13,3	1514,34		594,60	2108,94
	Скотч 50мм/66 м	шт				2	80,60	
	Стеклоткань	м				20	514,00	
	Окраска МАФ по дереву	м2	24,2	8,591	990,54		303,78	1294,32
	Олифа	кг				0,2178	8,24	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				2,9524	295,54	
	Окраска МАФ по металлу	м2	60,177	43,388	4685,86		1024,74	5710,60
	Олифа	кг				2,4071	91,06	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				9,3274	933,68	
	Окраска новых деревянных заполнений проемов	м2	15,381	7,875	919,34		376,72	1296,06
	Олифа	кг				0,2307	12,14	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				3,7684	364,58	
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент.	чел.-ч	8	8	1027,60			1027,60
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода,	1000 м	46,92	187,68	24107,50			24107,50
	Осмотр чердачных помещений с закрытием	м2	3914,9	3,915	445,75			445,75
	Остекление окон (новых, неостекленных)	1м2 пл	14,114	10,303	1173,12		3033,65	4206,77
	Гвозди 1,6*25	кг				0,0705	3,55	

..	Стекло (оконное)	м2				11,0089	2807,27	
..	Штапик оконный	м				57,58	222,83	
..	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до	м2	39,68	10,952	1051,36			1051,36
..	Очистка крыши от снега толщ.до 30 см, скалывание	м2	453,24	125,094	12009,04			12009,04
..	Перевод ГВС	перев	10	6,44	733,26			733,26
..	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли,	м	3,75	2,602	300,07			300,07
..	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	5	140,45	18040,80			18040,80
..	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб	м	2,5	1,77	234,33		718,88	953,21
..	Крест 110*110*45	шт				1	300,90	
..	Манжета 123*110	шт				1	50,00	
..	Переход на чуг труб с маж и кольц	шт				1	130,00	
..	Ревизия 110	шт				1	86,14	
..	Тройник РР 110*50*45	шт				2	151,84	
..	Профобход квартир	кварт	15	9	1156,05			1156,05
..	Прочистка внутренней канализационной сети	м	84	31,08	3389,58			3389,58
..	Прочистка дворовой канализационной сети	м	88	109,12	11900,63			11900,63
..	Прочистка и промывка трубопроводов	м	30	37,26	4063,58			4063,58
..	Прочистка канализационной вытяжки ото льда на	м	41	50,922	5553,55			5553,55
..	Прочистка фильтров ( грязевиков )	шт	4	13,908	1603,59			1603,59
..	Работа с соплом	сопло	7	7	899,15			899,15
..	Разборка деревянной горки	м2гор	4	4,24	427,82			427,82
..	Разборка трубопроводов из чугунных	м	2,5	2,45	276,60			276,60
..	Разборка: отмостки	1 м3	1,46	16,089	1902,87			1902,87
..	Ревизия и ремонт ТРЖ	шт	2	1,656	188,55			188,55
..	Регулировка смывного бачка	1 приб	1	0,307	38,55			38,55
..	Регулировка терморегулятора	термо	20	20	2569,00			2569,00
..	Ремонт вентилей	шт	151	84,18	9584,73		173,19	9757,92
..	Лен сантехнический	кг				3,02	173,19	
..	Ремонт деревянного поручня	1 заде	18	7,848	893,57		8,70	902,27
..	Гвозди 4*100	кг				0,2	8,70	
..	Ремонт лопат к=0,5	шт	7	7,84	892,66		1303,72	2196,38
..	Болт 6*60	кг				0,07	5,76	
..	Гайка М6	кг				0,15	15,83	
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,036	1,50	
..	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,0015	58,50	
..	Саморез 3,5*45	шт				21	7,98	
..	Саморез 3,5*50	шт				21	8,82	
..	Фанера 1,52*1,52	ЛИСТ				0,3	110,25	
..	Фанера берез 2440*1220*15	шт				0,4	276,00	
..	Черенки д/лопат	шт				1	45,00	
..	Черенок	шт				2	76,00	
..	Шайба М6	кг				8	698,08	
..	Ремонт мусороприемных клапанов и шиберных	1 приб	8	18,176	2149,68			2149,68
..	Ремонт надворного оборудования	м2	0,6	1,473	169,84		306,77	476,61

..	Брусok д/скам.50*50*2100	шт				6	300,00	
..	Гвозди 4*100	кг				0,18	6,77	
..	<b>Ремонт надворного оборудования, сварочные</b>	<b>м2</b>	<b>2</b>	<b>3,76</b>	<b>433,53</b>			<b>433,53</b>
..	<b>Ремонт оконных переплетов с заменой брусков</b>	<b>шт</b>	<b>3</b>	<b>12,978</b>	<b>1667,02</b>		<b>64,90</b>	<b>1731,92</b>
..	Брусok окон.40*40*520	м				0,52	20,06	
..	Брусok окон.40*40*530	м				1,06	40,88	
..	Саморез 4,2*70	шт				6	3,96	
..	<b>РЕМОНТ подъезда</b>	<b>руб</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>24387,00</b>		<b>8829,00</b>	<b>33216,00</b>
..	материалы	руб				1	8829,00	
..	<b>Ремонт скребков к=0,5</b>	<b>шт</b>	<b>10</b>	<b>7,45</b>	<b>848,26</b>		<b>1498,36</b>	<b>2346,62</b>
..	Болт 6*30	кг				0,028	2,93	
..	Болт 6*60	кг				0,252	20,76	
..	Гайка М6	кг				0,054	5,29	
..	Пила двуручная 1250 мм	шт				2,7	1222,06	
..	Труба ду 32	т				0,0005	17,86	
..	Черенок	шт				6	227,30	
..	Шайба М6	кг				0,024	2,16	
..	<b>Ремонт смесителя без снятия с места</b>	<b>шт</b>	<b>8</b>	<b>2,664</b>	<b>303,32</b>		<b>1,15</b>	<b>304,47</b>
..	Лен сантехнический	кг				0,02	1,15	
..	<b>Ремонт смесителя со снятием</b>	<b>шт</b>	<b>5</b>	<b>11,5</b>	<b>1393,22</b>		<b>1,15</b>	<b>1394,37</b>
..	Лен сантехнический	кг				0,02	1,15	
..	<b>Ремонт смывного бачка</b>	<b>1 приб</b>	<b>5</b>	<b>5,75</b>	<b>696,61</b>			<b>696,61</b>
..	<b>Ремонт штaketного забора к=0,5</b>	<b>м2</b>	<b>5,2</b>	<b>4,03</b>	<b>470,46</b>		<b>104,81</b>	<b>575,27</b>
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,0224	0,93	
..	Гвозди 3*70	кг				0,0448	1,73	
..	Гвозди 4*100	кг				0,0784	2,95	
..	Столбик дерев. для штaketника	шт				1	99,20	
..	<b>Слив и наполнение водой системы отопления и</b>	<b>1000 м</b>	<b>125,572</b>	<b>170,901</b>	<b>19387,44</b>			<b>19387,44</b>
..	<b>Слив и наполнение стояков</b>	<b>1000 м</b>	<b>12,9</b>	<b>18,834</b>	<b>2144,44</b>			<b>2144,44</b>
..	<b>Смена терморегуляторов</b>	<b>шт</b>	<b>2</b>	<b>3,458</b>	<b>428,90</b>		<b>10000,00</b>	<b>10428,90</b>
..	Терморегулятор РТЕ-21М	шт				2	10000,00	
..	<b>Смена вентилей ХВС</b>	<b>шт</b>	<b>10</b>	<b>9,816</b>	<b>1189,21</b>		<b>1733,23</b>	<b>2922,44</b>
..	Лен сантехнический	кг				0,0752	4,31	
..	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	240,00	
..	Шаровый кран ду 20	шт				9	1488,92	
..	<b>Смена вентилей ГВС</b>	<b>шт</b>	<b>6</b>	<b>5,586</b>	<b>676,74</b>		<b>1009,51</b>	<b>1686,25</b>
..	Лен сантехнический	кг				0,042	2,41	
..	Шаровый кран ду 20	шт				6	1007,10	
..	<b>Смена внутренних трубопроводов ХВС</b>	<b>м</b>	<b>8,7</b>	<b>8,71</b>	<b>1118,86</b>		<b>546,90</b>	<b>1665,76</b>
..	Лен сантехнический	кг				0,0011	0,07	
..	Труба 20	т				0,0131	447,20	
..	Труба 25	т				0,0029	99,63	
..	<b>Смена внутренних трубопроводов ГВС</b>	<b>м</b>	<b>13,7</b>	<b>13,371</b>	<b>1717,43</b>		<b>933,59</b>	<b>2651,02</b>
..	Лен сантехнический	кг				0,0016	0,09	

..	Отвод ду 50ст.	шт				1	43,66	
..	Труба 20	т				0,014	478,38	
..	Труба 25	т				0,0031	107,14	
..	Труба 50*3,5	т				0,0048	160,42	
..	Труба ду 15	т				0,0042	143,90	
..	<b>Смена дверных приборов: замков</b>	<b>шт</b>	<b>6</b>	<b>5,072</b>	<b>575,68</b>		<b>1551,85</b>	<b>2127,53</b>
..	Замок навесной	шт				2	193,37	
..	Накладка дверная с винтовым замком	шт				4	1348,40	
..	Саморез 3,5*50	шт				24	10,08	
..	<b>Смена дверных приборов: проушин</b>	<b>шт</b>	<b>4</b>	<b>2,632</b>	<b>299,68</b>		<b>208,88</b>	<b>508,56</b>
..	Проушина д/замка	шт				4	207,20	
..	Саморез 3,5*32	шт				6	1,68	
..	<b>Смена дверных приборов: пружин</b>	<b>шт</b>	<b>2</b>	<b>1,316</b>	<b>149,84</b>		<b>75,60</b>	<b>225,44</b>
..	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	75,60	
..	<b>Смена дверных приборов: шпингалет</b>	<b>шт</b>	<b>32</b>	<b>54,304</b>	<b>6183,05</b>		<b>706,56</b>	<b>6889,61</b>
..	Саморез 3,5*25	шт				128	21,76	
..	Шпингалет	шт				32	684,80	
..	<b>Смена задвижек ГВС</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>3,484</b>	<b>422,09</b>		<b>1769,29</b>	<b>2191,38</b>
..	Шаровый кран ду 50 под приварку	шт				1	1769,29	
..	<b>Смена оконных приборов: завертки форточные</b>	<b>шт</b>	<b>12</b>	<b>4,512</b>	<b>513,74</b>		<b>136,56</b>	<b>650,30</b>
..	Завертки форточные	шт				12	128,40	
..	Саморез 3,5*25	шт				48	8,16	
..	<b>Смена оконных приборов: ручек-скоб</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>0,282</b>	<b>32,11</b>		<b>17,48</b>	<b>49,59</b>
..	Ручка-скоба (цинк)	шт				1	16,80	
..	Саморез 3,5*25	шт				4	0,68	
..	<b>Смена оконных приборов: шпингалет</b>	<b>шт</b>	<b>9</b>	<b>15,273</b>	<b>1738,98</b>		<b>198,72</b>	<b>1937,70</b>
..	Саморез 3,5*25	шт				36	6,12	
..	Шпингалет	шт				9	192,60	
..	<b>Смена отдельных участков трубопроводов ц/о</b>	<b>м</b>	<b>1</b>	<b>1,026</b>	<b>121,34</b>		<b>46,67</b>	<b>168,01</b>
..	Труба ду 15	т				0,0014	46,67	
..	<b>Смена сборок ГВС</b>	<b>сборка</b>	<b>70</b>	<b>118,459</b>	<b>15682,79</b>		<b>13458,42</b>	<b>29141,21</b>
..	Контрогайка Ду 20	шт				40	212,40	
..	Контрогайка ф15	шт				11	45,43	
..	Лен сантехнический	кг				1,672	95,89	
..	Муфта ду 15	шт				11	64,90	
..	Муфта Ду20	шт				40	354,00	
..	Сгон д 20	шт				40	1040,00	
..	Сгон Ду 15	шт				11	194,70	
..	Сгон Ду25	шт				19	849,30	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				11	1034,00	
..	Шаров. кран-ручка ду25	шт				19	3895,00	
..	Шаровый кран ду 20	шт				40	5672,80	
..	<b>Смена сборок ХВС</b>	<b>сборка</b>	<b>44</b>	<b>74,428</b>	<b>9853,52</b>		<b>8013,94</b>	<b>17867,46</b>
..	Контрогайка Ду 20	шт				44	233,64	

..	Лен сантехнический	кг				0,119	6,82	
..	Муфта Ду20	шт				44	389,40	
..	Сгон д 20	шт				44	1144,00	
..	Шаровый кран ду 20	шт				44	6240,08	
..	<b>Смена сгонов</b>	<b>шт</b>	<b>12</b>	<b>3,96</b>	<b>502,96</b>		<b>651,30</b>	<b>1154,26</b>
..	Контрогайка Ду 20	шт				12	63,72	
..	Лен сантехнический	кг				0,024	1,38	
..	Муфта Ду20	шт				12	168,00	
..	Резьба Ду20	шт				12	106,20	
..	Сгон д 20	шт				12	312,00	
..	<b>Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6</b>	<b>м2</b>	<b>6,433</b>	<b>12,345</b>	<b>1513,47</b>		<b>1715,19</b>	<b>3228,66</b>
..	Гвозди 1,6*25	кг				0,0327	1,65	
..	Гвозди 1,8*32	кг				0,0067	0,30	
..	Стекло (оконное)	м2				6,008	1532,04	
..	Штапик оконный	м				46,8212	181,20	
..	<b>Смена ухватов для водосточных труб</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>0,434</b>	<b>47,33</b>		<b>51,67</b>	<b>99,00</b>
..	Ухваты д/водосточных труб	шт				1	51,67	
..	<b>Смена частей водосточных труб</b>	<b>м</b>	<b>3,75</b>	<b>1,586</b>	<b>180,60</b>		<b>573,90</b>	<b>754,50</b>
..	Труба в/сточная ст.1250 мм	шт				3	573,90	
..	<b>Смена частей водосточных труб: отливы (отметы)</b>	<b>шт</b>	<b>5</b>	<b>3,05</b>	<b>347,27</b>		<b>700,50</b>	<b>1047,77</b>
..	Отметы водосточные	шт				3	696,00	
..	Саморез	шт				9	4,50	
..	<b>Снятие оконных переплетов</b>	<b>м2</b>	<b>15,515</b>	<b>8,223</b>	<b>880,19</b>			<b>880,19</b>
..	<b>Уплотнение резьбовых соединений</b>	<b>шт</b>	<b>55</b>	<b>8,25</b>	<b>939,34</b>		<b>155,94</b>	<b>1095,28</b>
..	Лен сантехнический	кг				1,202	68,94	
..	Унипак	кг				0,075	87,00	
..	<b>Установка элеваторов</b>	<b>шт</b>	<b>7</b>	<b>25,802</b>	<b>3274,60</b>		<b>542,78</b>	<b>3817,38</b>
..	Болт 16*70	кг				0,5	36,39	
..	Прокладки паранитовые 80	шт				14	397,04	
..	Прокладки паранитовые д-50	шт				5	109,35	
..	<b>Установка досок объявлений</b>	<b>шт</b>	<b>5</b>	<b>2,55</b>	<b>290,34</b>		<b>3,50</b>	<b>293,84</b>
..	Дюбель	шт				10	3,50	
..	<b>Установка оконных переплетов</b>	<b>шт</b>	<b>14</b>	<b>36,148</b>	<b>5208,93</b>		<b>2116,22</b>	<b>26325,15</b>
..	Петля накладная ПН-85	шт				24	552,00	
..	Рама окон.1,99*0,605 с форт.	м2				6,0039	9085,18	
..	Рама окон.2,065*0,66 с форт.	м2				6,8145	10311,70	
..	Рама слух.окна 0,59*0,8	м2				0,472	845,26	
..	Ручка-скоба	шт				11	279,40	
..	Саморез 3,5*25	шт				60	10,20	
..	Саморез 3,5*32	шт				116	32,48	
..	<b>Установка радиаторов</b>	<b>квт</b>	<b>1</b>	<b>0,87</b>	<b>104,15</b>			<b>104,15</b>
..	<b>Установка спускников ГВС</b>	<b>шт</b>	<b>76</b>	<b>92,675</b>	<b>11904,10</b>		<b>488,84</b>	<b>12392,94</b>
..	Лен сантехнический	кг				0,044	2,52	
..	Лен сантехнический	кг				0,016	0,92	

..	Лен сантехнический	кг				0,05	27,88	
..	Резьба Д15	шт				76	457,52	
..	<b>Установка спускников ХВС</b>	шт	47	55,825	7170,72		285,35	7456,07
..	Лен сантехнический	кг				0,042	2,41	
..	Резьба Д15	шт				47	282,94	
..	<b>Устройство бетонной отмостки</b>	1 м3	8	14,96	1558,23		29661,60	31219,83
..	Бетон М-100	м3				8,16	29661,60	
..	<b>Устройство заборов: решетчатых</b>	м2	14,4	25,733	3004,05		9156,83	12160,88
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,0045	0,19	
..	Гвозди 4*100	кг				0,7616	28,64	
..	Столбик дерев. для штакетника	шт				19	1884,80	
..	Штакетник 400*2000	шт				18	7243,20	
..	<b>Устройство обрешетки</b>	м2	49,6	10,714	1136,50		2919,07	4055,57
..	Гвозди 90мм	кг				2,976	113,24	
..	Доска обрезная 40 мм	м3				0,5059	2805,83	
..	<b>Устройство оснований и покрытий из песчано-</b>	м2	50	2,65	296,64		3549,63	3846,27
..	Песоч. грав. смесь	т				7	3549,63	
..	<b>Устройство покрытий дощатых</b>	м2	0,329	0,252	28,73		114,97	143,70
..	Гвозди 4*100	кг				0,204	7,67	
..	Обналичник 2100	шт				1	107,30	
..	<b>Устройство покрытий из асбоцементных листов</b>	м2	50,22	27,269	3144,17		7293,56	10437,73
..	Гвозди 4*120	кг				1,606	50,04	
..	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				0,447	28,52	
..	Шифер 7-волновый	шт				37	7215,00	
..	<b>Устройство форточек в оконных переплѣтах</b>	форто	1	5,01	621,39		64,48	685,87
..	Брусok окон.40*40*530	м				0,53	20,44	
..	Петля накладная 40 мм	шт				2	16,20	
..	Ручка-скоба	шт				1	25,40	
..	Саморез 3,5*32	шт				4	1,12	
..	Саморез 4,2*70	шт				2	1,32	
..	<b>Устройство: и разборка опалубки (при ремонте</b>	м	100	23,9	2558,26		261,00	2819,26
..	Гвозди 4*100	кг				6	261,00	
	<b>Итого:</b>		<b>12416,40</b>	<b>2271,195</b>	<b>689814,27</b>	<b>1571,48</b>	<b>140686,80</b>	<b>830501,07</b>

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_ Карпушенко Д. В.  
подпись МП