Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строение "А квартал - 3". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б."

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|--------------------|---|-------------|-------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|
| | А квартал - 3 | | 4735,709 | 662,231 | 170160,65 | 425,165 | 10668,20 | 180828,85 |
| | | руб | 0 | 0 | | | | 86720,00 |
| | 1 1 | руб | 0 | 0 | 5235,75 | | | 5235,75 |
| | | врезка | 3 | 5,079 | 672,41 | | 317,94 | 990,35 |
| | | шт | | | · | 3 | 35,94 | · |
| | Шаров. кран-ручка ду15 | ШТ | | | | 3 | 282,00 | |
| | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | 1 место | 2 | 0,85 | 96,78 | | | 96,78 |
| | Выкашивание газонов моторной косилкой | м2 | 1200 | 8,4 | 956,42 | | | 956,42 |
| | Герметизация швов и трещин стеновых панелей | М | 12 | 6,852 | 934,06 | | 368,52 | 1302,58 |
| | Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг 1баллон на 6,7 м | ШТ | | | | 2 | 0.0,00 | |
| | Цемент | КГ | | | | 3,42 | 20,52 | |
| | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл.,водопровода и горячего водоснабжения | 100 м | 4,8 | 24,048 | 3737,78 | | | 3737,78 |
| | Заделка примыканий в местах примыкания цоколя к отмостке | М | 160 | 29,44 | 3018,48 | | 249,60 | 3268,08 |
| | Цемент | КГ | | | | 41,6 | 249,60 | |
| | Замеры параметров теплоносителя | замер | 24 | 6,48 | 832,36 | | | 832,36 |
| | Запуск системы отопления | 1000 м3 зда | 17,949 | 26,205 | 2983,76 | | | 2983,76 |
| | Пиквилация возлушных пробок в системе | 1 стояк | 2 | 1,288 | 146,65 | | | 146,65 |
| | Материалы для сварочных работ | руб | 0 | 0 | 729,65 | | | 729,65 |
| | Окраска известковыми составами подвалов | м2 | 1300 | 213,2 | 23251,59 | | 2099,50 | 25351,09 |
| | Известь | КГ | | | | 247 | | |
| | Окраска нового штакетного забора | м2 | 8 | 4,096 | 478,17 | | 197,88 | 676,05 |
| | Олифа | КГ | | | | 0,12 | 6,31 | |
| | Эмаль ПФ-115 морск. волна | КГ | | | | 1,96 | | |
| | Окраска цоколя | м2 | 180 | 38,16 | 4161,73 | | 543,06 | 4704,79 |
| | Известь | КГ | | | | 32,76 | 278,46 | |
| | Цемент | КГ | | | | 44,1 | 264,60 | |
| | Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов | челч | 4 | 4 | 513,80 | | | 513,80 |

| Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен | 1000 м2 | 31,08 | 124,32 | 15968,90 | | | 15968,90 |
|---|---------------------|--------|--------|----------|--------|---------|----------|
| Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке | м2 | 1298,1 | 1,298 | 147,80 | | | 147,80 |
| Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см) | м2 | 122,38 | 33,777 | 3242,58 | | | 3242,58 |
| Очистка желобов | м | 220 | 27,72 | 3560,63 | | | 3560,63 |
| Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек | м2 | 20 | 2,2 | 211,20 | | | 211,20 |
| Подготовка ТУ к отопительному сезону | шт | 1 | 28,09 | 3608,16 | | | 3608,16 |
| Подчеканка раструбов канализационных труб | 1 раструб | 5 | 3,611 | 411,15 | | 2,48 | 413,63 |
| Цемент | КГ | | | | 0,532 | 2,48 | |
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления | узел | 1 | 4 | , | | | 513,80 |
| Профобход квартир | квартира | 25 | | | | | 1926,75 |
| Прочистка внутренней канализационной сети | М | 60 | 22,2 | | | | 2421,13 |
| Прочистка и промывка трубопроводов | М | 1,5 | 1,863 | 203,18 | | | 203,18 |
| Регулировка терморегулятора | термо- регулятор | 1 | 1 | 128,45 | | | 128,45 |
| Ремонт скребков к=0,5 | шт | 2 | 1,49 | 169,65 | | 407,16 | 576,81 |
| Болт 6*60 | КГ | | ., | 100,000 | 0,056 | 4,61 | 01 0,01 |
| Гайка M6 | кг | | | | 0,012 | 1,16 | |
| Пила двуручная 1250 мм | ШТ | | | | 0,6 | 289,68 | |
| Труба ду 32 | Т | | | | 0,001 | 35,71 | |
| Черенок | ШТ | | | | 2 | 76,00 | |
| Ремонт смесителя без снятия с места | ШТ | 1 | 0,333 | 37,91 | | • | 37,91 |
| Ремонт штукатурки цоколей | м2 | 3 | 6,96 | | | 80,78 | 893,29 |
| Цемент | КГ | | · | | 13,464 | 80,78 | |
| Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения | 1000 м3 | 3,5 | 1,645 | 167,39 | | | 167,39 |
| Слив и наполнение стояков | 1000 м3 здания | 0,6 | 0,876 | 99,74 | | | 99,74 |
| Уплотнение резьбовых соединений | ШТ | 7 | 1,05 | 119,55 | | 5,28 | 124,83 |
| Лен сантехнический | кг | | | | 0,092 | 5,28 | ĺ |
| Установка нового штакетного забора | м2 | 8,8 | 13,64 | 1592,33 | | 4445,04 | 6037,37 |
| Гвозди 2,5*50 | КГ | | | | 0,448 | 18,64 | |
| Штакетник 400*2000 | ШТ | | | | 11 | 4426,40 | |
| Установка досок объявлений | ШТ | 6 | 3,06 | 348,41 | | 1950,96 | 2299,37 |
| Доска объявлений 0,5*0,4 | ШТ | | | | 6 | 1945,80 | |
| Саморез 3,8*51 | ШТ | | | | 12 | 5,16 | |

| | | | Итого: | 4735,71 | 662,231 | 170160,65 | 425,16 | 10668,20 | 180828,85 |
|---------|---------|----|-----------------|---------|---------|-----------|--------|----------|-----------|
| | | | | , | , | | , | , | , |
| | | | | | | | | | |
| Сдал: | | | | | | | | | |
| | подпись | МΠ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Пъ | | 16 | | | | | | | |
| Принял: | | | арпущенко Д. В. | • | | | | | |
| | подпись | МΠ | | | | | | | |