

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "Мк-н Новый-4 - 49". По Подрядчику "ИП Толок О.С."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Мк-н Новый-4 - 49		961,725	51,222	26909,29	30,1766	838,09	27747,38
	Благоустройство	руб	0	0	20141,00			20141,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	710,98			710,98
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	800	5,6	637,62			637,62
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	1,494	2,181	248,35			248,35
	Масляная простая окраска деревянных полов	м2	14,6	2,278	262,61		192,80	455,41
	Олифа	кг				0,1752	9,22	
	Шпаклевка	кг				4,745	51,25	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				1,5038	132,33	
	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	143,94			143,94
	Окраска клеевыми составами стен, потолков	м2	61,77	9,698	1066,96		154,10	1221,06
	Шпаклевка	кг				14,2689	154,10	
	Окраска масляными составами плитусов,	м2	1,46	0,644	75,17		22,99	98,16
	Олифа	кг				0,0467	2,46	
	Шпатлевка универсальная	кг				0,181	2,93	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,2	17,60	
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	0,501	2,004	257,41			257,41
	Проверка на прогрев отопительных приборов	1 прибор	41	7,38	840,29			840,29
	Простая масляная окраска дверей	м2	21	6,321	728,81		376,31	1105,12
	Олифа	кг				0,252	13,26	
	Шпатлевка универсальная	кг				5,355	86,70	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				3,234	276,35	
	Профобход квартир	квартира	8	4,8	616,56			616,56
	Ремонт вентилей	шт	4	3,312	377,10		40,00	417,10
	Лен сантехнический	кг				0,08	40,00	
	Ремонт задвижек	шт	1	3,48	401,24		10,74	411,98
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0,035	10,74	
	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	1,9	2,774	315,85			315,85
	Уплотнение резьбовых соединений	шт	5	0,75	85,39		41,15	126,54
	Лен сантехнический	кг				0,1	41,15	
	Итого:		961,72	51,222	26909,29	30,18	838,09	27747,38

