

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строение "Мк-н Новый-4 - 64". По Подрядчику "ИП Толлок О.С."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Мк-н Новый-4 - 64		583,52	41,741	20471,84	11,3825	979,84	21451,68
..	Благоустройство	руб	0	0	14832,00			14832,00
..	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	710,97			710,97
..	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	512	3,584	408,07			408,07
..	Герметизация вводов в подвальное помещение	шт	2	1,482	173,01		2,45	175,46
..	Цемент	кг				0,408	2,45	
..	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	1,451	2,118	241,21			241,21
..	Зашивка оконных, дверных проемов досками, фанерой	м2	0,5	0,253	26,59		31,08	57,67
..	Гвозди 3*70	кг				0,05	1,93	
..	ДВП 2750*1750	шт				0,11	29,15	
..	Изоляция трубопроводов ХВС (УРСА)	1 м3	0,04	0,156	20,35		192,58	212,93
..	Скотч 50мм/66 м	шт				0,668	26,92	
..	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,0496	165,66	
..	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,07	0,273	35,60		303,37	338,97
..	Скотч 50мм/66 м	шт				0,334	13,46	
..	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,0868	289,91	
..	Малый ремонт дверных полотен	м2	2,6	1,555	161,95		10,06	172,01
..	Гвозди 3*70	кг				0,26	10,06	
..	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	191,73			191,73
..	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных	м2	0,76	0,704	76,01		11,55	87,56
..	Олифа	кг				0,0684	3,60	
..	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,1224	7,95	
..	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен	1000 м2	0,339	1,356	174,18			174,18
..	Перевод ГВС	перевод	18	9	1024,74			1024,74
..	Простая масляная окраска стен, откосов	м2	9,93	3,793	437,37		203,83	641,20
..	Олифа	кг				0,4171	21,94	
..	Шпатлевка универсальная	кг				2,4825	40,19	
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1,6583	141,70	
..	Простая масляная окраска дверей	м2	9,78	2,944	339,42		192,27	531,69
..	Олифа	кг				0,1174	6,17	

. .	Шпатлевка универсальная	кг				2,4939	40,38	
. .	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1,5061	145,72	
. .	Прочистка внутренней канализационной сети	м	12	4,44	484,23			484,23
. .	Ремонт вентиляей	шт	7	4,692	534,23		30,00	564,23
. .	Лен сантехнический	кг				0,06	30,00	
. .	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	5,05	4,997	555,31			555,31
. .	Укрепление оконных и дверных коробок	коробок	1	0,244	27,78		2,65	30,43
. .	Гипс строительный	кг				0,49	2,65	
. .	Уплотнение резьбовых соединений	шт	1	0,15	17,08			17,08
	Итого:		583,52	41,741	20471,84	11,38	979,84	21451,68

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП