

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строение "Ю-Вост.кв.4 - 4". По Подрядчику "ИП Пятаева Т.Г."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ю-Вост.кв.4 - 4		46,15	51,416	22107,27	17,1074	2384,49	24491,76
	Благоустройство	руб	0	0	14101,00			14101,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	2046,40			2046,40
	Запуск системы отопления	1000 м3 э	1,45	2,117	241,04			241,04
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных	м2	6	5,556	600,05		112,11	712,16
	Эмаль ПФ-115 черная	кг				0,966	112,11	
	Ремонт вентилей	шт	2	1,656	188,55			188,55
	Ремонт дверных полотен	шт	2	4,616	592,92			592,92
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2	2,092	238,19		4,03	242,22
	Гвозди 1,6*25	кг				0,08	4,03	
	Ремонт скребков к=0,5	шт	10	7,45	848,26		1928,77	2777,03
	Болт 6*60	кг				0,28	23,07	
	Гайка М6	кг				0,06	7,30	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				3	1448,40	
	Черенки д/лопат	шт				10	450,00	
	Ремонт смесителя без снятия с места	шт	1	0,333	37,91			37,91
	Ремонт смесителя со снятием	шт	1	2,3	278,64			278,64
	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	8,7	11,266	1274,56			1274,56
	Смена смесителей с душевой сеткой	шт	2	6,134	743,13		2,40	745,53
	Лен сантехнический	кг				0,042	2,40	
	Смена и перестилка дощатых покрытий полов	м2	2	4,146	472,06		40,17	512,23
	Гвозди 4*100	кг				0,48	19,10	
	Доска обрез. 50мм	м3				0,0038	21,07	
	Смена смесителей без душевой сетки	шт	1	2,3	278,64			278,64
	Уплотнение резьбовых соединений	шт	6	0,9	102,47		6,88	109,35
	Лен сантехнический	кг				0,12	6,88	
	Устройство козырьков из шифера	м2	1	0,55	63,41		290,13	353,54
	Гвозди 4*100	кг				0,0756	2,84	
	Доска строг.40*180*2000	шт				1	117,80	
	Шифер 8-волн. 1,13*1,75	шт				1	169,49	
	Итого:		46,15	51,416	22107,27	17,11	2384,49	24491,76

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП