

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "Ю-Вост.кв.6 - 6". По Подрядчику "ИП Пятаева Т.Г."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Ю-Вост.кв.6 - 6		78,8	63,331	26500,72	53,7018	11575,81	38076,53
	Благоустройство	руб	0	0	17058,00			17058,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	2046,40			2046,40
	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	4	6,772	896,54		377,61	1274,15
	Лен сантехнический	кг				0,028	1,61	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	376,00	
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	1,45	2,117	241,04			241,04
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных	м2	3	2,778	300,02		54,04	354,06
	Эмаль ПФ-115 черная	кг				0,483	54,04	
	Перегруппировка секций старых радиаторов	1 радиатор	1	3,392	379,70		2,87	382,57
	Лен сантехнический	кг				0,05	2,87	
	Прочистка и промывка отопительных приборов	1 прибор	1	3,353	386,60		2,87	389,47
	Лен сантехнический	кг				0,05	2,87	
	Ремонт вентилей	шт	2	1,656	188,55			188,55
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2	2,092	238,19		4,03	242,22
	Гвозди 1,6*25	кг				0,08	4,03	
	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	4,35	6,351	723,12			723,12
	Смена вентилей ц/о	шт	2	2,368	286,88		2806,40	3093,28
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2806,40	
	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	2	2,092	247,42		242,14	489,56
	Труба ду 32	т				0,0068	242,14	
	Смена сгонов	шт	2	0,66	83,83		90,85	174,68
	Контрогайка Ду 20	шт				2	10,62	
	Лен сантехнический	кг				0,004	0,23	
	Муфта Ду20	шт				2	28,00	
	Сгон д 20	шт				2	52,00	
	Устройство покрытий из асбестоцементных листов по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	54	29,7	3424,41		7995,00	11419,41
	Шифер 7-волновый	шт				41	7995,00	
	Итого:		78,80	63,331	26500,73	53,70	11575,81	38076,54

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП