

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "15мк-н - 1". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В. (15-1.2.5.6.8.9.21.22.24.25)".
 По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда".
 По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость Материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		333.642	66.697	8096.49			8096.49
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.827	12.550	1612.07			1612.07
	15мк-н - 1		4.827	12.550	1612.07	0		1612.07
	Осмотр покрытий полов	1000 м	2.040	2.285	293.48			293.48
	15мк-н - 1		2.040	2.285	293.48	0		293.48
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	300.000	13.200	1695.54			1695.54
	15мк-н - 1		300.000	13.200	1695.54	0		1695.54
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	10.375	32.266	3673.83			3673.83
	15мк-н - 1		10.375	32.266	3673.83	0		3673.83
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	16.400	6.396	821.57			821.57
	15мк-н - 1		16.400	6.396	821.57	0		821.57
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверей и окон залог помещен общ пользо		3.000	3.630	392.04		1149.05	1541.09
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	3.000	3.630	392.04		1149.05	1541.09
	15мк-н - 1		3.000	3.630	392.04	15.369	1149.05	1541.09
	Гвозди 1,6*25	кг				0.009	0.45	
	Стекло 4мм	м2				3.12	1099.64	
	Штапик оконный	м				12.24	48.96	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2000.000	240.000	26174.40		3910.00	30084.40
	Окраска известковыми составами стен, потолков подвальных помещений	м2	2000.000	240.000	26174.40		3910.00	30084.40
	15мк-н - 1		2000.000	240.000	26174.40	460	3910.00	30084.40
	Известь	кг				460	3910.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальнх тепловых узлов		123.000	109.020	13558.17		330.41	13888.58
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3082.80			3082.80
	15мк-н - 1		96.000	24.000	3082.80	0		3082.80
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	61.020	7392.57		330.41	7722.98
	15мк-н - 1		3.000	61.020	7392.57	10.2	330.41	7722.98

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые Д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	24.000	24.000	3082.80			3082.80
	15мк-н - 1		24.000	24.000	3082.80	0		3082.80
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насаждений		3524.000	36.560	3841.89		676.94	4518.83
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3521.000	35.210	3701.27			3701.27
	15мк-н - 1		3521.000	35.210	3701.27	0		3701.27
	Заполнение песочницы песком	м3	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	15мк-н - 1		1.000	0.110	11.46	1.455	615.58	627.04
	Песок расст.	т				1.455	615.58	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	129.16		61.36	190.52
	15мк-н - 1		2.000	1.240	129.16	0.66	61.36	190.52
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.6	58.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		591.050	35.657	4105.92		1068.22	5174.14
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2	2.000	0.040	4.61		72.80	77.41
	15мк-н - 1		2.000	0.040	4.61	0.52	72.80	77.41
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				0.52	72.80	
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	73.000	21.024	2393.79			2393.79
	15мк-н - 1		73.000	21.024	2393.79	0		2393.79
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	506.800	5.068	577.04			577.04
	15мк-н - 1		506.800	5.068	577.04	0		577.04
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	3.000	3.150	404.62			404.62
	15мк-н - 1		3.000	3.150	404.62	0		404.62
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	6.250	6.375	725.86		995.42	1721.28
	15мк-н - 1		6.250	6.375	725.86	5.0312	995.42	1721.28
	Проволока вязальная	кг				0.0312	1.42	
	Труба в/сточная L 1250	шт				5	994.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		20.900	60.209	9125.50			9125.50

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	10.900	54.609	8487,88			8487,88
	15кн-н - 1		10.900	54.609	8487,88	0		8487,88
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стов	10.000	5.600	637,62			637,62
	15кн-н - 1		10.000	5.600	637,62	0		637,62
	Работы, выполняемые для надлежачего содержания и текущ.ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвод		178.944	240.507	30192.45		3632,86	33825,31
	Запуск системы отопления	1000 м	26.362	38.488	4943,85			4943,85
	15кн-н - 1		26.362	38.488	4943,85	0		4943,85
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.200	3.034	395,54		1053,88	1449,42
	15кн-н - 1		0.200	3.034	395,54	3.588	1053,88	1449,42
	Скотч 50мм/66 м	шт				3,34	163,66	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0,248	890,22	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.100	1.517	197,77		526,94	724,71
	15кн-н - 1		0.100	1.517	197,77	1,794	526,94	724,71
	Скотч 50мм/66 м	шт				1,67	81,83	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0,124	445,11	
	Окраска масляными составами ранее окр поверхностей труб канализации,внутри водостока:чугунных заезда	м2	30.000	17.700	2066,30		114,71	2181,01
	15кн-н - 1		30.000	17.700	2066,30	4,83	114,71	2181,01
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				4,83	114,71	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	34.282	137.128	17614,09			17614,09
	15кн-н - 1		34.282	137.128	17614,09	0		17614,09
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	70.000	25.900	2824,65			2824,65
	15кн-н - 1		70.000	25.900	2824,65	0		2824,65
	Смена вентиляей ГВС диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597,29	5,035	482,59	1079,88
	15кн-н - 1		5.000	4.650	597,29	5,035	482,59	1079,88
	Лен сантехнический	кг				0,035	7,59	
	Шаров. кран-ручка дУ15	шт				5	475,00	
	Смена вентиляей отопления диаметром : 20 мм	шт	8.000	7.440	955,67		972,15	1927,82
	15кн-н - 1		8.000	7.440	955,67	8,066	972,15	1927,82
	Лен сантехнический	кг				0,066	12,15	
	Шаровый кран дУ 20	шт				8	960,00	
	Смена вентиляей ХВС диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597,29	5,035	482,59	1079,88
	15кн-н - 1		5.000	4.650	597,29	5,035	482,59	1079,88
	Лен сантехнический	кг				0,035	7,59	
	Шаров. кран-ручка дУ15	шт				5	475,00	
	Итого:		6774,54	792,280	95486,86	521,57	10767,48	106254,34

Составитель: *С.С. Сивачкин* *А.И. Сивачкин*
 Проверил: *А.И. Сивачкин*
 Руководитель: *А.И. Сивачкин*
 Подпись: *А.И. Сивачкин*
 Дата: *15.11.10*