

Ведомость по планируемым работам

С 02.04.15 по 31.12.15
 По Строению "15мкн - 11". По Подрядчику "ИП Вятина Л.У". По договору "договор-подряда №242-П/2004 от 01.07.04". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		39.630	63.147	7558.56			7558.56
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.760	11.040	1418.09			1418.09
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.895	12.727	1634.78			1634.78
	Осмотр покрытый полов	1000 м	1.342	1.503	193.06			193.06
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	9.533	29.648	3375.68			3375.68
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	21.100	8.229	936.95			936.95
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонт дверей и окон запол помещений общ пользов		9.160	7.078	805.90		825.21	1631.11
	Смена дверных приборов: пружины	шт	8.000	5.280	601.18	8	373.15	974.33
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				0.64	348.80	
	Шуруп 25*2,5	кг					24.35	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.160	1.798	204.72		452.06	656.78
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0058	0.29	
	Стекло 4мм	м2				1.1948	409.17	
	Штапик оконный	м				7.0992	42.60	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		5799.900	61.767	6629.01			6629.01
	Очистка подвалов от мусора	м2	1883.900	22.607	2170.25			2170.25
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	3916.000	39.160	4458.76			4458.76
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		86.000	74.680	9592.65		213.08	9805.73
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2055.20			2055.20
	Перевод ГВС по телефотограмме	шт	4.000	2.000	256.90			256.90
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	5225.35	0.6	213.08	5438.43
	Болт 16*70	кг				0.1	38.78	
	Гайка М 16	кг				4	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт					43.74	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	16.000	16.000	2055.20			2055.20
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта внутр отделки помещений общ пользования		163.220	41.167	4776.68		1357.30	6133.98
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	62.800	10.048	1105.48		223.40	1328.88
	Шпаклевка	кг				14.5068	223.40	
	Окраска масляным составами :плинтусов	м2	3.520	1.549	178.58		55.57	234.15
	Олифа	кг				0.1126	5.93	
	Шпаклевка	кг				0.4365	6.72	
	Змаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.4822	42.92	
	Окраска масляным составами ранее окрашенных поверхностей труб: :стальных за 2 раз	м2	1.380	1.283	149.82		23.64	173.46
	Олифа	кг				0.1242	6.53	
	Змаль ПФ-115 голубая	кг				0.2222	17.11	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	22.000	7.040	811.71		59.44	871.15
	Штукатурка гипсовая	кг				4.18	59.44	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчиткой старой краски до 10%	м2	71.120	14.935	1766.39		874.36	2640.75
	Олифа	кг				1.4224	74.83	
	Змаль ПФ-115 голубая	кг				10.3835	799.53	
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	2.400	6.312	764.70		120.89	885.59
	Известь	кг				7.392	62.83	
	Цемент	кг				10.752	58.06	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта полов помещений общego пользования		3.000	1.410	160.54		1.62	162.16
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	мест	3.000	1.410	160.54		1.62	162.16
	Цемент	кг				0.3	1.62	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		2.447	5.139	585.09			585.09
	Проверка исправности канализационных вытяжек (2раза в год)	1000 м	2.447	5.139	585.09			585.09
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		4927.990	70.337	7391.15		1374.49	8765.64
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	4900.000	49.000	5150.88			5150.88
	Заполнение песочницы песком	м3	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	258.32		98.71	357.03
	Олифа	кг				0.12	6.31	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.2	92.40	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	10.340	1.417	165.37		163.71	329.08
	Олифа	кг				0.4136	21.76	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.613	141.95	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	68.75		58.98	127.73
	Олифа	кг				0.03	1.58	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.5	57.40	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	4.210	5.473	570.07		104.42	674.49
	Олифа	кг				0.2947	15.50	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.0104	88.92	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	6.440	10.497	1093.39		310.76	1404.15
	Олифа	кг				0.644	33.88	
	Эмаль ПФ изумрудная	кг				2.5116	276.88	
	Окраска турника	турник	1.000	0.700	72.91		22.33	95.24
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				0.17	20.23	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		301.200	72.512	8256.22			8256.22
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	250.000	72.000	8197.92			8197.92
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	51.200	0.512	58.30			58.30
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		165.806	174.401	22572.57			22572.57
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	8.930	44.739	6953.83			6953.83
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стоя	22.000	12.320	1402.75			1402.75
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснабжения	100 м3	134.876	117.342	14215.99			14215.99
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		239.018	208.781	25427.66		220.50	25648.16
	Запуск системы отопления	1000 м	27.022	39.452	5067.62			5067.62

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	23.496	93.984	12072.24			12072.24
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	160.000	59.200	6456.35			6456.35
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	6.000	7.440	811.41			811.41
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке (состоит из 2 труб)	шт	18.000	4.500	512.37			512.37
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.500	2.225	253.34		110.14	363.48
	Труба ду 15	т				0.0032	110.14	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	254.33		110.36	364.69
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Итого:		11737.37	780.419	93756.03	84.06	3992.20	97748.23

Сдел: Виталий Витальевич А.С.
подпись МП

Исполнитель: Ю.К. Давыденко
Старшая по дому №147.
Новожилова В.П.

Принял: _____
подпись МП