

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.19 по 31.12.15

По Строеанию "15м-н - 13" По Подрядчику "ИП Вяткина Л У". По договору

"Договор-подряда №242-П/2004 от 01.07.04" По Работам из группы "Электронный

паспорт МКД" по всем

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		23.546	36.469	4349.17			4349.17
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.280	5.120	657.66			657.66
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	2.829	7.355	944.80			944.80
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.900	1.008	129.48			129.48
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.793	18.016	2051.32			2051.32
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	12.744	4.970	565.91			565.91
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания, и текущ ремонта дверн и окон затол помещений общ пользования		6.740	5.997	682.82		911.31	1594.13
	Смена дверных приборов: пружины	шт	5.000	3.300	375.74	5	233.22	608.96
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				0.4	218.00	
	Шуруп 25*2.5	кг					15.22	
	Смена стекл толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на шталиках: при площади стекл до 0,5 м2	м2	1.740	2.697	307.08		678.09	985.17
	Твозди 1,6*25	кг				0.0087	0.44	
	Стекло 4мм	м2				1.7922	613.76	
	Шталик оконный	м				10.6488	63.89	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		3321.000	41.600	4523.90		136.13	4660.03
	Очистка подвалов от мусора	м2	1076.300	12.916	1239.90			1239.90
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	2242.000	22.420	2552.74			2552.74
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	2.700	6.264	731.26		136.13	867.39
	Известь	кг				8.316	70.69	
	Цемент	кг				12.1176	65.44	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		153.200	88.228	10746.89		18378.38	29125.27
	Заделка трещин в местах примыкания отмостки к цоколю	м	110.000	20.900	2849.09		154.44	3003.53
	Цемент	кг				28.6	154.44	
	Разборка асфальтобетонной отмостки	м3	3.200	8.928	990.83			990.83
	Ремонт бетонной отмостки	м2	40.000	58.400	6906.97		18223.94	25130.91
	Бетон М-100	м3				4	12940.00	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Гвозди 1,8*32	кг				4	179.92	
	Гравий	т				2	400.02	
	Доска 150*25*4	м3				0.96	4704.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		43.000	37.340	4796.32		106.54	4902.86
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Перевод ГВС по телефону/раме	шт	2.000	1.000	128.45			128.45
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		106.54	2719.21
	Болт 16*70	кг				0.3	19.39	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.05	3.43	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		1.415	2.971	338.33			338.33
	Проверка исправности канализационных вытяжек (2 раза в год)	1000 м	1.415	2.971	338.33			338.33
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		1.800	4.176	487.51		90.74	578.25
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с землп : цементно-извест. Р-ром	м2	1.800	4.176	487.51		90.74	578.25
	Известь	кг				5.544	47.12	
	Цемент	кг				8.0784	43.62	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		3614.100	44.200	4649.69		316.87	4966.56
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3600.000	36.000	3784.32			3784.32
	Окразка деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	258.32		98.71	357.03
	Олифа	кг				0.12	6.31	
	Земаль ПФ-115 голубая	кг				1.2	92.40	
	Окразка качелей - маятников	качели	1.000	1.450	151.03		50.65	201.68
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Земаль ПФ-115 красная	кг				0.4	45.92	
	Окразка металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	6.500	0.890	103.96		102.91	206.87
	Олифа	кг				0.26	13.68	
	Земаль ПФ-115 серая	кг				1.014	89.23	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	2.600	3.380	352.06	0.1841	64.60	416.66
	Олифа	кг				0.624	9.69	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг					54.91	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыши		29.500	11.160	1303.79		241.81	1545.60
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	24.000	6.912	787.00			787.00
	Переновка водосточных труб: с земли, лестниц или подмоостей	м	2.500	1.725	198.89		1.13	200.02
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	269.74			269.74
	Установка отливов (отметов) водосточных труб	шт	1.000	0.423	48.16		240.68	288.84
	Отметы водосточные	шт				1	240.00	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				2	0.68	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопления, горячее водосн)		26.150	40.851	5770.10			5770.10
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.971	24.905	3870.94			3870.94
	Пневматика воздушных пробов в системе отопления	1 стоя	8.000	4.480	510.09			510.09
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснабжения	100 м3	13.179	11.466	1389.07			1389.07
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ. ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		131.478	125.716	15503.64		2531.70	18035.34
	Запуск системы отопления	1000 м	15.616	22.799	2928.58			2928.58
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.160	2.427	316.43		843.11	1159.54
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.672	130.93	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.1984	712.18	
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов, отопления, диаметром менее 50 мм, за 2 раза	м2	1.800	1.476	172.31		13.08	185.39
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.4428	10.52	
	Олифа	кг				0.0486	2.56	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на лифтах	1000 м	13.452	53.808	6911.64			6911.64
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	73.450	27.176	2963.87			2963.87
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	12.000	3.000	341.58			341.58
	Смена вентиля ГВС диаметром : 20мм	шт	1.000	0.930	119.46		169.64	289.10

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Шаровый кран Ду 20	шт				1	168.12	
	Смена вентиляей отопления диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	119.46	0.007	169.64	289.10
	Лен сантехнический	кг				1	1.52	
	Шаровый кран Ду 20	шт				1	168.12	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	254.33	0.0033	110.36	364.69
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.500	1.335	152.00	0.0019	66.08	218.08
	Труба Ду 15	т				0.0019	66.08	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.500	1.485	190.75	0.0025	82.77	273.52
	Труба 20	т				0.0025	82.77	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	225.44	0.0033	110.36	335.80
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.000	0.890	101.33	0.0013	44.06	145.39
	Труба Ду 15	т				0.0013	44.06	
	Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	141.29	0.007	184.52	325.81
	Лен сантехнический	кг				1	1.52	
	Сгон Д-15	шт				1	8.00	
	Шаров. кран-ручка Ду15	шт				1	175.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	141.29	0.007	184.52	325.81
	Лен сантехнический	кг				1	1.52	
	Сгон Д-15	шт				1	8.00	
	Шаров. кран-ручка Ду15	шт				1	175.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	3.000	3.300	423.88	0.021	553.56	977.44
	Лен сантехнический	кг				3	4.56	
	Сгон Д-15	шт				3	24.00	
	Шаров. кран-ручка Ду15	шт				3	525.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		183.000	25.620	3391.83		170.50	3562.33
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	183.000	25.620	3391.83	0.0293	170.50	3562.33
	Песок раств.	т				29.28	12.39	
	Цемент	кг					158.11	
	Итого:		7534.93	464.328	56543.99	146.52	22883.98	79427.97

Сделано
 Директор ООО «СЭ-15»-р
 Довольны к МКД №2
 Взыскать 1.9
 Шашинцев Ю.К.
 Рушинов О.Р.