

Ведомость по планируемым работам

С 01.04.15 по 31.12.15
 По Строению "15мк-н - 17". По Подрядчику "ИП Вяткина Л. У.". По договору
 "договор-подряда №242-П/2004 от 01.07.04". По Работам из группы "Электронный
 паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		47.381	76.900	9195.95			9195.95
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.265	13.060	1677.56			1677.56
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	5.851	15.213	1954.06			1954.06
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.692	1.895	243.41			243.41
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	11.937	37.124	4226.95			4226.95
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	24.636	9.608	1093.97			1093.97
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания, и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		23.560	37.637	4587.11		21221.24	25808.35
	Остекление новых окон стеклом толщ 4 мм со спаренным переплетом	м2	3.680	5.641	642.33		2114.66	2756.99
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0184	0.93	
	Стекло 4мм	м2				5.7776	1978.60	
	Штапик оконный	м				22.5216	135.13	
	Смена стекло толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекло до 0,5 м2	м2	13.000	20.150	2294.28		5066.18	7360.46
	Гвозди 1,6*25	кг				0.065	3.28	
	Стекло 4мм	м2				13.39	4585.54	
	Штапик оконный	м				79.56	477.36	
	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	2.880	1.526	163.39			163.39
	Установка неостекленных оконных переплетов:створных	створ	4.000	10.320	1487.11		14040.40	15527.51
	Петля накладная ПН-85	шт				8	513.92	
	Рама оконная (двойн. остекл.) 1,32*0,54	шт				4	13520.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.16	6.48	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		4652.000	46.520	5296.77			5296.77
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	4652.000	46.520	5296.77			5296.77
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундамента		60.000	87.600	10360.45		27200.97	37561.42
	Ремонт бетонной отмостки	м2	60.000	87.600	10360.45		27200.97	37561.42
	Бетон М-100	м3				6	19410.00	
	Гвозди 1,8*32	кг				3	134.94	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Гравии	т				3	600.03	
	Доска 150*25*4	м3				1.44	7056.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов		86.000	74.680	9592.65		213.08	9805.73
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2055.20			2055.20
	Перевод ГВС по телефонуграмме	шт	4.000	2.000	256.90			256.90
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	5225.35		213.08	5438.43
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые Д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	16.000	16.000	2055.20			2055.20
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользования		209.900	52.625	6101.65		1872.72	7974.37
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	82.800	13.248	1457.54		294.55	1752.09
	Шпаклевка	кг				19.1268	294.55	
	Окраска масляным составами :плинтусов	м2	4.400	1.936	223.22		69.46	292.68
	Олифа	кг				0.1408	7.41	
	Шпаклевка	кг				0.5456	8.40	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.6028	53.65	
	Окраска масляным составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раз	м2	1.700	1.581	184.57		29.12	213.69
	Олифа	кг				0.153	8.05	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.2737	21.07	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	29.000	9.280	1069.98		78.35	1148.33
	Штукатурка гипсовая	кг				5.51	78.35	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	89.000	18.690	2210.47		1250.12	3460.59
	Олифа	кг				1.78	93.65	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				12.994	1156.47	
	Ремонт шпук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	3.000	7.890	955.87		151.12	1106.99
	Известь	кг				9.24	78.54	
	Цемент	кг				13.44	72.58	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта полов помещен общего пользования		12.000	5.640	642.17		6.48	648.65
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	мест	12.000	5.640	642.17		6.48	648.65
	Цемент	кг				1.2	6.48	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		424.800	61.038	6715.39		10721.91	17437.30
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц	м2	203.400	12.204	1342.68	40.68	2701.56	4044.24
	Грунтовка	кг					2701.56	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов, цоколей: простых за 2 р с лестниц	м2	203.400	42.714	4699.39		7881.75	12581.14
	Краска фасадная белая	кг				101.7	7881.75	
	Шпатлевка ранее окр фасадов по окр перхлорвиниловыми кр: простых с лестниц	м2	18.000	6.120	673.32		138.60	811.92
	Шпаклевка	кг				9	138.60	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		6926.080	82.084	8638.24		1221.33	9859.57
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	6900.000	69.000	7253.28		615.58	7253.28
	Заполнение песочницы песком	м3	1.000	0.110	11.46	1.455	615.58	627.04
	Песок раств.	т						
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	6.000	3.720	387.47		207.90	595.37
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ изумрудная	кг				1.8	198.43	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.820	1.756	205.03		202.97	408.00
	Олифа	кг				0.5128	26.98	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.9999	175.99	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	68.75	0.03	64.42	133.17
	Олифа	кг					1.58	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.5	62.84	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	5.260	6.838	712.25		130.46	842.71
	Олифа	кг				0.3682	19.37	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.2624	111.09	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		73.000	5.796	660.77		587.33	1248.10
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	64.000	0.640	72.87			72.87
	Переновка водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	5.000	3.450	397.78		2.27	400.05

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	шт	2.000	0.860	93.79		103.70	197.49
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	Ухваты д/водосточных труб	шт				2	103.34	
	Установка отливов (отметов) водосточных труб	шт	2.000	0.846	96.33		481.36	577.69
	Отметы водосточные	шт				2	480.00	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				4	1.36	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		85.211	188.124	24060.83		4313.31	28374.14
	Запуск системы отопления	1000 м	32.299	47.156	6057.25			6057.25
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.400	6.068	791.08		2107.76	2898.84
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	327.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	1780.44	
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов, отопления ;диаметром менее 50 мм, за 2 раза	м2	3.600	2.952	344.62		26.14	370.76
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.8856	21.03	
	Олифа	кг				0.0972	5.11	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	27.912	111.648	14341.19			14341.19
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	151.57		311.58	463.15
	Лен сантехнический	кг				0.0122	2.65	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	308.93	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	2.000	1.860	238.92		339.28	578.20
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	336.24	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	3.000	2.790	358.37		508.92	867.29
	Лен сантехнический	кг				0.021	4.56	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	504.36	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.000	1.780	228.64		88.11	316.75
	Труба ду 15	т				0.0026	88.11	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.000	2.670	304.01		132.17	436.18
	Труба ду 15	т				0.0038	132.17	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	5.000	4.950	635.83		275.89	911.72
	Труба 20	т				0.0083	275.89	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	225.44		110.36	335.80

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала	Стоимость материалов	Всего
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.000	0.890	101.33		44.06	145.39
	Труба ду 15	т				0.0013	44.06	
	Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	141.29		184.52	325.81
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Сгон д-15	шт				1	8.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	175.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	141.29		184.52	325.81
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Сгон д-15	шт				1	8.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	175.00	
	Текущий ремонт подъезда		2.000	2.000	40000.00			40000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	2.000	2.000	40000.00			40000.00
	Итого:		12601.93	720.644	125851.98	404.52	67358.37	193210.35

Сдал: Виталий Викторович А.Ф.
подпись

МП

Исполнитель: Ю.А. Давыденко
Собственник МКД № 6 124 Садыр. Стенюкова.
А.В.

Принял: _____
подпись

МП