

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.04.15
 По Строению "15мк-н - 2". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В. (15-1.2.5.6.8.9.21.22.24.25)".
 По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда".
 По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		599.353	144.772	17660.79			17660.79
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	6.480	25.920	3329.42			3329.42
	15мк-н - 2		6.480	25.920	3329.42	0		3329.42
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	7.135	18.551	2382.88			2382.88
	15мк-н - 2		7.135	18.551	2382.88	0		2382.88
	Осмотр покрытый полов	1000 м	3.622	4.057	521.07			521.07
	15мк-н - 2		3.622	4.057	521.07	0		521.07
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	540.000	23.760	3051.97			3051.97
	15мк-н - 2		540.000	23.760	3051.97	0		3051.97
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	20.610	64.097	7298.10			7298.10
	15мк-н - 2		20.610	64.097	7298.10	0		7298.10
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	21.506	8.387	1077.35			1077.35
	15мк-н - 2		21.506	8.387	1077.35	0		1077.35
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		25.400	24.536	2669.50		5745.29	8414.79
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	5.400	1.836	191.24			191.24
	15мк-н - 2		5.400	1.836	191.24	0		191.24
	Малый ремонт оконных переплетов узких одиарных короб со спаренными переплетами	шт	5.000	4.550	518.06			518.06
	15мк-н - 2		5.000	4.550	518.06	0		518.06
	Смена стекл толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекл до 1 м2	м2	15.000	18.150	1960.20			7705.49
	15мк-н - 2		15.000	18.150	1960.20	76.845	5745.29	7705.49
	Гвозди 1,6*25	кг				0.045	2.27	
	Стекло 4мм	м2				15.6	5488.22	
	Штапик оконный	м				61.2	244.80	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2000.000	240.000	26174.40		3910.00	30084.40
	Окраска известковыми составами стен, потолков подвальных помещений	м2	2000.000	240.000	26174.40		3910.00	30084.40
	15мк-н - 2		2000.000	240.000	26174.40	460	3910.00	30084.40
	Известь	кг				460	3910.00	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
-----------------	-------------------------------	-----	-------------	--------------------------------	-----------------	------------------------------	-------------------------	-------

Сдал:

подпись

МП

Принял:

подпись

МП

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		164.000	145.360	18077.56		335.54	18413.10
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	128.000	32.000	4110.40			4110.40
	15мк-н - 2		128.000	32.000	4110.40	0		4110.40
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	4.000	81.360	9856.76		335.54	10192.30
	15мк-н - 2		4.000	81.360	9856.76	10.25	335.54	10192.30
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.2	20.52	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	32.000	32.000	4110.40			4110.40
	15мк-н - 2		32.000	32.000	4110.40	0		4110.40
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		3606.000	58.910	6245.14		7250.33	13495.47
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3586.000	35.860	3769.60			3769.60
	15мк-н - 2		3586.000	35.860	3769.60	0		3769.60
	Заполнение песочницы песком	м3	4.000	0.440	45.82		2462.32	2508.14
	15мк-н - 2		4.000	0.440	45.82	5.82	2462.32	2508.14
	Песок раств.	т				5.82	2462.32	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	7.000	4.340	452.05		206.86	658.91
	15мк-н - 2		7.000	4.340	452.05	2.16	206.86	658.91
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				2.1	203.70	
	Окраска лиан 3-х секц., спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	1.000	1.630	169.78		41.63	211.41
	15мк-н - 2		1.000	1.630	169.78	0.49	41.63	211.41
	Олифа	кг				0.1	5.26	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.39	36.37	
	Окраска турника	турник	2.000	1.400	145.82		31.00	176.82
	15мк-н - 2		2.000	1.400	145.82	0.38	31.00	176.82
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.34	28.90	
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	6.000	15.240	1662.07		4508.52	6170.59
	15мк-н - 2		6.000	15.240	1662.07	4.44	4508.52	6170.59
	Ограждение метоп. 2м	шт				3	4397.64	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.44	110.88	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		1137.250	200.182	22875.69		3380.41	26256.10
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2	4.000	0.080	9.22		145.60	154.82
	15мк-н - 2		4.000	0.080	9.22	1.04	145.60	154.82
	15мк-н - 2	кг				1.04	145.60	
	Мастика "ТЭПСАН"							
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	600.000	172.800	19675.01			19675.01
	15мк-н - 2		600.000	172.800	19675.01	0		19675.01
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	500.000	5.000	569.30			569.30
	15мк-н - 2		500.000	5.000	569.30	0		569.30
	Переноска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	6.250	4.312	497.23			497.23
	15мк-н - 2		6.250	4.312	497.23	0		497.23
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	5.000	5.250	674.36			674.36
	15мк-н - 2		5.000	5.250	674.36	0		674.36
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	5.000	4.650	529.45		1322.02	1851.47
	15мк-н - 2		5.000	4.650	529.45	6.845	1322.02	1851.47
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				0.095	5.77	
	Шифер 7-волновый	шт	5.000	3.050	347.27	6.75	1316.25	348.18
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	5.000	3.050	347.27	0.02	0.91	348.18
	15мк-н - 2		5.000	3.050	347.27	0.02	0.91	348.18
	Проволока вязальная	кг						
	Смена: прямые звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	12.000	5.040	573.85		1911.88	2485.73
	15мк-н - 2		12.000	5.040	573.85	9.675	1911.88	2485.73
	Проволока вязальная	кг				0.075	3.40	
	Труба в/сточная L 1250	шт				9.6	1908.48	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		39.200	107.392	16226.35			16226.35
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	19.200	96.192	14951.12			14951.12
	15мк-н - 2		19.200	96.192	14951.12	0		14951.12
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стоя	20.000	11.200	1275.23			1275.23
	15мк-н - 2		20.000	11.200	1275.23	0		1275.23
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		278.037	396.869	49895.92		6140.22	56036.14
	Запуск системы отопления	1000 м	55.876	81.579	10478.82			10478.82
	15мк-н - 2		55.876	81.579	10478.82	0		10478.82

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.500	7.585	988.86		2634.70	3623.56
	15МК-Н - 2		0.500	7.585	988.86	8.97	2634.70	3623.56
	Скотч 50мм/66 м	ШТ				8.35	409.15	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	М3				0.62	2225.55	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.300	4.551	593.31		1580.82	2174.13
	15МК-Н - 2		0.300	4.551	593.31	5.382	1580.82	2174.13
	Скотч 50мм/66 м	ШТ				5.01	245.49	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	М3				0.372	1335.33	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза	М2	5.000	4.650	529.45		19.12	548.57
	15МК-Н - 2		5.000	4.650	529.45	0.805	19.12	548.57
	Лак БТ (кузбаслак)	КГ				0.805	19.12	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ХВС :стальных за 2 раза	М2	4.000	3.720	434.27		15.29	449.56
	15МК-Н - 2		4.000	3.720	434.27	0.644	15.29	449.56
	Лак БТ (кузбаслак)	КГ				0.644	15.29	
	Окраска масляными составами ранее окр поверхностей труб канализации,внутр водостока:чугунных за2раза	М2	40.000	23.600	2755.06		152.95	2908.01
	15МК-Н - 2		40.000	23.600	2755.06	6.44	152.95	2908.01
	Лак БТ (кузбаслак)	КГ				6.44	152.95	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	54.361	217.444	27930.68			27930.68
	15МК-Н - 2		54.361	217.444	27930.68	0		27930.68
	Очистка канализационной сети: внутренней	М	100.000	37.000	4035.22			4035.22
	15МК-Н - 2		100.000	37.000	4035.22	0		4035.22
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	ШТ	12.000	11.160	1433.50		1158.23	2591.73
	15МК-Н - 2		12.000	11.160	1433.50	12.084	1158.23	2591.73
	Лен сантехнический	КГ				0.084	18.23	
	Шаров. кран-ручка ду15	ШТ				12	1140.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	ШТ	6.000	5.580	716.75		579.11	1295.86
	15МК-Н - 2		6.000	5.580	716.75	6.042	579.11	1295.86
	Лен сантехнический	КГ				0.042	9.11	
	Шаров. кран-ручка ду15	ШТ				6	570.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		6.000	1.200	136.63		88.13	224.76
	Заделка трещин в наружных и внутренних стенах цементным раствором	М	6.000	1.200	136.63		88.13	224.76
	15МК-Н - 2		6.000	1.200	136.63	16.32	88.13	224.76
	Цемент	КГ				16.32	88.13	
	Итого:		7855.24	1319.221	159961.98	634.65	26849.92	186811.90

Возвращу сумму 11500 руб.
 Исполнитель: Добровольский Ю.А.
 Собственник: М.В. С.М.
 Исполнитель: М.А. Шурбанов