

Ведомость по планируемым работам

С 04.06.15 по 31.12.15
 По Строению "15мк-н - 30". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		19.840	34.065	4071.82			4071.82
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.331	5.324	683.87			683.87
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.758	7.171	921.09			921.09
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.660	0.739	94.95			94.95
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.495	17.089	1945.80			1945.80
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	9.596	3.742	426.11			426.11
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания, и текущ ремонта дверн и окон запол помещений общ пользо		5.160	4.438	505.31		638.64	1143.95
	Смена дверных приборов: пружины	шт	4.000	2.640	300.59	4	186.58	487.17
	Пружина дверная (на подъезд)	шт					174.40	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.160	1.798	204.72		452.06	656.78
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0058	0.29	
	Стекло 4мм	м2				1.1948	409.17	
	Штапик оконный	м				7.0992	42.60	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		3071.000	32.568	3509.09			3509.09
	Очистка подвалов от мусора	м2	929.000	11.148	1070.21			1070.21
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	2142.000	21.420	2438.88			2438.88
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		43.000	37.340	4796.32		106.54	4902.86
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	128.45			128.45
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		106.54	2719.21
	Болт 16*70	кг				0.3	19.39	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала	Стоимость материалов	Всего
	Резина листовая	кг				0.05	3.43	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		1.379	2.896	329.73			329.73
	Проверка исправности канализационных вытяжек (2раза в год)	1000 м	1.379	2.896	329.73			329.73
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		1752.580	79.817	8443.73		2938.06	11381.79
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1700.000	17.000	1787.04			1787.04
	Заполнение песочницы песком	м3	1.000	0.110	11.46	1.455	615.58	627.04
	Песок раств.	т					615.58	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	5.000	3.100	322.90		123.39	446.29
	Олифа	кг				0.15	7.89	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.5	115.50	
	Окраска качели-балансира	качеля	1.000	1.450	151.03		55.00	206.03
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.4	50.27	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	7.390	1.012	118.19		117.00	235.19
	Олифа	кг				0.2956	15.55	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.1528	101.45	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	68.75		58.98	127.73
	Олифа	кг				0.03	1.58	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.5	57.40	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	3.620	4.706	490.18		89.78	579.96
	Олифа	кг				0.2534	13.33	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.8688	76.45	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	22.570	36.789	3831.95		1129.33	4961.28
	Олифа	кг				2.257	118.74	
	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				8.8023	1010.59	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестниц	3.000	4.590	478.09		147.77	625.86
	Олифа	кг				0.27	14.20	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				1.08	133.57	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	8.000	10.400	1184.14		601.23	1785.37
	Брусок 50*50*6000	м3				0.04	255.40	
	Гвозди 2,5*50	кг				0.96	45.64	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Доска обрезн.25*4000	м3	62.450	16.234	1912.57	0.048	300.19	2186.97
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш						274.40	
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скальвание сосулек.	м2	25.600	7.373	839.47			839.47
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	25.600	0.256	29.15			29.15
	Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	5.000	3.450	397.78		2.27	400.05
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	539.49
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	539.49			
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	шт	1.000	0.430	46.90		51.85	98.75
	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	
	Ухваты д/водосточных труб	шт				1	51.67	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	1.250	0.525	59.78		220.28	280.06
	Проволока вязальная	кг				0.0062	0.28	
	Труба в/сточная L 1250	шт				1	220.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		37.663	46.441	6404.21			6404.21
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	5.100	25.551	3971.39			3971.39
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стоя	24.000	13.440	1530.28			1530.28
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснабжения	100 м3	8.563	7.450	902.54			902.54
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		65.770	103.549	13083.27		3219.85	16303.12
	Запуск системы отопления	1000 м	14.638	21.371	2745.17			2745.17
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.180	2.731	355.99		948.49	1304.48
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.006	147.29	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.2232	801.20	
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов, отопления ,:диаметром менее 50 мм, за 2 раза	м2	1.800	1.476	172.31		13.08	185.39
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.4428	10.52	
	Олифа	кг				0.0486	2.56	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	12.852	51.408	6603.36			6603.36
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	15.000	3.750	426.97			426.97

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	3.600	5.270	600.09			600.09
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	151.57		496.67	648.24
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	494.07	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	1.000	0.930	119.46		176.52	295.98
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	175.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.000	1.780	228.64		88.11	316.75
	Труба ду 15	т				0.0026	88.11	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	4.200	3.738	425.61		185.18	610.79
	Труба ду 15	т				0.0054	185.18	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	254.33		110.36	364.69
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.500	1.335	152.00		66.08	218.08
	Труба ду 15	т				0.0019	66.08	
	Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	2.000	2.200	282.59		369.04	651.63
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Сгон д-15	шт				2	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	350.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	4.000	4.400	565.18		766.32	1331.50
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Сгон д 20	шт				2	58.00	
	Сгон д-15	шт				2	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	350.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	336.24	
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	30192.00			30192.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	30192.00			30192.00
	Итого:		5059.84	358.348	73248.05	56.03	7177.49	80425.54

Сдал: *Викторов Ф.В.* ИМН
подпись: *Мурсер* *В.А.Мур* *В.К. Давыденко*

Составитель В.К.Д.в.