

Ведомость по планируемым работам

С 02.01.15 по 31.12.15
 По Строению "15жк-н - 31а". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору
 "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По Работам из
 группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		23.618	37.892	4534.10			4534.10
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.616	6.464	830.30			830.30
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.937	7.636	980.87			980.87
	Осмотр покрытый полов	1000 м	0.852	0.954	122.57			122.57
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.785	17.991	2048.49			2048.49
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	12.428	4.847	551.87			551.87
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания, и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		12.100	9.949	1120.92		1597.19	2718.11
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	3.600	1.224	127.49			127.49
	Смена дверных приборов: пружины	шт	5.000	3.300	375.74		233.22	608.96
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				5	218.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.4	15.22	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	3.500	5.425	617.69		1363.97	1981.66
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0175	0.88	
	Стекло 4мм	м2				3.605	1234.57	
	Штапик оконный	м				21.42	128.52	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		3253.000	34.560	3717.47			3717.47
	Очистка подвалов от мусора	м2	1015.000	12.180	1169.28			1169.28
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	2238.000	22.380	2548.19			2548.19
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		43.000	37.340	4796.32		106.54	4902.86
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Перевод ГВС по телефотограмме	шт	2.000	1.000	128.45			128.45
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		106.54	2719.21
	Болт 16*70	кг				0.3	19.39	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.05	3.43	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользования		97.470	25.188	2916.83		839.17	3756.00
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	41.000	6.560	721.73		145.85	867.58
	Шпаклевка	кг				9.471	145.85	
	Окраска масляным составами :плитусов	м2	3.100	1.364	157.27		48.94	206.21
	Олифа	кг				0.0992	5.22	
	Шпаклевка	кг				0.3844	5.92	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.4247	37.80	
	Окраска масляным составами ранее окрашенных поверхностей труб.: стальных за 2 раз	м2	1.170	1.088	127.02		20.04	147.06
	Олифа	кг				0.1053	5.54	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.1884	14.50	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	14.400	4.608	531.30		38.91	570.21
	Штукатурка гипсовая	кг				2.736	38.91	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	36.300	7.623	901.57		509.87	1411.44
	Олифа	кг				0.726	38.19	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				5.2998	471.68	
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	1.500	3.945	477.94		75.56	553.50
	Известь	кг				4.62	39.27	
	Цемент	кг				6.72	36.29	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		1.467	3.081	350.77			350.77
	Проверка исправности канализационных вытяжек (2раза в год)	1000 м	1.467	3.081	350.77			350.77
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		3030.020	52.942	5559.01		1438.59	6997.60
	Выкашивание газонов: газонкосилкой	м2	3000.000	30.000	3153.60		615.58	3153.60
	Заполнение песочницы песком	м3	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	Песок раств.	т				1.455		
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	8.000	4.960	516.63		197.43	714.06
	Олифа	кг				0.24	12.63	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.4	184.80	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Окраска качелей - маятников	качели	1.000	1.450	151.03		52.33	203.36
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Змаль ПФ-115 синяя	кг				0.4	47.60	
	Окраска качели-балансира	качели	1.000	1.450	151.03		50.65	201.68
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Змаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				0.4	45.92	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	9.140	1.252	146.18		143.28	289.46
	Олифа	кг				0.3656	19.23	
	Змаль ПФ-115 белая	кг				1.4258	124.05	
	Окраска поверхности песочницы	песочница	1.000	0.660	68.75		56.70	125.45
	Олифа	кг				0.03	1.58	
	Змаль ПФ-115 сиреневая	кг				0.5	55.12	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	3.680	4.784	498.30		90.39	588.69
	Олифа	кг				0.2576	13.55	
	Змаль ПФ-115 белая	кг				0.8832	76.84	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	3.200	5.216	543.30		160.12	703.42
	Олифа	кг				0.32	16.84	
	Змаль ПФ-115 красная	кг				1.248	143.28	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестница	2.000	3.060	318.73		72.11	390.84
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Змаль ПФ-115 белая	кг				0.72	62.64	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		305.300	78.945	9055.34		736.50	9791.84
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	233.000	67.104	7640.46			7640.46
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	56.300	0.563	64.10			64.10
	Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмоостей	м	7.500	5.175	596.68		3.40	600.08
	Проволока вязальная	кг				0.075	3.40	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	539.49			539.49
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	шт	1.000	0.430	46.90		51.85	98.75
	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	
	Ухваты д/водосточных труб	шт				1	51.67	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	м	2.500	1.050	119.55		440.57	560.12
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	440.00	
	Установка отливов (отметов) водосточных труб	шт	1.000	0.423	48.16		240.68	288.84

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Отметы водосточные	шт				1	240.00	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				2	0.68	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		190.980	177.884	22300.61			22300.61
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	5.080	25.451	3955.82			3955.82
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стоя	30.000	16.800	1912.85			1912.85
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснабжения	100 м3	155.900	135.633	16431.94			16431.94
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		290.668	192.529	22831.76		3511.82	26343.58
	Запуск системы отопления	1000 м	15.590	22.761	2923.70			2923.70
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.350	5.309	692.20		1844.29	2536.49
	Скотч 50мм/66 м	шт				5.845	286.40	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.434	1557.89	
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов, отопления, диаметром менее 50 мм, за 2 раза	м2	1.800	1.476	172.31		13.08	185.39
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.4428	10.52	
	Олифа	кг				0.0486	2.56	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	13.428	53.712	6899.31			6899.31
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	213.000	78.810	8595.02			8595.02
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	6.000	7.440	811.41			811.41
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	26.000	6.500	740.09			740.09
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	4.000	5.856	666.76			666.76
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	151.57		496.67	648.24
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	494.07	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	1.000	0.930	119.46		176.52	295.98
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	175.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.500	1.485	190.75		82.77	273.52
	Труба 20	т				0.0025	82.77	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.000	2.670	304.01		132.17	436.18
	Труба ду 15	т				0.0038	132.17	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	141.29		198.64	339.93
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Сгон д 20	шт				1	29.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	168.12	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	3.000	3.300	423.88		567.68	991.56
	Лен сантехнический	кг				0.021	4.56	
	Сгон д 20	шт				1	29.00	
	Сгон д-15	шт				2	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	350.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	168.12	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		13.000	1.820	240.95		12.11	253.06
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	13.000	1.820	240.95		12.11	253.06
	Песок раств.	т				0.0021	0.88	
	Цемент	кг				2.08	11.23	
	Итого:		7260.62	652.130	77424.08	100.62	8241.92	85666.00

Сдал:  **В. К. Давыдов** МП
 Менеджер: **Э. А. Ашур** **Э. В. Давыдов**

Собственник МКД - 3/а, кв

Принял: _____ МП
 подпись