

## Ведомость по планируемым работам

С 02.04.15 по 31.12.15  
 По Строению "15мк-н - 316" По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору  
 "Договор-подряд №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По Работам из  
 группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>9.991</b>	<b>25.136</b>	<b>3017.63</b>			<b>3017.63</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.905	7.620	978.79			978.79
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	0.823	2.140	274.86			274.86
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.814	0.912	117.11			117.11
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	4.393	13.662	1555.58			1555.58
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	2.056	0.802	91.29			91.29
	<b>Работы, выполни в целях надлежащего содержания, и текущ ремонт дверей и окон запол помещений общ пользо</b>		<b>3.000</b>	<b>3.080</b>	<b>336.51</b>		<b>808.22</b>	<b>1144.73</b>
	Смена дверных приборов: пружины	шт	1.000	0.660	75.15		46.64	121.79
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	43.60	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.08	3.04	
	Смена стекло толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площ стекла до 1 м2	м2	2.000	2.420	261.36		761.58	1022.94
	Гвозди 1,6*25	кг				0.006	0.30	
	Стекло 4мм	м2				2.08	712.32	
	Штапик оконный	м				8.16	48.96	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>979.000</b>	<b>10.288</b>	<b>1118.03</b>			<b>1118.03</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	249.000	2.988	286.85			286.85
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	730.000	7.300	831.18			831.18
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>43.000</b>	<b>37.340</b>	<b>4796.32</b>		<b>106.54</b>	<b>4902.86</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Перевод ГВС по телефотограмме	шт	2.000	1.000	128.45			128.45
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		106.54	2719.21
	Болт 16*70	кг				0.3	19.39	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Резина листовая	кг				0.05	3.43	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		0.411	0.863	98.27			98.27
	Проверка исправности канализационных вытяжек ( 2раза в год)	1000 м	0.411	0.863	98.27			98.27
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		361.500	12.827	1396.23		491.95	1888.18
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	350.000	3.500	367.92			367.92
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	1.000	0.620	64.58		24.68	89.26
	Олифа	кг				0.03	1.58	
	Земля ПФ-115 голубая	кг				0.3	23.10	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	3.700	0.507	59.18		58.58	117.76
	Олифа	кг				0.148	7.79	
	Земля ПФ-115 серая	кг				0.5772	50.79	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	68.75		63.42	132.17
	Олифа	кг				0.03	1.58	
	Земля ПФ-115 оранжевая	кг				0.5	61.84	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	1.800	2.340	243.73		44.65	288.38
	Олифа	кг				0.126	6.63	
	Земля ПФ-115 серая	кг				0.432	38.02	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	4.000	5.200	592.07		300.62	892.69
	Брусок 50*50*6000	м3				0.02	127.70	
	Гвозди 2,5*50	кг				0.48	22.82	
	Доска обрестн.25*4000	м3				0.024	150.10	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		78.200	25.774	2934.63		0.08	2934.71
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скапывание сосулек.	м2	64.000	18.432	2098.67			2098.67
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	6.700	0.067	7.63			7.63
	Укрепление покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали	м2	7.500	7.275	828.33		0.08	828.41
	Саморез 3,5*32	шт				0.3	0.08	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>100.630</b>	<b>91.031</b>	<b>11278.33</b>			<b>11278.33</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	1.740	8.717	1354.94			1354.94
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стоя	12.000	6.720	765.14			765.14
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснабжения	100 м3	86.890	75.594	9158.25			9158.25
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>113.449</b>	<b>81.017</b>	<b>9740.20</b>		<b>2709.24</b>	<b>12449.44</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	8.689	12.686	1629.50			1629.50
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.180	2.731	355.99		948.49	1304.48
	Скотч 50мм/66 м	шт				3.006	147.29	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.2232	801.20	
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов, отопления :диаметром менее 50 мм, за 2 раза	м2	1.800	1.476	172.31		13.08	185.39
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.4428	10.52	
	Олифа	кг				0.0486	2.56	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	4.380	17.520	2250.44			2250.44
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	85.500	31.635	3450.11			3450.11
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	2.400	3.514	400.06			400.06
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	151.57		496.67	648.24
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	494.07	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	238.92		339.28	578.20
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	336.24	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.000	2.640	349.51		206.09	555.60
	Труба ду 32	т				0.0062	206.09	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.500	2.475	317.91		137.95	455.86
	Труба 20	т				0.0041	137.95	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	3.000	3.300	423.88		567.68	991.56
	Лен сантехнический	кг				0.021	4.56	
	Сгон д 20	шт				1	29.00	
	Сгон д-15	шт				2	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	350.00	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Шаровый кран ду 20	шт	1689.18	287.356	34716.15	1	168.12	
	Итого:					30.47	4116.03	38832.18

Сдел:  *С. К. Назаренко*

*Сенгулов Ф. В.*  
МП

подпись

*Сотемвельник МКФ № 315, кв.*

Принял: \_\_\_\_\_ МП

подпись