

Ведомость по планируемым работам

С 02.01.15 по 31.12.15
 По Строению "15мкн - 32". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		39.463	67.985	8128.63			8128.63
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.944	11.776	1512.63			1512.63
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	5.113	13.294	1707.59			1707.59
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.348	1.510	193.93			193.93
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	10.913	33.939	3864.34			3864.34
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	19.145	7.466	850.14			850.14
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания, и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		24.530	32.021	3947.67		18849.20	22796.87
	Остекление новых окон стеклом толщ 4 мм со сварным переплетом	м2	3.650	5.595	637.09		2097.42	2734.51
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0182	0.92	
	Стекло 4мм	м2				5.7305	1962.47	
	Штапик оконный	м				22.338	134.03	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	8.000	5.280	601.18	8	373.15	974.33
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				0.64	348.80	
	Шуруп 25*2,5	кг					24.35	
	Смена стекло толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекло до 0,5 м2	м2	6.000	9.300	1058.90		2338.23	3397.13
	Гвозди 1,6*25	кг				0.03	1.51	
	Стекло 4мм	м2				6.18	2116.40	
	Штапик оконный	м				36.72	220.32	
	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	2.880	1.526	163.39			163.39
	Установка неостекленных оконных переплетов:створных	створ	4.000	10.320	1487.11		14040.40	15527.51
	Петля накладная ПН-85	шт				8	513.92	
	Рама оконная (двойн. остекл.) 1,32*0,54	шт				4	13520.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.16	6.48	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		5709.500	64.176	6929.61		75.62	7005.23
	Очистка подвалов от мусора	м2	1808.000	21.696	2082.82			2082.82
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	3900.000	39.000	4440.54			4440.54
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	1.500	3.480	406.25		75.62	481.87

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Известь	КГ				4.62	39.27	
	Цемент	КГ				6.732	36.35	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундамента		236.750	44.982	6132.01		332.40	6464.41
	Заделка трещин в местах примыкания отмостки к цоколю	М	236.750	44.982	6132.01		332.40	6464.41
	Цемент	КГ				61.555	332.40	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		129.000	112.020	14388.97		319.61	14708.58
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	ШТ	96.000	24.000	3082.80			3082.80
	Перевод ГВС по телефонограмме	ШТ	6.000	3.000	385.35			385.35
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	ШТ	3.000	61.020	7838.02		319.61	8157.63
	Болт 16*70	КГ				0.9	58.17	
	Гайка М 16	КГ				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	ШТ				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	ШТ				3	65.61	
	Резина листовая	КГ				0.15	10.28	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	ШТ	24.000	24.000	3082.80			3082.80
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		2.556	5.368	611.15			611.15
	Проверка исправности канализационных вытяжек (2раза в год)	1000 М	2.556	5.368	611.15			611.15
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		1.400	3.248	379.17		70.58	449.75
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	М2	1.400	3.248	379.17		70.58	449.75
	Известь	КГ				4.312	36.65	
	Цемент	КГ				6.2832	33.93	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		6145.194	94.702	9944.63		1712.58	11657.21
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	М2	6100.000	61.000	6412.32			6412.32
	Заполнение песочницы песком	М3	1.000	0.110	11.46			627.04
	Песок раств.	Т				1.455	615.58	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	ШТ	10.000	6.200	645.79		309.00	954.79
	Олифа	КГ				0.3	15.78	
	Эмаль ПФ-115 морск. волна	КГ				3	293.22	
	Окраска качели-балансира	качели	1.000	1.450	151.03		54.20	205.23

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				0.4	49.47	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	12.700	1.740	203.12		201.08	404.20
	Олифа	кг				0.508	26.73	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.9812	174.35	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	68.75		58.98	127.73
	Олифа	кг				0.03	1.58	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.5	57.40	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	16.494	21.442	2233.42		406.74	2640.16
	Олифа	кг				1.1546	60.74	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.3506	204.50	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.608	141.50	
	Окраска турника	турник	3.000	2.100	218.74		67.00	285.74
	Олифа	кг				0.12	6.31	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				0.51	60.69	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		51.200	0.512	58.30			58.30
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	51.200	0.512	58.30			58.30
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		56.544	139.850	17974.16		663.24	18637.40
	Запуск системы отопления	1000 м	27.144	39.630	5090.50			5090.50
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	23.400	93.600	12022.92			12022.92
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.000	1.780	228.64		88.11	316.75
	Труба ду 15	т				0.0026	88.11	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.000	2.640	349.51		206.09	555.60
	Труба ду 32	т				0.0062	206.09	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	282.59		369.04	651.63
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Сгон д-15	шт				2	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	350.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		258.000	36.120	4781.93		240.37	5022.30
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	258.000	36.120	4781.93		240.37	5022.30
	Песок раств.	т				0.0413	17.46	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Цемент	кг				41.28	222.91	
	Текущий ремонт подъезда		2.000	2.000	62672.00			62672.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	2.000	2.000	62672.00			62672.00
	Итого:		12656.14	602.984	135948.23	244.87	22263.60	158211.83

Сдал:  Винков В. В. МП
 Менеджер: Ю. К. Давыденко

Собственников МКД №32, кв.

Принял: _____ МП
 подпись