

Ведомость по планируемым работам

С 02.01.15 по 31.12.15
 По Строению "15мк-н - 36а6". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подрядка №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		35.241	63.580	7614.79			7614.79
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.893	11.572	1486.42			1486.42
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.878	12.683	1629.11			1629.11
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.333	1.493	191.78			191.78
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	10.161	31.601	3598.06			3598.06
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	15.976	6.231	709.42			709.42
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		11.500	10.705	1218.87		1737.12	2955.99
	Смена дверных приборов: пружины	шт	8.000	5.280	601.18	8	373.15	974.33
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				0.64	348.80	
	Шуруп 25*2,5	кг					24.35	
	Смена стекло толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекло до 0,5 м2	м2	3.500	5.425	617.69		1363.97	1981.66
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0175	0.88	
	Стекло 4мм	м2				3.605	1234.57	
	Штапик оконный	м				21.42	128.52	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		5701.000	60.684	6515.77			6515.77
	Очистка подвалов от мусора	м2	1837.000	22.044	2116.22			2116.22
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	3864.000	38.640	4399.55			4399.55
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		86.000	74.680	9592.65		213.08	9805.73
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2055.20			2055.20
	Перевод ГВС по телефотограмме	шт	4.000	2.000	256.90			256.90
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	5225.35		213.08	5438.43
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	16.000	16.000	2055.20			2055.20
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		2.439	5.122	583.18			583.18
	Проверка исправности канализационных вытяжек (2раза в год)	1000 м	2.439	5.122	583.18			583.18
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		380.700	63.018	6933.24		8865.77	15799.01
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:простых с лестниц	м2	162.000	9.720	1069.39	32.4	2151.68	3221.07
	Грунтовка	кг					2151.68	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с лестниц	м2	162.000	34.020	3742.88		6277.50	10020.38
	Краска фасадная белая	кг				81	6277.50	
	Шпатлевка ранее окр фасадов по окр перхлорвиниловыми кр: простых с лестниц	м2	56.700	19.278	2120.97		436.59	2557.56
	Шпаклевка	кг				28.35	436.59	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		3810.050	161.453	16877.21		3686.17	20563.38
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3700.000	37.000	3889.44		615.58	3889.44
	Заполнение песочницы песком	м3	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	Песок раств.	т				1.455		
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	6.000	3.720	387.47		223.67	611.14
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				1.8	214.20	
	Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами	шт	2.000	2.660	277.07		139.66	416.73
	Олифа	кг				0.14	7.37	
	Эмаль ПФ-115 сиреневая	кг				1.2	132.29	
	Окраска качелей - маяников	качели	1.000	1.450	151.03		39.93	190.96
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				0.4	35.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	14.400	1.973	230.30		227.98	458.28
	Олифа	кг				0.576	30.30	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				2.2464	197.68	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	68.75		58.98	127.73
	Олифа	кг				0.03	1.58	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.5	57.40	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	73.030	94.939	9888.84		1970.29	11859.13
	Олифа	кг				5.1121	268.94	
	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				16.32	1595.12	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.2072	106.23	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	11.620	18.941	1972.85		410.08	2382.93
	Олифа	кг				1.162	61.13	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				4.5318	348.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		227.000	56.446	6491.12		683.52	7174.64
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скальвание сосулек.	м2	161.000	46.368	5279.46			5279.46
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	52.500	0.525	59.78			59.78
	Переновка водосточных труб: с земли, лестниц или подмоостей	м	5.000	3.450	397.78		2.27	400.05
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	539.49			539.49
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	шт	1.000	0.430	46.90			46.90
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	м	2.500	1.050	119.55		440.57	560.12
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	440.00	
	Установка отливов (отметов) водосточных труб	шт	1.000	0.423	48.16		240.68	288.84
	Отметы водосточные	шт				1	240.00	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				2	0.68	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		306.870	293.508	36913.67			36913.67
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	8.580	42.986	6681.28			6681.28
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стоя	29.000	16.240	1849.09			1849.09
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснабжения	100 м3	269.290	234.282	28383.30			28383.30
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		380.113	287.766	34639.51		6357.16	40996.67
	Запуск системы отопления	1000 м	26.929	39.316	5050.18			5050.18
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.400	6.068	791.08		2107.76	2898.84
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	327.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	1780.44	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала	Стоимость материалов	Всего
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов, отопления ;диаметром менее 50 мм, за 2 раза	м2	3.600	2.952	344.62		26.14	370.76
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.8856	21.03	
	Олифа	кг				0.0972	5.11	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на клетках	1000 м	23.184	92.736	11911.94			11911.94
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	260.000	96.200	10491.57			10491.57
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	6.000	7.440	811.41			811.41
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	27.000	6.750	768.55			768.55
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	6.000	8.784	1000.15			1000.15
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		993.35	1296.49
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаровый кран ручка ду32	шт				2	988.14	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	151.57		311.58	463.15
	Лен сантехнический	кг				0.0122	2.65	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	308.93	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	1.000	0.930	119.46		176.52	295.98
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	175.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	238.92		339.28	578.20
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	336.24	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.000	1.780	228.64		88.11	316.75
	Труба ду 15	т				0.0026	88.11	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	3.000	2.670	304.01		132.17	436.18
	Труба ду 15	т				0.0038	132.17	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	4.000	3.960	508.66		220.71	729.37
	Труба 20	т				0.0066	220.71	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.000	1.780	202.67		88.11	290.78
	Труба ду 15	т				0.0026	88.11	
	Установка кранов для спуска воды . диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	2.000	2.200	282.59		369.04	651.63
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Сгон д-15	шт				2	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	350.00	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	3.000	3.300	423.88		553.56	977.44
	Лен сантехнический	кг				0.021	4.56	
	Сгон д-15	шт				3	24.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	525.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	5.000	5.500	706.47		950.83	1657.30
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Сгон д 20	шт				2	58.00	
	Сгон д-15	шт				3	24.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	525.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	336.24	
	Итого:		10940.91	1076.962	127380.01	258.55	21542.82	148922.83

Сдал:  Бакуров А. В. МП

Исполнитель: Ю. К. Давуренко

Принял: _____ МП

Собственник МКФ №36ад, кв. №6  Каравайев В. И.