

## Ведомость по планируемым работам

С 02.04.15 по 31.12.15  
 По Строению "15мк-н - 36в" По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По Договору  
 "Договор-подрядка №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По Работам из  
 группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>10.605</b>	<b>25.088</b>	<b>3007.51</b>			<b>3007.51</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.816	7.264	933.06			933.06
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	0.870	2.262	290.55			290.55
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.740	0.829	106.46			106.46
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.387	13.644	1553.46			1553.46
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.792	1.089	123.98			123.98
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запор помещений общ пользо</b>		<b>1.000</b>	<b>0.660</b>	<b>75.15</b>		<b>46.64</b>	<b>121.79</b>
	Смена дверных приборов: пружины	шт	1.000	0.660	75.15		46.64	121.79
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	43.60	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.08	3.04	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1002.000</b>	<b>10.532</b>	<b>1144.31</b>			<b>1144.31</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	256.000	3.072	294.91			294.91
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	746.000	7.460	849.40			849.40
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>43.000</b>	<b>37.340</b>	<b>4796.32</b>		<b>106.54</b>	<b>4902.86</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	128.45			128.45
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		106.54	2719.21
	Болт 16*70	кг				0.3	19.39	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.05	3.43	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</b>		<b>0.435</b>	<b>0.913</b>	<b>104.01</b>			<b>104.01</b>

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Проверка исправности канализационных вытяжек ( 2раза в год)	1000 м	0.435	0.913	104.01			104.01
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>355.400</b>	<b>6.333</b>	<b>669.23</b>		<b>101.65</b>	<b>770.88</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	350.000	3.500	367.92			367.92
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	3.600	0.493	57.58		57.00	114.58
	Олифа	кг				0.144	7.58	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.5616	49.42	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	1.800	2.340	243.73		44.65	288.38
	Олифа	кг				0.126	6.63	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.432	38.02	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>290.000</b>	<b>83.140</b>	<b>9466.32</b>		<b>0.03</b>	<b>9466.35</b>
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	280.000	80.640	9181.67			9181.67
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	7.500	0.075	8.54			8.54
	Укрепление покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали	м2	2.500	2.425	276.11		0.03	276.14
	Саморез 3,5*32	шт				0.1	0.03	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)</b>		<b>25.040</b>	<b>26.508</b>	<b>3477.66</b>			<b>3477.66</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	1.740	8.717	1354.94			1354.94
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стоя	8.000	4.480	510.09			510.09
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснабжения	100 м3	15.300	13.311	1612.63			1612.63
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>155.751</b>	<b>103.855</b>	<b>12239.50</b>		<b>2075.98</b>	<b>14315.48</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	8.415	12.286	1578.12			1578.12
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.160	2.427	316.43		843.11	1159.54
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.672	130.93	
	Теплоизоляция URSA(0,75-1,08)	м3				0.1984	712.18	
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов, отопления ; диаметром менее 50 мм, за 2 раза	м2	1.700	1.394	162.74		12.34	175.08
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.4182	9.93	
	Олифа	кг				0.0459	2.41	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на клетках	1000 м	4.476	17.904	2299.77			2299.77
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	120.000	44.400	4842.26			4842.26
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	6.000	7.440	811.41			811.41
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	3.500	5.124	583.42			583.42
	Смена вентиляцией отопления диаметром : 20 мм	шт	1.000	0.930	119.46		169.64	289.10
	Пен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Шаровый кран Ду 20	шт				1	168.12	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.000	2.640	349.51		206.09	555.60
	Труба Ду 32	т				0.0062	206.09	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.500	3.300	423.88		257.61	681.49
	Труба Ду 32	т				0.0077	257.61	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.500	2.475	317.91		137.95	455.86
	Труба 20	т				0.0041	137.95	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.500	1.335	152.00		66.08	218.08
	Труба Ду 15	т				0.0019	66.08	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	282.59		383.16	665.75
	Пен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Стон Д 20	шт				1	29.00	
	Стон д-15	шт				1	8.00	
	Шаров. кран-ручка Ду15	шт				1	175.00	
	Шаровый кран Ду 20	шт				1	168.12	
	Итого:		1883.23	294.369	34980.01	14.22	2330.84	37310.85

Сдал:  Букуев Б.В.  МП  
Исполнитель:  А. Давлатов

Принял: \_\_\_\_\_ МП  
подпись

Досен велюрк МКД ~ 268, кв. Боймешапов к 640  
