

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15  
 По Строению "15кн-н - 37". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору  
 "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По Работам из  
 группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало В	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>33.742</b>	<b>59.382</b>	<b>7094.49</b>			<b>7094.49</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.351	9.404	1207.94			1207.94
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	4.636	12.054	1548.28			1548.28
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.242	1.391	178.67			178.67
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	9.773	30.394	3460.66			3460.66
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	15.740	6.139	698.94			698.94
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего сохранен. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>38.530</b>	<b>53.721</b>	<b>6418.43</b>		<b>24305.09</b>	<b>30723.52</b>
	Остекление новых окон стеклом толщ 4 мм со сваренным переплетом	м2	3.650	5.595	637.09		2097.42	2734.51
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0182	0.92	
	Стекло 4мм	м2				5.7305	1962.47	
	Штапик оконный	м				22.338	134.03	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	8.000	5.280	601.18		373.15	974.33
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				8	348.80	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.64	24.35	
	Смена стекл толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	20.000	31.000	3529.66		7794.12	11323.78
	Гвозди 1,6*25	кг				0.1	5.04	
	Стекло 4мм	м2				20.6	7054.68	
	Штапик оконный	м				122.4	734.40	
	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	2.880	1.526	163.39			163.39
	Установка неостекленных оконных переплетов:створных	створ	4.000	10.320	1487.11		1404.40	15527.51
	Петля накладная ПН-85	шт				8	513.92	
	Рама оконная (двойн. остекл.) 1,32*0,54	шт				4	13520.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.16	6.48	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>5380.000</b>	<b>57.216</b>	<b>6148.56</b>			<b>6148.56</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	1708.000	20.496	1967.62			1967.62
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	3672.000	36.720	4180.94			4180.94

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		21.000	30.660	3626.16		7667.03	11293.19
	Ремонт бетонной отмостки	м2	21.000	30.660	3626.16		7667.03	11293.19
	Бетон М-100	м3				2.1	4798.50	
	Гвозди 1,8*32	кг				4.2	188.92	
	Гравий	т				1.05	210.01	
	Доска 150*25*4	м3				0.504	2469.60	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		86.000	74.680	9592.65		213.08	9805.73
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2055.20			2055.20
	Перевод ГВС по телепрограмме	шт	4.000	2.000	256.90			256.90
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	5225.35		213.08	5438.43
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые Д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	16.000	16.000	2055.20			2055.20
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта колонн и столбов</b>		1.600	4.608	571.53		80.67	652.20
	Ремонт штукатурки столбов, прямоугольных колонн и пиляст с земли и лесов по камню и бетону	м2	1.600	4.608	571.53		80.67	652.20
	Известь	кг				4.928	41.89	
	Цемент	кг				7.1808	38.78	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</b>		2.318	4.868	554.25			554.25
	Проверка исправности канализационных вытяжек ( 2раза в год)	1000 м	2.318	4.868	554.25			554.25
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		407.900	80.346	8919.25		10488.20	19407.45
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	25.600	12.800	1457.41		1392.64	2850.05
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				8.704	1392.64	
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками:простых с лестниц	м2	162.000	9.720	1069.39		2151.68	3221.07
	Грунтовка	кг				32.4	2151.68	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с лестниц	м2	162.000	34.020	3742.88		6277.50	10020.38
	Краска фасадная белая	кг				81	6277.50	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым р-ром	м2	1.600	4.528	528.60		80.67	609.27
	Известь	кг				4.928	41.89	
	Цемент	кг				7.1808	38.78	
	Шпатлевка ранее окр фасадов по окр перхлорвиниловыми кр: простых с лестниц	м2	56.700	19.278	2120.97		585.71	2706.68
	Шпаклевка Мастер	кг				28.35	585.71	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд</b>		<b>3273.540</b>	<b>238.325</b>	<b>25420.02</b>		<b>20604.45</b>	<b>46024.47</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3100.000	31.000	3258.72		1231.16	3258.72
	Заполнение песочницы песком	м3	2.000	0.220	22.91		1231.16	1254.07
	Песок раств.	т				2.91		
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	14.400	1.973	230.30		227.98	458.28
	Олифа	кг				0.576	30.30	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				2.2464	197.68	
	Окраска по металлу вновь установленных ограждений	м2	27.000	19.980	2157.84		255.72	2413.56
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				3.321	255.72	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	2.000	1.320	137.49		117.97	255.46
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1	114.81	
	Окраска поверхности теннисного стола	м2	5.130	1.026	118.30		99.53	217.83
	Олифа	кг				0.1026	5.40	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.749	94.13	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	74.030	96.239	10024.25		1653.98	11678.23
	Олифа	кг				5.1821	272.63	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				16.56	1275.12	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.2072	106.23	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	9.980	16.267	1694.41		541.67	2236.08
	Олифа	кг				0.998	52.50	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				3.8922	489.17	
	Окраска турника	турник	1.000	0.700	72.91		21.62	94.53
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				0.17	19.52	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	18.000	23.400	2664.32		1352.77	4017.09
	Брусok 50*50*6000	м3				0.09	574.65	
	Гвозди 2.5*50	кг				2.16	102.69	
	Доска обрeзк.25*4000	м3				0.108	675.43	
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	20.000	46.200	5038.57		15102.05	20140.62
	Ограждение метал. 2м	шт				10	14658.80	
	Олифа	кг				1.4	73.65	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				4.8	369.60	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>273.700</b>	<b>65.597</b>	<b>7471.36</b>		<b>1.13</b>	<b>7472.49</b>
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скапывание сосулек.	м2	220.000	63.360	7214.17			7214.17
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	51.200	0.512	58.30			58.30
	Переноска водосточных труб: с земли, лестниц или подмоостей	м	2.500	1.725	198.89		1.13	200.02
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)</b>		<b>301.332</b>	<b>282.942</b>	<b>35518.09</b>			<b>35518.09</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	8.240	41.282	6416.52			6416.52
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стоя	43.000	24.080	2741.75			2741.75
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснабжения	100 м3	250.092	217.580	26359.82			26359.82
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>84.322</b>	<b>142.346</b>	<b>18121.24</b>		<b>516.82</b>	<b>18638.06</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	25.590	37.361	4799.07			4799.07
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на клетках	1000 м	22.032	88.128	11320.04			11320.04
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке (состоит из 2 труб)	шт	28.000	7.000	797.02			797.02
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	1.200	1.757	200.03			200.03
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.500	1.335	152.00		66.08	218.08
	Труба ду 15	т				0.0019	66.08	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.500	1.485	190.75		82.77	273.52
	Труба 20	т				0.0025	82.77	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.500	3.300	436.89		257.61	694.50

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Труба ду 32	Т				0.0077	257.61	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	М	2.000	1.980	225.44		110.36	335.80
	Труба 20	Т				0.0033	110.36	
	Итого:		9903.98	1094.691	129456.03	438.93	63876.47	193332.50

Сдал:  В. В. Букуров В. В.  
подпись МП

Исполнитель: А. К. Давыденко

Принял:  \_\_\_\_\_  
подпись МП

Собственник МКД № 37, кв. Чанеико ЭВ  
61