

Ведомость по планируемым работам

С 01.04.15 по 31.12.15
 По Строению "15мк-н - 40" По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору
 "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По Работам из
 группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		121.767	57.222	6899.64			6899.64
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.940	15.760	2024.37			2024.37
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	1.764	4.586	589.12			589.12
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.576	1.765	226.73			226.73
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	96.000	4.224	542.57			542.57
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	8.705	27.072	3082.47			3082.47
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	9.782	3.815	434.38			434.38
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		4.000	3.740	411.65		854.87	1266.52
	Смена дверных приборов: пружины	шт	2.000	1.320	150.29	2	93.29	243.58
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				0.16	87.20	
	Шуруп 25*2,5	кг					6.09	
	Смена стекл толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площ стекл до 1 м2	м2	2.000	2.420	261.36		761.58	1022.94
	Гвозди 1,6*25	кг				0.006	0.30	
	Стекло 4мм	м2				2.08	712.32	
	Штапик оконный	м				8.16	48.96	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1903.000	19.996	2173.23			2173.23
	Очистка подвалов от мусора	м2	483.000	5.796	556.42			556.42
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1420.000	14.200	1616.81			1616.81
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		88.000	78.960	10123.50		2354.69	12478.19
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2055.20			2055.20
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	256.90			256.90
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	5225.35		213.08	5438.43
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Прокладки паранитовые Д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	16.000	16.000	2055.20			2055.20
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт	2.000	4.280	530.85		2141.61	2672.46
	Клапан предохранит.ду25	шт				2	2040.40	
	Плен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Стон 25	шт				2	96.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		0.882	1.852	210.89			210.89
	Проверка исправности канализационных вытяжек (2раза в год)	1000 м	0.882	1.852	210.89			210.89
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		3419.000	53.550	5610.42		1119.26	6729.68
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3400.000	34.000	3574.08		615.58	3574.08
	Заполнение песочницы песком	м3	1.000	0.110	11.46	1.455	615.58	627.04
	Песок раств.	т						
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	258.32		157.13	415.45
	Олифа	кг				0.12	6.31	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1.2	150.82	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	68.75		58.98	127.73
	Олифа	кг				0.03	1.58	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.5	57.40	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	12.000	15.600	1624.90		265.95	1890.85
	Олифа	кг				0.84	44.19	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2.88	221.76	
	Окраска турника	турник	1.000	0.700	72.91		21.62	94.53
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				0.17	19.52	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		123.760	36.929	4204.72		0.09	4204.81
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скалывание сосулек.	м2	100.760	29.019	3304.09			3304.09
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	15.000	0.150	17.08			17.08
	Укрепление покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали	м2	8.000	7.760	883.55		0.09	883.64
	Саморез 3,5*32	шт				0.32	0.09	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн.)		174.494	164.772	20570.07			20570.07
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.730	18.687	2904.57			2904.57
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стоя	8.000	4.480	510.09			510.09
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснабжения	100 м ³	162.764	141.605	17155.41			17155.41
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		177.256	140.197	16947.88		5514.92	22462.80
	Запуск системы отопления	1000 м	17.036	24.873	3194.88			3194.88
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м ³	0.400	6.068	791.08		2107.76	2898.84
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	327.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м ³				0.496	1780.44	
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов, отопления ;диаметром менее 50 мм. за 2 раза	м ²	3.600	2.952	344.62		26.14	370.76
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.8856	21.03	
	Олифа	кг				0.0972	5.11	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на клетках	1000 м	8.520	34.080	4377.58			4377.58
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	126.000	46.620	5084.38			5084.38
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м ³	4.200	6.149	700.10			700.10
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	151.57		496.67	648.24
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	494.07	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	303.14		623.15	926.29
	Лен сантехнический	кг				0.0244	5.29	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	617.86	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	303.14		623.07	926.21
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	617.86	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	151.57		311.53	463.10
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	308.93	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	280.02		163.67	443.69
	Труба 25	т				0.0048	163.67	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	254.33		110.36	364.69
	Труба 20	т				0.0033	110.36	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	248.21		163.67	411.88
	Труба 25	т				0.0048	163.67	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.500	1.635	198.08		122.58	320.66
	Труба 25	т				0.0036	122.58	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	4.000	4.400	565.18		766.32	1331.50
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Стон д 20	шт				2	58.00	
	Стон д-15	шт				2	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	350.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	336.24	
	Итого:		6012.16	557.218	67152.00	53.06	9843.83	76995.83

Сдал: Викторов В.В. МП

подпись

Исполнитель: Иванов И.К. Давыдов

Принял:

подпись

МП

Сотемведик МКФ - 40, кв.