

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15  
 По Строению "15мк-н - 41а" По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору  
 "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По Работам из  
 группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>199.300</b>	<b>46.424</b>	<b>5647.95</b>			<b>5647.95</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.969	7.876	1011.67			1011.67
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.913	7.574	972.85			972.85
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.298	1.454	186.74			186.74
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	180.000	7.920	1017.32			1017.32
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.060	18.847	2145.87			2145.87
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	7.060	2.753	313.50			313.50
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>3397.000</b>	<b>36.148</b>	<b>3882.42</b>			<b>3882.42</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	1089.000	13.068	1254.53			1254.53
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	2308.000	23.080	2627.89			2627.89
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>88.000</b>	<b>78.960</b>	<b>10123.50</b>		<b>2354.69</b>	<b>12478.19</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2055.20			2055.20
	Перевод ГВС по телефотограмме	шт	4.000	2.000	256.90			256.90
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	5225.35		213.08	5438.43
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	16.000	16.000	2055.20			2055.20
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт	2.000	4.280	530.85		2141.61	2672.46
	Клапан предохранит.ду25	шт				2	2040.40	
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Сгон 25	шт				2	96.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</b>		<b>1.457</b>	<b>3.060</b>	<b>348.38</b>			<b>348.38</b>

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Проверка исправности канализационных вытяжек ( 2раза в год)	1000 м	1.457	3.060	348.38			348.38
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст. зеленых насажд</b>		<b>1813.000</b>	<b>29.220</b>	<b>3060.84</b>		<b>981.64</b>	<b>4042.48</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1800.000	18.000	1892.16		615.58	1892.16
	Заполнение песочницы песком	м3	1.000	0.110	11.46	1.455	615.58	627.04
	Песок раств.	т						
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	5.000	3.100	322.90		154.50	477.40
	Олифа	кг				0.15	7.89	
	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				1.5	146.61	
	Окраска качели-балансира	качеля	1.000	1.450	151.03		55.00	206.03
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0.4	50.27	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	68.75		45.58	114.33
	Олифа	кг				0.03	1.58	
	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				0.5	44.00	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	4.000	5.200	541.63		88.65	630.28
	Олифа	кг				0.28	14.73	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.96	73.92	
	Окраска турника	турник	1.000	0.700	72.91		22.33	95.24
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				0.17	20.23	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>45.229</b>	<b>96.526</b>	<b>12409.19</b>		<b>3017.29</b>	<b>15426.48</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	16.081	23.478	3015.79			3015.79
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	13.848	55.392	7115.10			7115.10
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	151.57		311.58	463.15
	Лен сантехнический	кг				0.0122	2.65	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	308.93	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		993.35	1296.49
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	988.14	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	238.92		339.28	578.20
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	336.24	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	280.02		163.67	443.69
	Труба 25	т				0.0048	163.67	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.300	3.036	389.97		237.00	626.97
	Труба ду 32	т				0.0071	237.00	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.000	2.640	349.51		206.09	555.60
	Труба ду 32	т				0.0062	206.09	
	Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	141.29		198.64	339.93
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Сгон д 20	шт				1	29.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	168.12	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	3.000	3.300	423.88		567.68	991.56
	Лен сантехнический	кг				0.021	4.56	
	Сгон д 20	шт				1	29.00	
	Сгон д-15	шт				2	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	350.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	168.12	
	<b>Текущий ремонт подъезда</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>50000.00</b>			<b>50000.00</b>
	Текущий ремонт подъезда	подъе	2.000	2.000	50000.00			50000.00
	<b>Итого:</b>		<b>5545.99</b>	<b>292.338</b>	<b>85472.28</b>	<b>29.50</b>	<b>6353.62</b>	<b>91825.90</b>

Сдал:  В. В. Васюков Ф. В. МП

Принял:  А. К. Давыдов МП

Собственник МКД № 41а, кв.

Подпись: \_\_\_\_\_ МП