

Ведомость по планируемым работам


С 01.04.15 по 31.12.15
 По Строению "15мк-н - 416". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В." По договору
 "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По Работам из
 группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		203.465	46.916	5687.42			5687.42
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.661	6.644	853.42			853.42
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.994	7.784	999.91			999.91
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.187	1.329	170.76			170.76
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	180.000	7.920	1017.32			1017.32
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.017	18.713	2130.65			2130.65
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	11.606	4.526	515.36			515.36
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонт дверей и окон запор помещений общ пользования		8.000	6.380	712.25		1041.44	1753.69
	Смена дверных приборов: пружины	шт	6.000	3.960	450.89	6	279.86	730.75
	Пружина дверная (на подъезд)	шт					261.60	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.48	18.26	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переллетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	2.000	2.420	261.36		761.58	1022.94
	Гвозди 1,6*25	кг				0.006	0.30	
	Стекло 4мм	м2				2.08	712.32	
	Штапик оконный	м				8.16	48.96	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		3354.000	35.684	3833.22			3833.22
	Очистка подвалов от мусора	м2	1072.000	12.864	1234.94			1234.94
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	2282.000	22.820	2598.28			2598.28
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		88.000	78.960	10123.50		2354.69	12478.19
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2055.20			2055.20
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	256.90			256.90
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	5225.35		213.08	5438.43
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	16.000	16.000	2055.20			2055.20
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт	2.000	4.280	530.85		2141.61	2672.46
	Клапан предохранит.ду25	шт				2	2040.40	
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Сгон 25	шт				2	96.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		1.497	3.144	357.94			357.94
	Проверка исправности канализационных вытяжек (2раза в год)	1000 м	1.497	3.144	357.94			357.94
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		2601.000	26.620	2797.70		30.90	2828.60
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2600.000	26.000	2733.12			2733.12
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	1.000	0.620	64.58		30.90	95.48
	Олифа	кг				0.03	1.58	
	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				0.3	29.32	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		393.500	52.423	6033.64		1.59	6035.23
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	218.000	17.440	1985.72			1985.72
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скальвание сосулек.	м2	96.000	27.648	3148.00			3148.00
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	72.000	0.720	81.98			81.98
	Переновка водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	3.500	2.415	278.45		1.59	280.04
	Проволока вязальная	кг				0.035	1.59	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	539.49			539.49
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		177.231	170.720	21543.90			21543.90
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	5.490	27.505	4275.09			4275.09
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стая	20.000	11.200	1275.23			1275.23
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснабжения	100 м3	151.741	132.015	15993.58			15993.58

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		295.528	202.419	24138.48		5110.10	29248.58
	Запуск системы отопления	1000 м	15.836	23.121	2969.84		2107.76	2969.84
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.400	6.068	791.08		327.32	2898.84
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	1780.44	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496		
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов, отопления ;диаметром менее 50 мм, за 2 раза	м2	3.600	2.952	344.62		26.14	370.76
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.8856	21.03	
	Олифа	кг				0.0972	5.11	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	13.692	54.768	7034.95			7034.95
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	213.000	78.810	8595.02			8595.02
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	6.000	7.440	811.41			811.41
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	24.000	6.000	683.16			683.16
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	4.200	6.149	700.10			700.10
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	151.57		311.58	463.15
	Лен сантехнический	кг				0.0122	2.65	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	308.93	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		993.35	1296.49
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	988.14	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	238.92		339.28	578.20
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	336.24	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.500	1.635	210.02		122.58	332.60
	Труба 25	т				0.0036	122.58	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.300	3.036	389.97		237.00	626.97
	Труба ду 32	т				0.0071	237.00	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2.000	2.640	349.51		206.09	555.60
	Труба ду 32	т				0.0062	206.09	
	Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	141.29		198.64	339.93
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Сгон Д 20	шт				1	29.00	
	Шаровый кран Ду 20	шт				1	168.12	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	3.000	3.300	423.88		567.68	991.56
	Лен сантехнический	кг				0.021	4.56	
	Сгон д 20	шт				1	29.00	
	Сгон д-15	шт				2	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	350.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	168.12	
	Итого:		7122.22	623.266	75228.05	49.17	8538.72	83766.77

Сдал:  В. В. Бухвалов В. В.
МП

Исполнитель: Ю. К. Давыденко

Принял: _____
Собственник ООО КТД - 1618, кв. Брилев М. А.

Подпись _____
МП