

## Ведомость по планируемым работам

С 2014 по 31.12.15

По Строению "15мк-н - 43" По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У" По договору "договор-подряда №242-П/2004 от 01.07.04". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>182.177</b>	<b>45.239</b>	<b>5469.07</b>			<b>5469.07</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.643	6.572	844.17			844.17
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.637	6.856	880.68			880.68
	Осмотр покрытый полов	1000 м	1.186	1.328	170.62			170.62
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	160.000	7.040	904.29			904.29
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.223	19.353	2203.59			2203.59
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	10.488	4.090	465.72			465.72
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещений общ пользо</b>		<b>5.000</b>	<b>3.300</b>	<b>375.74</b>		<b>233.22</b>	<b>608.96</b>
	Смена дверных приборов: пружины	шт	5.000	3.300	375.74		233.22	608.96
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				5	218.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.4	15.22	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>2877.400</b>	<b>30.473</b>	<b>3287.59</b>			<b>3287.59</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	849.400	10.193	978.51			978.51
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	2028.000	20.280	2309.08			2309.08
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>88.000</b>	<b>78.960</b>	<b>10123.50</b>		<b>2354.69</b>	<b>12478.19</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2055.20			2055.20
	Перевод ГВС по телефотограмме	шт	4.000	2.000	256.90			256.90
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	5225.35		213.08	5438.43
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	16.000	16.000	2055.20			2055.20
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт	2.000	4.280	530.85		2141.61	2672.46
	Клапан предохранит. ду25	шт				2	2040.40	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Стон 25	шт				2	96.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</b>		<b>1.319</b>	<b>2.770</b>	<b>315.38</b>			<b>315.38</b>
	Проверка исправности канализационных вытяжек ( 2раза в год)	1000 м	1.319	2.770	315.38			315.38
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>3002.000</b>	<b>31.240</b>	<b>3282.76</b>		<b>61.80</b>	<b>3344.56</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3000.000	30.000	3153.60			3153.60
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	129.16		61.80	190.96
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				0.6	58.64	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыши</b>		<b>68.000</b>	<b>4.840</b>	<b>612.36</b>			<b>612.36</b>
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	64.000	0.640	72.87			72.87
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	539.49			539.49
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)</b>		<b>17.289</b>	<b>32.888</b>	<b>4777.36</b>			<b>4777.36</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.760	23.848	3706.63			3706.63
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стоя	6.000	3.360	382.57			382.57
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснабжения	100 м3	6.529	5.680	688.16			688.16
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>124.977</b>	<b>125.514</b>	<b>15520.25</b>		<b>4875.37</b>	<b>20395.62</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	14.709	21.475	2758.48			2758.48
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.400	6.068	791.08		2107.76	2898.84
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	327.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	1780.44	
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов, отопления ,:диаметром менее 50 мм, за 2 раза	м2	3.600	2.952	344.62		26.14	370.76
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.8856	21.03	
	Олифа	кг				0.0972	5.11	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на лифтах	1000 м	12.168	48.672	6251.92			6251.92
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	77.100	28.527	3111.15			3111.15

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала	Стоимость материалов	Всего
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	151.57		311.58	463.15
	Лен сантехнический	кг				0.0122	2.65	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	308.93	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	303.14		623.07	926.21
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	617.86	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	1.000	0.930	119.46		169.64	289.10
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	168.12	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	238.92		339.28	578.20
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	336.24	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.500	2.725	350.03		204.42	554.45
	Труба 25	т				0.006	204.42	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.000	1.780	202.67		88.11	290.78
	Труба ду 15	т				0.0026	88.11	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.500	1.485	190.75		82.77	273.52
	Труба 20	т				0.0025	82.77	
	Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	141.29		184.52	325.81
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Сгон д-15	шт				1	8.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	175.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1.000	1.100	141.29		184.52	325.81
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Сгон д-15	шт				1	8.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	175.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	3.000	3.300	423.88		553.56	977.44
	Лен сантехнический	кг				0.021	4.56	
	Сгон д-15	шт				3	24.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	525.00	
	Итого:		6366.16	355.224	43764.01	41.15	7525.08	51289.09

Сдай Воево Врикеев Д.У.  
подпись

МП

Исполнитель: Ю.А.Иванов

Судья Воево М.К.Ф. Дубинцева О.В. ДФУС