

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строение "15мк-н - 54". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору "Договор-подряда №242-П/2004 от 01.07.04". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		27.463	48.377	5782.24			5782.24
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.064	8.256	1060.48			1060.48
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.611	9.389	1205.97			1205.97
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.016	1.138	146.16			146.16
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	7.902	24.575	2798.13			2798.13
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	12.870	5.019	571.50			571.50
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		17.319	22.029	2659.01		10698.49	13357.50
	Остекление новых окон стеклом толщ 4 мм со спаренным переплетом	м2	1.845	2.828	322.04		1060.20	1382.24
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0092	0.46	
	Стекло 4мм	м2				2.8966	991.99	
	Штапик оконный	м				11.2914	67.75	
	Смена дверных приборов: пружины	шт	6.000	3.960	450.89	6	279.86	730.75
	Пружина дверная (на подъезд)	шт					261.60	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.48	18.26	
	Смена стекл толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекл до 0,5 м2	м2	6.000	9.300	1058.90		2338.23	3397.13
	Гвозди 1,6*25	кг				0.03	1.51	
	Стекло 4мм	м2				6.18	2116.40	
	Штапик оконный	м				36.72	220.32	
	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	1.474	0.781	83.62			83.62
	Установка неостекленных оконных переплетов:створных	створ	2.000	5.160	743.56		7020.20	7763.76
	Петля накладная ПН-85	шт				4	256.96	
	Рама оконная (двойн. остекл.) 1,32*0,54	шт				2	6760.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.08	3.24	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		4202.800	44.686	4803.12			4803.12
	Очистка подвалов от мусора	м2	1328.800	15.946	1530.78			1530.78
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	2874.000	28.740	3272.34			3272.34

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов							
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	44.000	39.480	5061.74		1177.34	6239.08
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	1.000	128.45			128.45
	Болт 16*70	шт	1.000	20.340	2612.67		106.54	2719.21
	Гайка М 16	кг				0.3	19.39	
	Прокладки паранитовые 80	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые Д-50	шт				2	56.72	
	Резина листовая	шт				1	21.87	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	кг				0.05	3.43	
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	Клапан предохранит. ду25	шт	1.000	2.140	265.42		1070.80	1336.22
	Лен сантехнический	шт				1	1020.20	
	Сгон 25	кг				0.012	2.60	
		шт				1	48.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления							
	Проверка исправности канализационных вытяжек (2раза в год)	1000 м	1.806	3.793	431.82			431.82
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд							
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2420.910	35.340	3717.37		1738.63	5456.00
	Заполнение песочницы песком	м3	2400.000	24.000	2522.88			2522.88
	Песок раств.	т	2.000	0.220	22.91		1231.16	1254.07
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	258.32		123.60	381.92
	Олифа	кг				0.12	6.31	
	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				1.2	117.29	
	Окраска качелей - маятников	качели	1.000	1.450	151.03		52.33	203.36
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				0.4	47.60	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	7.750	1.062	123.94		122.70	246.64
	Олифа	кг				0.31	16.31	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.209	106.39	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	2.000	1.320	137.49		113.40	250.89
	Олифа	кг				0.06	3.16	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Змаль ПФ-115 сиреневая	кг				1	110.24	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	3.160	4.108	427.89		78.38	506.27
	Олифа	кг				0.2212	11.64	
	Змаль ПФ-115 серая	кг				0.7584	66.74	
	Окраска турника	турник	1.000	0.700	72.91		17.06	89.97
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Змаль ПФ-115 салатная	кг				0.17	14.96	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		191.900	45.732	5209.52		241.81	5451.33
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	150.000	43.200	4918.75			4918.75
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	38.400	0.384	43.72			43.72
	Переновка водосточных труб: с земли, лестниц или подмоостей	м	2.500	1.725	198.89		1.13	200.02
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	Установка отливов (отметов) водосточных труб	шт	1.000	0.423	48.16		240.68	288.84
	Отметы водосточные	шт				1	240.00	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				2	0.68	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		243.662	219.670	26931.75			26931.75
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	1.856	9.299	1445.28			1445.28
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснабжения	100 м3	241.806	210.371	25486.47			25486.47
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		52.138	114.913	14715.46		2657.14	17372.60
	Запуск системы отопления	1000 м	19.934	29.104	3738.36			3738.36
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.160	2.427	316.43	2.672	843.11	1159.54
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.1984	712.18	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3						
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов, отопления ;диаметром менее 50 мм, за 2 раза	м2	1.800	1.476	172.31		13.08	185.39
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.4428	10.52	
	Олифа	кг				0.0486	2.56	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на лифтах	1000 м	17.244	68.976	8859.97			8859.97
	Смена вентиля ГВС диаметром : 20мм	шт	1.000	0.930	119.46		169.64	289.10

