

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15

По Строению "15мк-н - 8". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В. (15-1,2,5,6,8,9,21,22,24,25)".
По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда".
По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		2.292	5.959	765.46			765.46
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	2.292	5.959	765.46			765.46
	15мк-н - 8		2.292	5.959	765.46	0		765.46
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ поль-зов		10.600	10.534	1151.58		2298.12	3449.70
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	1.600	0.544	56.66			56.66
	15мк-н - 8		1.600	0.544	56.66	0		56.66
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	3.000	2.730	310.84			310.84
	15мк-н - 8		3.000	2.730	310.84	0		310.84
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	6.000	7.260	784.08		2298.12	3082.20
	15мк-н - 8		6.000	7.260	784.08	30.738	2298.12	3082.20
	Гвозди 1,6*25	кг				0.018	0.91	
	Стекло 4мм	м2				6.24	2199.29	
	Штапик оконный	м				24.48	97.92	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		41.000	36.340	4519.39		320.15	4839.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	15мк-н - 8		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	15мк-н - 8		1.000	20.340	2464.19	10.1	320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	15мк-н - 8		8.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		15.000	7.500	853.95		1079.02	1932.97

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	15.000	7.500	853.95		1079.02	1932.97
	15мк-н - 8		15.000	7.500	853.95	20.85	1079.02	1932.97
	Вилатерм Ду 20	м				15.75	263.02	
	Мастика "ТЭПСАИ"	кг				5.1	816.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		1492.000	35.510	3712.89		445.18	4158.07
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1476.000	14.760	1551.57			1551.57
	15мк-н - 8		1476.000	14.760	1551.57	0		1551.57
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	129.16		61.36	190.52
	15мк-н - 8		2.000	1.240	129.16	0.66	61.36	190.52
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.6	58.20	
	Окраска качелей - маятников	качели	1.000	1.450	151.03		39.93	190.96
	15мк-н - 8		1.000	1.450	151.03	0.49	39.93	190.96
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	35.20	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	10.000	14.300	1489.49		248.03	1737.52
	15мк-н - 8		10.000	14.300	1489.49	3.1	248.03	1737.52
	Олифа	кг				0.7	36.83	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.4	211.20	
	Окраска турника	турник	1.000	0.700	72.91		16.55	89.46
	15мк-н - 8		1.000	0.700	72.91	0.21	16.55	89.46
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.17	14.45	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестни	2.000	3.060	318.73		79.31	398.04
	15мк-н - 8		2.000	3.060	318.73	0.9	79.31	398.04
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.72	69.84	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		8.500	7.970	968.73		878.53	1847.26
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	539.48			539.48
	15мк-н - 8		4.000	4.200	539.48	0		539.48
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	2.000	1.220	138.91		480.36	619.27
	15мк-н - 8		2.000	1.220	138.91	2.008	480.36	619.27
	Отметы водосточные	шт				2	480.00	
	Проволока вязальная	кг				0.008	0.36	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	2.500	2.550	290.34		398.17	688.51

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	15МК-Н - 8		2.500	2.550	290.34	2.0125	398.17	688.51
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	397.60	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		5.270	26.403	4103.77			4103.77
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	5.270	26.403	4103.77			4103.77
	15МК-Н - 8		5.270	26.403	4103.77	0		4103.77
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		75.341	107.262	13507.20		2538.90	16046.10
	Запуск системы отопления	1000 м	12.163	17.758	2281.01			2281.01
	15МК-Н - 8		12.163	17.758	2281.01	0		2281.01
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.150	2.275	296.66		790.41	1087.07
	15МК-Н - 8		0.150	2.275	296.66	2.691	790.41	1087.07
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.505	122.74	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.186	667.67	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.100	1.517	197.77		526.94	724.71
	15МК-Н - 8		0.100	1.517	197.77	1.794	526.94	724.71
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	81.83	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	445.11	
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов, отопления, диаметром более 50 мм, за 2 раза	м2	4.000	1.880	219.47		23.37	242.84
	15МК-Н - 8		4.000	1.880	219.47	0.984	23.37	242.84
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.984	23.37	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб ГВС :стальных за 2 раза	м2	3.000	2.790	317.67		11.47	329.14
	15МК-Н - 8		3.000	2.790	317.67	0.483	11.47	329.14
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.483	11.47	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на клетках	1000 м	14.928	59.712	7670.01			7670.01
	15МК-Н - 8		14.928	59.712	7670.01	0		7670.01
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	30.000	11.100	1210.57			1210.57
	15МК-Н - 8		30.000	11.100	1210.57	0		1210.57
	Смена вентиля ГВС диаметром : 15 мм	шт	4.000	3.720	477.83		386.08	863.91
	15МК-Н - 8		4.000	3.720	477.83	4.028	386.08	863.91
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				4	380.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 20 мм	шт	5.000	4.650	597.29		607.59	1204.88

