

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "177 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору
 "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материала в | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|---|--------|-------------|--------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|----------|
| | 177 квартал - 13 | | 9219.323 | 378.665 | 45046.45 | 57.9458 | 5543.14 | 50589.59 |
| | Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов | | 19.980 | 32.586 | 3955.87 | | | 3955.87 |
| | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 м | 1.360 | 5.440 | 698.77 | | | 698.77 |
| | Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год) | 1000 м | 2.545 | 6.617 | 849.95 | | | 849.95 |
| | Осмотр покрытий полов | 1000 м | 0.662 | 0.741 | 95.23 | | | 95.23 |
| | Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год) | 1000 м | 5.065 | 15.752 | 1793.53 | | | 1793.53 |
| | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год) | 1000 м | 10.348 | 4.036 | 518.39 | | | 518.39 |
| | Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов | | 20.000 | 18.030 | 1988.53 | | 2639.19 | 4627.72 |
| | Смена дверных приборов: пружины | шт | 4.000 | 2.640 | 300.59 | | 328.18 | 628.77 |
| | Пружина дверная (на подъезд) | шт | | | | 4 | 316.00 | |
| | Шуруп 25*2,5 | кг | | | | 0.32 | 12.18 | |
| | Смена дверных приборов: шпингалеты | шт | 3.000 | 5.100 | 580.69 | | 395.91 | 976.60 |
| | Шпингалет | шт | | | | 9 | 395.91 | |
| | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площ стекол до 1 м2 | м2 | 5.000 | 6.050 | 653.40 | | 1915.10 | 2568.50 |
| | Гвозди 1,6*25 | кг | | | | 0.015 | 0.76 | |
| | Стекло 4мм | м2 | | | | 5.2 | 1832.74 | |
| | Штапик оконный | м | | | | 20.4 | 81.60 | |
| | Снятие оконных переплетов: остекленных | м2 | 8.000 | 4.240 | 453.85 | | | 453.85 |
| | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами | | 1949.600 | 19.496 | 2219.81 | | | 2219.81 |
| | Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов | м2 | 1949.600 | 19.496 | 2219.81 | | | 2219.81 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов | | 41.000 | 36.340 | 4519.39 | | 5.13 | 4524.52 |
| | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона | шт | 32.000 | 8.000 | 1027.60 | | | 1027.60 |
| | Подготовка ИТП к отопительному сезону | шт | 1.000 | 20.340 | 2464.19 | | 5.13 | 2469.32 |
| | Гайка М 16 | кг | | | | 0.05 | 5.13 | |
| | Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период | шт | 8.000 | 8.000 | 1027.60 | | | 1027.60 |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материала в | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|--|---------|-----------------|--------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд | | 5568.000 | 55.780 | 5863.49 | | 615.58 | 6479.07 |
| | Выкашивание газонов: газонокосилкой | м2 | 5567.000 | 55.670 | 5852.03 | | 615.58 | 5852.03 |
| | Заполнение песчоницы песком | м3 | 1.000 | 0.110 | 11.46 | | 615.58 | 627.04 |
| | Песок раств. | т | | | | 1.455 | | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш | | 1486.900 | 76.824 | 8762.52 | | 434.57 | 9197.09 |
| | Герметизация трещин асбестоцементных листов | м2 кров | 1.000 | 0.020 | 2.31 | | 36.40 | 38.71 |
| | Мастика "ТЭПСАН" | кг | | | | 0.26 | 36.40 | |
| | Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скальвание сосулек. | м2 | 210.000 | 60.480 | 6886.25 | | | 6886.25 |
| | Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев | м2 | 1272.400 | 12.724 | 1448.75 | | | 1448.75 |
| | Ремонт жалюзи слуховых окон | шт | 1.000 | 1.050 | 134.87 | | | 134.87 |
| | Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек | м | 2.500 | 2.550 | 290.34 | | 398.17 | 688.51 |
| | Проволока вязальная | кг | | | | 0.0125 | 0.57 | |
| | Труба в/сточная L 1250 | шт | | | | 2 | 397.60 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн) | | 3.686 | 18.467 | 2870.31 | | | 2870.31 |
| | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения | 100 м | 3.686 | 18.467 | 2870.31 | | | 2870.31 |
| | Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед | | 130.157 | 121.142 | 14866.53 | | 1848.67 | 16715.20 |
| | Запуск системы отопления | 1000 м | 13.459 | 19.650 | 2524.05 | | | 2524.05 |
| | Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках | 1000 м | 11.698 | 46.792 | 6010.43 | | | 6010.43 |
| | Очистка канализационной сети: внутренней | м | 80.000 | 29.600 | 3228.18 | | | 3228.18 |
| | Очистка канализационной сети: дворовой | м | 5.000 | 6.200 | 676.17 | | | 676.17 |
| | Смена вентиля ГВС диаметром : 15 мм | шт | 5.000 | 4.650 | 597.29 | | 482.59 | 1079.88 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.035 | 7.59 | |
| | Шаров. кран-ручка ду15 | шт | | | | 5 | 475.00 | |
| | Смена вентиля отопления диаметром : 20 мм | шт | 5.000 | 4.650 | 597.29 | | 607.59 | 1204.88 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.035 | 7.59 | |
| | Шаровый кран ду 20 | шт | | | | 5 | 600.00 | |
| | Смена вентиля ХВС диаметром : 15 мм | шт | 5.000 | 4.650 | 597.29 | | 482.59 | 1079.88 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.035 | 7.59 | |
| | Шаров. кран-ручка ду15 | шт | | | | 5 | 475.00 | |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материала в | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|---|-----|-------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|----------|
| | Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм | м | 5.000 | 4.950 | 635.83 | | 275.90 | 911.73 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.025 | 5.42 | |
| | Труба 20 | т | | | | 0.0083 | 265.14 | |
| | Электроды МР-3 ду4 | кг | | | | 0.095 | 5.34 | |
| | Итого: | | 9219.32 | 378.665 | 45046.45 | 57.95 | 5543.14 | 50589.59 |

Сдал: Ирина Шохрамова
подпись МП

Принял: Э.М. Бурдуков в.т.н.
подпись МП

интерьер МЖО-2 Сушилов СВ
Фирма ООО "Серебряный" Инженерство МВ