

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15

По Строению "177 квартал - 14". По всем Подрядчикам. По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 14		14365.563	419.677	49461.51	79.4254	11501.51	60963.02
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		13.846	27.327	3290.26			3290.26
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.685	2.740	351.95			351.95
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.358	6.131	787.50			787.50
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.458	1.633	209.75			209.75
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.845	15.068	1715.63			1715.63
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.500	1.755	225.43			225.43
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		12.000	14.330	1631.62		1564.49	3196.11
	Смена дверных приборов: пружины	шт	4.000	2.640	300.59		328.18	628.77
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				4	316.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	4.000	6.800	774.25		78.20	852.45
	Шпингалет	шт				4	62.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Смена стекл толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекл до 0,5 м2	м2	3.000	4.650	529.45		1158.11	1687.56
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				3.09	1083.91	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	Укрепление дверных коробок: без конопатки	1 коро	1.000	0.240	27.33			27.33
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1949.000	19.490	2219.13			2219.13
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1949.000	19.490	2219.13			2219.13
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		36.000	34.340	4410.97			4410.97
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	28.000	7.000	899.15			899.15
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	7.000	7.000	899.15			899.15

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		6.000	2.880	340.62		85.74	426.36
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон:с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	м2	6.000	2.880	340.62		85.74	426.36
	Олифа	кг				0.072	3.79	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.942	81.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		12076.765	135.378	14259.12		407.17	14666.29
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	12060.000	120.600	12677.47			12677.47
	Заполнение песочницы песком	м3	0.005		0.05		3.08	3.13
	Песок раств.	т				0.0073	3.08	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	193.74		83.93	277.67
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.9	79.20	
	Окраска качелей - маятников	качели	1.000	1.450	151.03		39.93	190.96
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	35.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.260	2.998	354.60		17.77	372.37
	Пудра алюминиевая	кг				0.0631	9.26	
	Уайт-спирит	л				0.1912	8.51	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	2.500	1.650	171.86		113.95	285.81
	Олифа	кг				0.075	3.95	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.25	110.00	
	Окраска турника	турник	1.000	0.700	72.91		17.06	89.97
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.17	14.96	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестни	4.000	6.120	637.46		131.45	768.91
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.44	126.72	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		156.000	34.444	4015.22		4.74	4019.96
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	96.000	7.680	874.44			874.44
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	50.000	14.400	1639.58			1639.58
	Переноска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	5.000	3.450	397.78		2.27	400.05
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт оконных переплетов слуховых окон	створ	3.000	2.850	324.50		0.39	324.89
	Саморез 3,5*16	шт				3	0.39	
	Ремонт чердачных люков	шт	2.000	6.064	778.92		2.08	781.00
	Гвозди 3*70	кг				0.06	2.08	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		3.200	16.032	2491.85		0.14	2491.99
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.200	16.032	2491.85		0.14	2491.99
	Лен сантехнический	кг				0.0006	0.14	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвод		112.752	135.456	16802.72		9439.23	26241.95
	Запуск системы отопления	1000 м	13.516	19.733	2534.75			2534.75
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0.75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0.75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		72.89	92.67
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	33.65	
	Теплоизоляция УРСА(0.75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на лифтах	1000 м	11.690	46.760	6006.32			6006.32
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	40.000	14.800	1614.09			1614.09
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	2.000	1.400	158.06		3.94	162.00
	Цемент	кг				0.58	3.94	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	13.516	19.787	2252.99		2819.43	2252.99
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		5.21	3122.57
	Лен сантехнический	кг				0.024	1.26	
	Олифа	кг				2	2812.96	
	Шаров. кран ду32 навал	шт					891.18	1649.03
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	5.000	5.900	757.85		13.02	
	Лен сантехнический	кг				0.06	3.16	
	Олифа	кг				5	875.00	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт					2819.43	3122.57
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		5.21	
	Лен сантехнический	кг				0.024	1.26	
	Олифа	кг				0.024	1.26	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29		429.43	1026.72
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	420.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	5.000	4.650	597.29		534.43	1131.72
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	525.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29		429.43	1026.72
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	420.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	5.000	4.650	597.29		534.43	1131.72
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	525.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15.20 мм из системы отопления	шт	3.000	3.300	423.88		691.56	1115.44
	Лен сантехнический	кг				0.021	4.56	
	Сгон д 20	шт				3	102.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	585.00	
	Итого:		14365.56	419.677	49461.51	79.43	11501.51	60963.02

Сдал: С.М. Прохоросев МП

Принял: И.В. Об. 95 МП
Константинов Д.Ю.

Инженер Групп Сушикова О.В.
Директор ООО «Э-2» Ш.Н.Киселев