

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15  
 По Строению "177 квартал - 15". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 15		14096.382	535.752	63241.97	52.118	6645.06	69887.03
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>22.936</b>	<b>45.483</b>	<b>5507.61</b>			<b>5507.61</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.040	8.160	1048.15			1048.15
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	3.791	9.857	1266.08			1266.08
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.007	1.128	144.87			144.87
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	7.375	22.936	2611.52			2611.52
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	8.723	3.402	436.99			436.99
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>3.000</b>	<b>3.630</b>	<b>392.04</b>		<b>1149.05</b>	<b>1541.09</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	3.000	3.630	392.04		1149.05	1541.09
	Гвозди 1,6*25	кг				0.009	0.45	
	Стекло 4мм	м2				3.12	1099.64	
	Штапик оконный	м				12.24	48.96	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>2927.800</b>	<b>29.278</b>	<b>3333.59</b>			<b>3333.59</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	2927.800	29.278	3333.59			3333.59
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>41.000</b>	<b>36.340</b>	<b>4519.39</b>		<b>5.13</b>	<b>4524.52</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		5.13	2469.32
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст. зеленых насажд</b>		<b>8730.000</b>	<b>100.540</b>	<b>10555.99</b>		<b>1241.37</b>	<b>11797.36</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	8723.000	87.230	9169.62			9169.62
	Заполнение песочницы песком	м3	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	Песок раств.	т				1.455	615.58	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлч. опорами с окраской(замена досок)	шт	5.000	8.250	859.32		625.79	1485.11
	Доска обрезная 40 мм	м3				0.06	332.76	
	Шуруп 30*3	кг				0.05	2.03	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				3	291.00	
	Ремонт качелей - маятников, каруселей с заменой поврежденных досок, труб с последующей окраской	1 каче	1.000	4.950	515.59			515.59
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>2155.300</b>	<b>100.473</b>	<b>11440.09</b>		<b>2203.08</b>	<b>13643.17</b>
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кров	8.000	0.160	18.45		291.20	309.65
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				2.08	291.20	
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скальвание сосулек.	м2	240.000	69.120	7870.00			7870.00
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	1895.300	18.953	2157.99			2157.99
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	12.000	12.240	1393.65		1911.88	3305.53
	Проволока вязальная	кг				0.075	3.40	
	Труба в/сточная L 1250	шт				9.6	1908.48	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)</b>		<b>5.268</b>	<b>26.393</b>	<b>4102.22</b>			<b>4102.22</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	5.268	26.393	4102.22			4102.22
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>211.078</b>	<b>193.615</b>	<b>23391.04</b>		<b>2046.43</b>	<b>25437.47</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	20.411	29.800	3827.82			3827.82
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77		459.74	657.51
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	17.567	70.268	9025.92			9025.92
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	128.000	47.360	5165.08			5165.08
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	18.000	22.320	2434.22			2434.22
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	12.000	8.400	948.36		13.92	962.28
	Цемент	кг				3.48	13.92	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29		482.59	1079.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	475.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Смена вентиля отопления диаметром : 20 мм	шт	5.000	4.650	597.29		607.59	1204.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	600.00	
	Смена вентиля ХВС диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29		482.59	1079.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	475.00	
	<b>Итого:</b>		<b>14096.38</b>	<b>535.752</b>	<b>63241.97</b>	<b>52.12</b>	<b>6645.06</b>	<b>69887.03</b>

Сдал: Ан-Проходимова  
подпись МП

Принял: Севд Селиванова  
подпись МП

инженер МЭО-2 Сурф Сумцова О.В.  
директор ООО МЭО-2 Ан Проходимова МП