

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "177 квартал - 16г". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору
 "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материала в | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|---|--------|-------------|--------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|----------|
| | 177 квартал - 16г | | 4282.733 | 244.714 | 28956.75 | 4.05 | 1033.11 | 29989.86 |
| | Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов | | 66.271 | 34.488 | 4234.60 | | | 4234.60 |
| | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 м | 3.854 | 15.416 | 1980.18 | | | 1980.18 |
| | Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год) | 1000 м | 0.839 | 2.181 | 280.20 | | | 280.20 |
| | Осмотр покрытий полов | 1000 м | 0.735 | 0.823 | 105.74 | | | 105.74 |
| | Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год) | м | 56.000 | 2.464 | 316.50 | | | 316.50 |
| | Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год) | 1000 м | 4.307 | 13.395 | 1525.13 | | | 1525.13 |
| | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) | 1000 м | 0.536 | 0.209 | 26.85 | | | 26.85 |
| | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами | | 723.800 | 7.238 | 824.12 | | | 824.12 |
| | Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов | м2 | 723.800 | 7.238 | 824.12 | | | 824.12 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов | | 43.000 | 40.172 | 4977.46 | | 1033.11 | 6010.57 |
| | Врезка в тепловой узел под предохранительный клапан | врезка | 1.000 | 1.692 | 192.65 | | 210.00 | 402.65 |
| | Резьба Ду20 | шт | | | | 1 | 15.00 | |
| | Шаровый кран Ду 20 | шт | | | | 1 | 195.00 | |
| | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона | шт | 32.000 | 8.000 | 1027.60 | | | 1027.60 |
| | Подготовка ИТП к отопительному сезону | шт | 1.000 | 20.340 | 2464.19 | | 5.13 | 2469.32 |
| | Гайка М 16 | кг | | | | 0.05 | 5.13 | |
| | Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период | шт | 8.000 | 8.000 | 1027.60 | | | 1027.60 |
| | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм | шт | 1.000 | 2.140 | 265.42 | | 817.98 | 1083.40 |
| | Клапан предохранительный Ду20 | шт | | | | 1 | 796.11 | |
| | Прокладки паранитовые д-50 | шт | | | | 1 | 21.87 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд | | 2743.000 | 27.430 | 2883.44 | | | 2883.44 |
| | Выкашивание газонов: газонокосилкой | м2 | 2743.000 | 27.430 | 2883.44 | | | 2883.44 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш | | 639.800 | 67.530 | 7688.99 | | | 7688.99 |

| Дата выполнения | Строение / Работа / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материала В | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|--|--------|----------------|--------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| | Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скальвание сосулек. | м2 | 219.900 | 63.331 | 7210.89 | | | 7210.89 |
| | Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев | м2 | 419.900 | 4.199 | 478.10 | | | 478.10 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн) | | 1.535 | 7.690 | 1195.30 | | | 1195.30 |
| | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения | 100 м | 1.535 | 7.690 | 1195.30 | | | 1195.30 |
| | Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед | | 65.327 | 60.166 | 7152.84 | | | 7152.84 |
| | Запуск системы отопления | 1000 м | 8.985 | 13.118 | 1685.02 | | | 1685.02 |
| | Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках | 1000 м | 4.342 | 17.368 | 2230.92 | | | 2230.92 |
| | Очистка канализационной сети: внутренней | м | 40.000 | 14.800 | 1614.09 | | | 1614.09 |
| | Очистка канализационной сети: дворовой | м | 12.000 | 14.880 | 1622.81 | | | 1622.81 |
| | Итого: | | 4282.73 | 244.714 | 28956.75 | 4.05 | 1033.11 | 29989.86 |

Сдал: Иван Прохоравов / подпись / МП

Принял: В.В. Д. / подпись / МП

М.В. Д. / подпись / МП