

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "177 квартал - 19". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору
 "договор-подряда №4672007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 19		7495.882	541.082	88099.82	417.1182	14328.58	102428.40
	Инженерное оборудование		1.000	1.692	224.00		210.00	434.00
	отопление		1.000	1.692	224.00		210.00	434.00
	Врезка в ТУ под предохранительный клапан	врезка	1.000	1.692	224.00		210.00	434.00
	Резьба Ду20	шт				1	15.00	
	Шаровый кран Ду 20	шт				1	195.00	
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		133.219	35.066	4276.09		5.26	4281.35
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.600	6.400	822.08			822.08
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.062	5.361	688.65			688.65
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.848	0.950	122.00			122.00
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	120.000	5.280	678.22			678.22
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.029	15.640	1780.79		5.26	1786.05
	Олифа	кг				0.1	5.26	
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.680	1.435	184.35			184.35
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		8.000	7.940	854.91		2298.12	3153.03
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	2.000	0.680	70.83			70.83
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	6.000	7.260	784.08		2298.12	3082.20
	Гвозди 1,6*25	кг				0.018	0.91	
	Стекло 4мм	м2				6.24	2199.29	
	Штапик оконный	м				24.48	97.92	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2986.000	183.860	20127.90		2737.00	22864.90
	Окраска известковыми составами стен, потолков подвальных помещений	м2	1400.000	168.000	18322.08		2737.00	21059.08
	Известь	кг				322	2737.00	
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1586.000	15.860	1805.82			1805.82
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		42.000	38.480	4784.81		823.11	5607.92

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		5.13	2469.32
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт	1.000	2.140	265.42		817.98	1083.40
	Клапан предохранительный Ду20	шт				1	796.11	
	Прокладки паранитовые Д-50	шт				1	21.87	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		7.000	2.240	258.27		3.73	262.00
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	7.000	2.240	258.27		3.73	262.00
	Цемент	кг				0.6902	3.73	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		2958.000	35.030	3677.07		747.81	4424.88
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2953.000	29.530	3104.19		615.58	3104.19
	Заполнение песочницы песком	м3	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	Песок раств.	т				1.455		
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	1.000	1.630	169.78		36.37	206.15
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.39	36.37	
	Окраска турника	турник	1.000	0.700	72.91		16.55	89.46
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.17	14.45	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестни	2.000	3.060	318.73		79.31	398.04
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.72	69.84	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		1184.290	54.603	6232.46		72.80	6305.26
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кры	2.000	0.040	4.61		72.80	77.41
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				0.52	72.80	
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скалывание сосулек.	м2	150.000	43.200	4918.75			4918.75
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	1031.290	10.313	1174.23			1174.23
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	1.000	1.050	134.87			134.87
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		3.072	15.391	2392.18			2392.18

