

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15

По Строению "177 квартал - 20". По всем Подрядчикам. По договору "договор-подряда
№46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
177 квартал - 20			18756.866	469.662	54528.93	124.0364	23904.06	78432.99
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		25.922	31.154	3781.38			3781.38
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.757	3.028	388.95			388.95
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.307	5.998	770.47			770.47
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.858	15.108	1720.24			1720.24
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	18.000	7.020	901.72			901.72
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		43.000	63.690	7251.74		13126.20	20377.94
	Смена дверных приборов: пружины	шт	4.000	2.640	300.59		328.18	628.77
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				4	316.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	4.000	6.800	774.25		78.20	852.45
	Шпингалет	шт				4	62.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Смена стекл толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекл до 0,5 м2	м2	35.000	54.250	6176.90		12719.82	18896.72
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				36.05	12645.62	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1.574	0.016	1.79			1.79
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1.574	0.016	1.79			1.79
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		36.000	34.340	4410.97			4410.97
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	28.000	7.000	899.15			899.15
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	7.000	7.000	899.15			899.15

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалоб	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		18546.800	200.248	21093.52		1107.19	22200.71
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	18520.000	185.200	19468.22		615.58	19468.22
	Заполнение песочницы песком	м3	1.000	0.110	11.46	1.455	615.58	627.04
	Песок раств.	т						
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	6.000	3.720	387.47		167.87	555.34
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.8	158.40	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	7.200	4.104	485.38		21.18	506.56
	Пудра алюминиевая	кг				0.0864	12.67	
	Уайт-спирит	л				0.1912	8.51	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	9.600	2.304	239.98		148.67	388.65
	Олифа	кг				0.096	5.05	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.632	143.62	
	Окраска турника	турник	2.000	1.400	145.82		34.13	179.95
	Олифа	кг				0.08	4.21	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.34	29.92	
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок,труб)	шт	1.000	3.410	355.19		119.76	474.95
	Доска обрезная 40 мм	м3				0.012	66.55	
	Шуруп 30*3	кг				0.01	0.41	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6	52.80	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		16.500	12.569	1522.06		3.47	1525.53
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скальвание сосулек.	м2	10.000	2.880	327.92			327.92
	Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмоостей	м	2.500	1.725	198.89		1.13	200.02
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	Ремонт оконных переплётов слуховых окон	створ	2.000	1.900	216.33		0.26	216.59
	Саморез 3,5*16	шт				2	0.26	
	Ремонт чердачных люков	шт	2.000	6.064	778.92		2.08	781.00
	Гвозди 3*70	кг				0.06	2.08	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		3.200	16.032	2491.85		0.14	2491.99

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало В	Стоимость материалов	Всего
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.200	16.032	2491.85		0.14	2491.99
	Лен сантехнический	кг				0.0006	0.14	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		81.870	111.173	13922.95		9636.26	23559.21
	Запуск системы отопления	1000 м	10.700	15.622	2006.65		106.54	2006.65
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.010	0.152	19.78		67.30	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67		
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		72.89	92.67
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	33.65	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	9.440	37.760	4850.27			4850.27
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	15.000	5.550	605.28			605.28
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	2.000	1.400	158.06		3.94	162.00
	Цемент	кг				0.58	3.94	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	10.700	15.665	1783.59			1783.59
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2819.43	3122.57
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Олифа	кг				0.024	1.26	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	5.000	5.900	757.85		891.18	1649.03
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				5	875.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2819.43	3122.57
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Олифа	кг				0.024	1.26	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29		429.43	1026.72
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	420.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	5.000	4.650	597.29		534.43	1131.72

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	525.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29		429.43	1026.72
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	420.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	5.000	4.650	597.29		534.43	1131.72
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	525.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	5.000	5.500	706.47		888.59	1595.06
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Сгон д 20	шт				2	68.00	
	Сгон д-15	шт				3	63.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	360.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	390.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов		2.000	0.440	52.67		30.80	83.47
	Ремонт грузочных люков мусоропроводов	шт	2.000	0.440	52.67		30.80	83.47
	Болт 10*80	шт				4	2.80	
	Гайка	шт				4	28.00	
	Итого:		18756.87	469.662	54528.93	124.04	23904.06	78432.99

Сдал: Сим / Проходимова МП

КВ 35

Принял: _____ МП

*инженер Симф - Сушкова ОВ
 Суп катор ссв мс 20-2 Сим / Буксеев Александрович*