

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "177 квартал - 3". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору
 "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 3		15797.137	725.465	86699.44	179.663	8519.28	95218.72
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		23.347	56.882	6881.30			6881.30
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.720	10.880	1397.54			1397.54
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	5.194	13.504	1734.64			1734.64
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.359	1.522	195.51			195.51
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	9.370	29.141	3317.96			3317.96
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.704	1.835	235.65			235.65
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		6.000	13.182	1500.90		2412.28	3913.18
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,25 м2	м2	6.000	13.182	1500.90		2412.28	3913.18
	Гвозди 1,6*25	кг				0.042	2.12	
	Стекло 4мм	м2				6.18	2116.40	
	Штапик оконный	м				48.96	293.76	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		3858.000	38.580	4392.72			4392.72
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	3858.000	38.580	4392.72			4392.72
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		82.000	72.680	9038.78		10.26	9049.04
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2055.20			2055.20
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	4928.38		10.26	4938.64
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	16.000	16.000	2055.20			2055.20
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		8566.500	98.645	10373.03		807.08	11180.11
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	8550.000	85.500	8987.76			8987.76
	Заполнение песочницы песком	м3	0.500	0.055	5.73		307.79	313.52
	Песок раств.	т				0.7275	307.79	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	8.000	4.960	516.63		245.43	762.06
	Олифа	кг				0.24	12.63	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				2.4	232.80	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	2.000	1.140	134.83		79.31	214.14
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.72	69.84	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	3.000	4.890	509.34		124.89	634.23
	Олифа	кг				0.3	15.78	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1.17	109.11	
	Окраска турника	турник	3.000	2.100	218.74		49.66	268.40
	Олифа	кг				0.12	6.31	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.51	43.35	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		2961.450	131.738	15005.95		2.83	15008.78
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	8.200	0.656	74.69			74.69
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	350.000	100.800	11477.09			11477.09
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	2597.000	25.970	2956.94			2956.94
	Переновка водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	6.250	4.312	497.23		2.83	500.06
	Проволока вязальная	кг				0.0625	2.83	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		6.850	34.318	5334.12			5334.12
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	6.850	34.318	5334.12			5334.12
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		292.990	279.440	34172.64		5286.83	39459.47
	Запуск системы отопления	1000 м	24.346	35.545	4565.78		526.94	4565.78
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77		81.83	724.71
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67		
	Теплоизоляция УРСА(0.75-1,08)	м3				0.124	445.11	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.050	0.758	98.89		263.47	362.36
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	40.91	
	Теплоизоляция УРСА(0.75-1,08)	м3				0.062	222.56	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на клетках	1000 м	23.494	93.976	12071.22			12071.22

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	160.000	59.200	6456.35			6456.35
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	14.000	17.360	1893.28			1893.28
	Ремонт вентилей ГВС, ХВС, отопления	шт	10.000	4.800	546.53		43.40	589.93
	Лен сантехнический	кг				0.2	43.40	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	6.000	8.784	1000.15			1000.15
	Смена стонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :15 мм	шт	30.000	30.000	3810.30		1453.02	5263.32
	Контрогайка ф15	шт				30	240.00	
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Муфта ду 15	шт				30	570.00	
	Стон д-15	шт				30	630.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	25.000	27.500	3532.37		3000.00	6532.37
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				25	3000.00	
	Итого:		15797.14	725.465	86699.44	179.66	8519.28	95218.72

Сдал: Сит / Прехоранова МП

Принял: с.в. 101. С.Фруц Радихина. С. 90 МП

*инженер МЭО-2 Сит Суккота СВ,
директор ООО МЭО-2 ФП Южесукарманска МЭВ*