

Ведомость по планируемым работам

С. 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "177 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряд №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 4		12646.361	463.335	55443.69	123.0956	13001.58	68445.27
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		13.284	29.845	3606.64			3606.64
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.360	5.440	698.77			698.77
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.568	6.677	857.63			857.63
	Осмотр покрытый полов	1000 м	0.656	0.735	94.37			94.37
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.000	15.550	1770.52			1770.52
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.700	1.443	185.35			185.35
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий		45.000	25.650	3496.61		38.24	3534.85
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	м	45.000	25.650	3496.61		38.24	3534.85
	Песок раств.	т				0.0386	16.35	
	Цемент	кг				5.472	21.89	
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонт дверей и окон запол помещен общ пользов		22.000	28.670	3179.28		5086.29	8265.57
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	5.000	8.500	967.81		240.20	1208.01
	Шпингалет	шт				5	219.95	
	Шуруп 30*3	кг				0.5	20.25	
	Смена оконных приборов: петли	шт	5.000	5.650	643.31		249.86	893.17
	Петля навесн. 60мм	шт				5	217.45	
	Шуруп 30*3	кг				0.8	32.41	
	Смена стекло толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекло до 1 м2	м2	12.000	14.520	1568.16		4596.23	6164.39
	Гвозди 1,6*25	кг				0.036	1.81	
	Стекло 4мм	м2				12.48	4398.58	
	Штапик оконный	м				48.96	195.84	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		3858.000	38.580	4392.72			4392.72
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	3858.000	38.580	4392.72			4392.72
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		41.000	36.340	4519.39		5.13	4524.52

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		5.13	2469.32
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насаждений		5763.000	62.480	6563.18		796.47	7359.65
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	5756.000	57.560	6050.71		615.58	6050.71
	Заполнение песочницы песком	м3	1.000	0.110	11.46	1.455	615.58	627.04
	Песок раств.	т						
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	258.32		122.71	381.03
	Олифа	кг				0.12	6.31	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.2	116.40	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	1.000	1.630	169.78		41.63	211.41
	Олифа	кг				0.1	5.26	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.39	36.37	
	Окраска турника	турник	1.000	0.700	72.91		16.55	89.46
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.17	14.45	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		2703.000	73.570	8392.05		1984.68	10376.73
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кров	2.000	0.040	4.61	0.52	72.80	77.41
	Мастика "ТЭПСАН"	кг					72.80	
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скапывание сосулек.	м2	120.000	34.560	3935.00			3935.00
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	2568.000	25.680	2923.92			2923.92
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	1.000	1.050	134.87			134.87
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	12.000	12.240	1393.65		1911.88	3305.53
	Проволока вязальная	кг				0.075	3.40	
	Труба в/сточная L 1250	шт				9.6	1908.48	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		3.704	18.557	2884.31			2884.31
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.704	18.557	2884.31			2884.31

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвод		127.373	120.343	14718.75		2099.71	16818.46
	Запуск системы отопления	1000 м	13.581	19.828	2546.94		526.94	2546.94
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77	1.67	81.83	724.71
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.124	445.11	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3						
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	11.692	46.768	6007.35			6007.35
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	80.000	29.600	3228.18			3228.18
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	7.000	8.680	946.64			946.64
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29		482.59	1079.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	475.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	5.000	4.650	597.29		607.59	1204.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	600.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29		482.59	1079.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	475.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		70.000	29.300	3690.76		2991.06	6681.82
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стен панелей монтаж. пеной	м	45.000	15.300	1994.66		2338.56	4333.22
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				10.44	2338.56	
	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтаж	м	25.000	14.000	1696.10		652.50	2348.60
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				3.75	652.50	
	Итого:		12646.36	463.335	55443.69	123.10	13001.58	68445.27

Сдал: Игорь / Дроздов МП

Принял: КБ59 Дев Вемелов МП

*интерьер т.ю.а. Суров - Суркова О.В.
Фуршет сс. в.т.м. Трансучастке 4/3*