

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15  
 По Строению "177 квартал - 5". По Подрядчику "ИП Проходилова Т.Н.". По договору  
 "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 5		10356.264	475.760	56356.75	103.039	28926.26	85283.01
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>13.331</b>	<b>30.041</b>	<b>3628.56</b>			<b>3628.56</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.360	5.440	698.77			698.77
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	2.556	6.646	853.63			853.63
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.661	0.740	95.09			95.09
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.074	15.780	1796.72			1796.72
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.680	1.435	184.35			184.35
	<b>Работы, выполненные в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверей и окон запол помещений общ поль-зов</b>		<b>10.000</b>	<b>12.100</b>	<b>1306.80</b>		<b>3830.19</b>	<b>5136.99</b>
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекла до 1 м2	м2	10.000	12.100	1306.80		3830.19	5136.99
	Гвозди 1,6*25	кг				0.03	1.51	
	Стекло 4мм	м2				10.4	3665.48	
	Штапик оконный	м				40.8	163.20	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>1961.200</b>	<b>19.612</b>	<b>2233.02</b>			<b>2233.02</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1961.200	19.612	2233.02			2233.02
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех вдов фундаментов</b>		<b>40.000</b>	<b>58.400</b>	<b>6906.97</b>		<b>18863.86</b>	<b>25770.83</b>
	Ремонт бетонной отмостки	м2	40.000	58.400	6906.97		18863.86	25770.83
	Бетон М-100	м3				4	13400.00	
	Гвозди 1,8*32	кг				8	359.84	
	Гравий	т				2	400.02	
	Доска 150*25*4	м3				0.96	4704.00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>41.000</b>	<b>36.340</b>	<b>4519.39</b>		<b>5.13</b>	<b>4524.52</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		5.13	2469.32
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд</b>							
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	6577.000	65.770	6913.74		917.41	8832.13
	Заполнение песочницы песком	м3	1.000	0.110	11.46	1.455	615.58	6913.74
	Песок раств.	т					615.58	627.04
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	258.32		122.71	381.03
	Олифа	кг				0.12	6.31	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.2	116.40	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	2.000	3.260	339.56		83.26	422.82
	Олифа	кг				0.2	10.52	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.78	72.74	
	Окраска турника	турник	1.000	0.700	72.91		16.55	89.46
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.17	14.45	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестни	2.000	3.060	318.73		79.31	398.04
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.72	69.84	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>							
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кры	1527.400	89.144	10180.63		871.40	11052.03
	Мастика "ТЭПСАН"	кг	2.000	0.040	4.61		72.80	77.41
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скапывание сосулек.	м2	240.000	69.120	7870.00			7870.00
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	1278.400	12.784	1455.59			1455.59
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	269.74			269.74
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	5.000	5.100	580.69		798.60	1379.29
	Проволока вязальная	кг				0.075	3.40	
	Труба в/сточная L 1250	шт				4	795.20	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>							
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.698	18.527	2879.65			2879.65
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>							
			127.635	120.916	14792.35		2099.71	16892.06

