

## Ведомость по планируемым работам

С. 01.01.15 по 31.12.15

По Строению "177 квартал - 6". По всем Подрядчикам. По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 6		16091.598	695.101	82598.17	149.1518	372546.03	455144.20
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>23.066</b>	<b>36.793</b>	<b>4536.59</b>			<b>4536.59</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.427	5.708	733.19			733.19
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	4.990	12.974	1666.51			1666.51
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.352	0.394	50.63			50.63
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.177	12.990	1479.10			1479.10
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	12.120	4.727	607.16			607.16
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользо</b>		<b>23.000</b>	<b>26.430</b>	<b>2995.14</b>		<b>2680.31</b>	<b>5675.45</b>
	Смена дверных приборов: пружины	ШТ	8.000	5.280	601.18		644.18	1245.36
	Пружина дверная (на подъезд)	ШТ				8	632.00	
	Шуруп 25*2,5	КГ				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	ШТ	8.000	13.600	1548.50		140.20	1688.70
	Шпингалет	ШТ				8	124.00	
	Шуруп 30*3	КГ				0.4	16.20	
	Смена стекл толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекл до 0,5 м2	М2	3.000	4.650	529.45		1133.37	1662.82
	Гвозди 1,6*25	КГ				0.01	0.50	
	Стекло 4мм	М2				3.09	1083.91	
	Штапик оконный	М				12.24	48.96	
	Смена стекл толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекл до 1 м2	М2	2.000	2.420	261.36		762.56	1023.92
	Гвозди 1,6*25	КГ				0.006	0.30	
	Стекло 4мм	М2				2.08	729.62	
	Штапик оконный	М				8.16	32.64	
	Укрепление дверных коробок: без конопатки	1 коро	2.000	0.480	54.65			54.65
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>3993.000</b>	<b>39.930</b>	<b>4546.43</b>			<b>4546.43</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	М2	3993.000	39.930	4546.43			4546.43

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>37.000</b>	<b>54.680</b>	<b>7023.65</b>			<b>7023.65</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	28.000	7.000	899.15			899.15
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	5225.35			5225.35
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	7.000	7.000	899.15			899.15
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд</b>		<b>11501.542</b>	<b>174.945</b>	<b>18469.18</b>		<b>5683.97</b>	<b>24153.15</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	11440.000	114.400	12025.73			12025.73
	Заполнение песочницы песком	м3	0.005		0.05		3.08	3.13
	Песок раств.	т				0.0073	3.08	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	8.000	4.960	516.63		216.99	733.62
	Олифа	кг				0.11	5.79	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.4	211.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	8.600	4.902	579.76		23.64	603.40
	Пудра алюминиевая	кг				0.1032	15.13	
	Уайт-слирит	л				0.1912	8.51	
	Окраска поверхности песочницы	песоч	2.500	1.650	171.86		113.95	285.81
	Олифа	кг				0.075	3.95	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.25	110.00	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	14.400	3.456	359.98		223.31	583.29
	Олифа	кг				0.15	7.89	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.448	215.42	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	20.000	28.600	2978.98		496.05	3475.03
	Олифа	кг				1.4	73.65	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				4.8	422.40	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестни	2.037	3.117	324.62		74.17	398.79
	Олифа	кг				0.1833	9.64	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.7333	64.53	
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	6.000	13.860	1511.57		4532.78	6044.35
	Ограждение метал. 2м	шт				3	4397.64	
	Олифа	кг				0.42	22.10	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.44	113.04	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>320.000</b>	<b>86.946</b>	<b>10047.28</b>		<b>14.72</b>	<b>10062.00</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	100.000	8.000	910.88			910.88

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	200.000	57.600	6558.34			6558.34
	Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмоостей	м	15.000	10.350	1193.35		6.80	1200.15
	Проволока вязальная	кг				0.15	6.80	
	Ремонт оконных переплётов слуховых окон	створ	2.000	1.900	216.33		4.80	221.13
	Саморез 3,5*16	шт				40	4.80	
	Ремонт чердачных люков	шт	3.000	9.096	1168.38		3.12	1171.50
	Гвозди 3*70	кг				0.09	3.12	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)</b>		<b>6.400</b>	<b>32.064</b>	<b>4983.71</b>		<b>0.28</b>	<b>4983.99</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	6.400	32.064	4983.71		0.28	4983.99
	Лен сантехнический	кг				0.0013	0.28	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>187.590</b>	<b>243.313</b>	<b>29996.19</b>		<b>364166.75</b>	<b>394162.94</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	27.800	40.588	5213.53		106.54	5213.53
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.010	0.152	19.78		67.30	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		72.89	92.67
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	33.65	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	23.960	95.840	12310.65			12310.65
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	70.000	25.900	2824.65			2824.65
	Подчеканка растресбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	2.000	1.400	158.06		3.94	162.00
	Цемент	кг				0.58	3.94	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	27.800	40.699	4634.01			4634.01
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2819.43	3122.57
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Олифа	кг				0.024	1.26	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	5.000	5.900	757.85		891.18	1649.03

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				5	875.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14	0.024	2819.43	3122.57
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Олифа	кг				2	1.26	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29	0.035	429.43	1026.72
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	420.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	5.000	4.650	597.29	0.035	534.43	1131.72
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	525.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29	0.035	429.43	1026.72
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	420.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	5.000	4.650	597.29	0.035	534.43	1131.72
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	525.00	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.000	2.970	338.16		159.08	497.24
	Труба 20	т				0.005	159.08	
	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм	шт	4.000	6.240	704.50		355260.00	355964.50
	Лист 0.55 оцинков. 1250*2500	т				9.6	355200.00	
	Прокладки паранитовые	шт				4	60.00	
	<b>Итого:</b>		<b>16091.60</b>	<b>695.101</b>	<b>82598.17</b>	<b>149.15</b>	<b>372546.03</b>	<b>455144.20</b>

Сдал: Липа Прохорова МП  
подпись

Принял: Директор ООО УРСЭО-2 МП  
подпись  
177-6-135 Косицкая  
Им. мещеря МЭЭО-2 Сурин  
Султанова О.В.