

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "177 квартал - 7". По всем Подрядчикам. По договору "договор-подряда
 №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 7		8412.808	481.909	57619.18	73.6298	12408.94	70028.12
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		21.963	49.904	6123.75			6123.75
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.760	11.040	1418.09			1418.09
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	5.237	13.616	1749.00			1749.00
	Осмотр покрытий полов	1000 м	3.606	4.039	518.77			518.77
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	6.312	19.630	2235.11			2235.11
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	4.048	1.579	202.78			202.78
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ поль-зов		20.000	23.940	2725.81		2812.66	5538.47
	Смена дверных приборов: пружины	шт	6.000	3.960	450.89		486.18	937.07
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				6	474.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	6.000	10.200	1161.37		109.20	1270.57
	Шпингалет	шт				6	93.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	6.000	9.300	1058.90		2217.28	3276.18
	Гвозди 1,6*25	кг				0.01	0.50	
	Стекло 4мм	м2				6.18	2167.82	
	Штапик оконный	м				12.24	48.96	
	Укрепление дверных коробок: без конопатки	1 коро	2.000	0.480	54.65			54.65
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2898.000	28.980	3299.66			3299.66
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	2898.000	28.980	3299.66			3299.66
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		36.000	34.340	4410.97			4410.97
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	28.000	7.000	899.15			899.15
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	7.000	7.000	899.15			899.15

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Колличеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		4993.365	73.762	7773.03		682.63	8455.66
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	4960.000	49.600	5213.95			5213.95
	Заполнение песочницы песком	м3	0.005		0.05		3.08	3.13
	Песок раств.	т				0.0073	3.08	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	7.000	4.340	452.05		190.59	642.64
	Олифа	кг				0.11	5.79	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.1	184.80	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	5.260	2.998	354.60		17.77	372.37
	Пудра аллюминевая	кг				0.0631	9.26	
	Уайт-спирит	л				0.1912	8.51	
	Окраска поверхности песочницы	песочи	2.500	1.650	171.86		113.95	285.81
	Олифа	кг				0.075	3.95	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.25	110.00	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	9.600	2.304	239.98		151.51	391.49
	Олифа	кг				0.15	7.89	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.632	143.62	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	9.000	12.870	1340.54		205.73	1546.27
	Олифа	кг				0.2975	15.65	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2.16	190.08	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		288.000	72.246	8373.54		6.80	8380.34
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	120.000	9.600	1093.06			1093.06
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скальвание сосулек.	м2	150.000	43.200	4918.75			4918.75
	Переновка водосточных труб: с земли, лестниц или подмоостей	м	15.000	10.350	1193.35		6.80	1200.15
	Проволока вязальная	кг				0.15	6.80	
	Ремонт чердачных люков	шт	3.000	9.096	1168.38			1168.38
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		2.400	12.024	1868.89		0.10	1868.99
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.400	12.024	1868.89		0.10	1868.99
	Лен сантехнический	кг				0.0005	0.10	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		153.080	186.713	23043.53		8906.75	31950.28
	Запуск системы отопления	1000 м	20.830	30.412	3906.40		106.54	3906.40
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.010	0.152	19.78	1.67	67.30	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.0124	39.24	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3						
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.010	0.152	19.78	1.67	106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.0124	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3					39.24	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.010	0.152	19.78	0.835	72.89	92.67
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.0124	33.65	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3					39.24	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	17.390	69.560	8934.98			8934.98
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2421.13			2421.13
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	2.000	1.400	158.06		3.94	162.00
	Цемент	кг				0.58	3.94	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	20.830	30.495	3472.17			3472.17
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14	0.024	2819.43	3122.57
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Олифа	кг					1.26	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	5.000	5.900	757.85	0.06	891.18	1649.03
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Олифа	кг					3.16	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				5	875.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14	0.024	2819.43	3122.57
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Олифа	кг					1.26	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29	0.035	429.43	1026.72
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг					1.84	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	420.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	5.000	4.650	597.29	0.035	534.43	1131.72
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг					1.84	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	525.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29		429.43	1026.72
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	420.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	5.000	4.650	597.29		534.43	1131.72
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	525.00	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.000	2.970	338.16		159.08	497.24
	Труба 20	т				0.005	159.08	
	Итого:		8412.81	481.909	57619.18	73.63	12408.94	70028.12

Сдал: И.М. Прохорова
подпись МП

Принял: С.А. Обеласва
подпись МП
12 кв. Агаркова ЯА Агары

инженер МЭО-2 Сураф-Сушикова ОВ
Директор ООО ИЭ-2 Юм / Бариссухаевды