

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строеию "177 квартал - 9". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору
 "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 9		13408.204	632.257	75664.91	194.9847	33398.11	109063.02
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		25.032	46.211	5602.56			5602.56
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.040	8.160	1048.15			1048.15
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.784	9.838	1263.74			1263.74
	Осмотр покрытый полов	1000 м	1.012	1.133	145.58			145.58
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	7.347	22.849	2601.61			2601.61
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	10.849	4.231	543.48			543.48
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		6.000	7.260	784.08		2298.12	3082.20
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	6.000	7.260	784.08		2298.12	3082.20
	Гвозди 1,6*25	кг				0.018	0.91	
	Стекло 4мм	м2				6.24	2199.29	
	Штапик оконный	м				24.48	97.92	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2933.000	38.690	4418.83		43.20	4462.03
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	2925.000	29.250	3330.40			3330.40
	Ремонт бетонных ступеней входов в подвал	ступен	8.000	9.440	1088.43		43.20	1131.63
	Цемент	кг				8	43.20	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		3.000	0.570	77.70		4.21	81.91
	Заделка трещин в местах примыкания отмостки к цоколию	м	3.000	0.570	77.70		4.21	81.91
	Цемент	кг				0.78	4.21	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		41.000	36.340	4519.39		5.13	4524.52
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		5.13	2469.32
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		11.200	5.376	635.82		160.05	795.87
	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон:с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	м2	11.200	5.376	635.82		160.05	795.87
	Олифа	кг				0.1344	7.07	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.7584	152.98	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		274.000	57.540	6330.55		295.92	6626.47
	Окраска цементным молочком ранее окр цоколей простых :по штукатурке с земли и лесов	м2	274.000	57.540	6330.55		295.92	6626.47
	Цемент	кг				54.8	295.92	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		5803.500	109.845	11766.78		16562.95	28329.73
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	5776.000	57.760	6071.73			6071.73
	Заполнение песочицы песком	м3	0.500	0.055	5.73		307.79	313.52
	Песок раств.	т				0.7275	307.79	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	129.16		61.36	190.52
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.6	58.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	4.000	2.280	269.66		329.08	598.74
	Олифа	кг				3.6	189.40	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.44	139.68	
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	21.000	48.510	5290.50		15864.72	21155.22
	Ограждение метал. 2м	шт				10.5	15391.74	
	Олифа	кг				1.47	77.34	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				5.04	395.64	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		3937.000	82.182	9357.24			9357.24
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скальвание сосулек.	м2	154.000	44.352	5049.92			5049.92
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	3783.000	37.830	4307.32			4307.32
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		5.248	26.292	4086.64			4086.64
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	5.248	26.292	4086.64			4086.64

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Колличеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		128.024	140.363	17458.59		1617.12	19075.71
	Запуск системы отопления	1000 м	20.374	29.746	3820.87		526.94	3820.87
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77	1.67	81.83	724.71
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.124	445.11	
	Теплоизоляция УРСА(0.75-1,08)	м3						
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на клетках	1000 м	17.550	70.200	9017.19			9017.19
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	80.000	29.600	3228.18			3228.18
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	5.000	4.650	597.29		607.59	1204.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	600.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29		482.59	1079.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	475.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		241.200	81.588	10626.73		12411.41	23038.14
	Заделка трещин в наружных и внутренних стенах цементным раствором	м	3.000	0.600	68.32		32.64	100.96
	Цемент	кг				8.16	32.64	
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стен панелей монтаж. пеной	м	238.200	80.988	10558.41		12378.77	22937.18
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				55.2624	12378.77	
	Итого:		13408.20	632.257	75664.91	194.98	33398.11	109063.02

Сдал: Спир / Прохорова МП

Принял: Сад К.В. 49. МП

Им.мер МЭО-2 Спир-Гиньота ОВ
Директор ООО МЭО-2 Спир-Гиньота ОВ