

Ведомость по планируемым работам

С 01.15 по 31.12.15
 По Строению "178 квартал - 1". По всем Подрядчикам. По договору "договор-подряда
 №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 1		5505.118	607.455	73398.58	478.7982	376545.32	449943.90
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		13.295	26.443	3176.14			3176.14
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.681	2.724	349.90			349.90
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.316	6.022	773.47			773.47
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.640	0.717	92.07			92.07
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.858	15.108	1720.24			1720.24
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.800	1.872	240.46			240.46
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		17.000	16.160	1825.81		2031.94	3857.75
	Смена дверных приборов: пружины	ШТ	4.000	2.640	300.59	4	328.18	628.77
	Пружина дверная (на подъезд)	ШТ					316.00	
	Шуруп 25*2,5	КГ				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	ШТ	4.000	6.800	774.25	4	78.20	852.45
	Шпингалет	ШТ					62.00	
	Шуруп 30*3	КГ				0.4	16.20	
	Смена притворов дверных проемов с укреплением шурупами	М	4.000	0.960	109.31		90.93	200.24
	Притвор планка 2000мм	ШТ				4.52	90.40	
	Шуруп 25*2,5	КГ				0.014	0.53	
	Смена стекло толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекло до 0,5 м2	м2	2.000	3.100	352.97		772.07	1125.04
	Гвозди 1,6*25	КГ				0.01	0.50	
	Стекло 4мм	м2				2.06	722.61	
	Штапик оконный	М				12.24	48.96	
	Смена стекло толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекла до 1 м2	м2	2.000	2.420	261.36		762.56	1023.92
	Гвозди 1,6*25	КГ				0.006	0.30	
	Стекло 4мм	м2				2.08	729.62	
	Штапик оконный	М				8.16	32.64	
	Укрепление дверных коробок: без конопатки	1 коро	1.000	0.240	27.33			27.33
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		3090.000	172.800	18931.97		4441.68	23373.65

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Окраска известковыми составами стен, потолков подвальных помещений	м2	1290.000	154.800	16882.49		4441.68	21324.17
	Известь	кг				296.7	2521.95	
	Шп.шкурка	м2				10.32	1919.73	
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1800.000	18.000	2049.48			2049.48
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		164.010	93.659	12767.28		190.98	12958.26
	Восстановление герметизации стыков цоколя с отмосткой с заменой заполнителя	м	164.000	93.644	12765.55		186.26	12951.81
	Песок раств.	т				0.1197	50.65	
	Цемент	кг				19.9424	135.61	
	Ремонт бетонной отмостки	м2	0.010	0.015	1.73		4.72	6.45
	Бетон М-100	м3				0.001	3.35	
	Гвозди 1,8*32	кг				0.002	0.09	
	Гравий	т				0.0005	0.10	
	Доска 150*25*4	м3				0.0002	1.18	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		39.000	36.920	4718.29		171.04	4889.33
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	28.000	7.000	899.15			899.15
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	1.000	0.720	81.98			81.98
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	7.000	7.000	899.15			899.15
	Смена вентиля в ИТП диаметром 15 мм	шт	2.000	1.860	225.34		171.04	396.38
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	168.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		1980.605	47.571	5053.26		3673.27	8726.53
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1945.000	19.450	2044.58			2044.58
	Заполнение песочницы песком	м3	0.005	0.05	0.05		3.08	3.13
	Песок раств.	т				0.0073	3.08	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.600	2.232	232.48		100.83	333.31
	Олифа	кг				0.11	5.79	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.08	95.04	
	Окраска качелей - маяников	качели	2.000	2.900	302.06		79.87	381.93

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Змаль ПФ-115 белая	кг				0.8	70.40	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	4.250	2.422	286.51		15.99	302.50
	Пудра алюминиевая	кг				0.051	7.48	
	Уайт-спирит	л				0.1912	8.51	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	2.500	1.650	171.86		113.95	285.81
	Олифа	кг				0.075	3.95	
	Змаль ПФ-115 белая	кг				1.25	110.00	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	15.000	3.600	374.98		232.29	607.27
	Олифа	кг				0.15	7.89	
	Змаль ПФ-115 белая	кг				2.55	224.40	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	4.250	6.077	633.03		105.41	738.44
	Олифа	кг				0.2975	15.65	
	Змаль ПФ-115 белая	кг				1.02	89.76	
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	4.000	9.240	1007.71		3021.85	4029.56
	Ограждение метал. 2м	шт				2	2931.76	
	Олифа	кг				0.28	14.73	
	Змаль ПФ-115 голубая	кг				0.96	75.36	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		79.500	26.745	3060.07		1994.63	5054.70
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	40.000	3.200	364.35			364.35
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	15.000	4.320	491.87			491.87
	Переновка водосточных труб: с земли, лестниц или подмоостей	м	15.000	10.350	1193.35		6.80	1200.15
	Проволока вязальная	кг				0.15	6.80	
	Ремонт оконных переплётов слуховых окон	створ	2.000	1.900	216.33		4.80	221.13
	Саморез 3.5*16	шт				40	4.80	
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	7.500	6.975	794.17		1983.03	2777.20
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				0.1425	8.66	
	Шифер 7-волновый	шт				10.125	1974.37	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн.)		3.600	18.036	2803.33		0.16	2803.49
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.600	18.036	2803.33		0.16	2803.49
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.16	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		114.108	167.921	20931.56		364041.62	384973.18
	Запуск системы отопления	1000 м	9.294	13.569	1742.96			1742.96
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		72.89	92.67
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	33.65	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	21.490	85.960	11041.56			11041.56
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	35.000	12.950	1412.33			1412.33
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	4.000	2.800	316.12		7.89	324.01
	Цемент	кг				1.16	7.89	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	9.294	13.606	1549.22			1549.22
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2819.43	3122.57
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Олифа	кг				0.024	1.26	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	5.000	5.900	757.85		891.18	1649.03
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				5	875.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2819.43	3122.57
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Олифа	кг				0.024	1.26	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29		429.43	1026.72
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	420.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	5.000	4.650	597.29		534.43	1131.72
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	525.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количества о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29		429.43	1026.72
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	420.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	5.000	4.650	597.29		534.43	1131.72
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Олифа	кг				0.035	1.84	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	525.00	
	Установка заглушек диаметром трубопроводов: до 150 мм	шт	6.000	9.360	1056.74		355290.00	356346.74
	Лист 0.55 оцинков. 1250*2500	т				9.6	355200.00	
	Прокладки паранитовые	шт				6	90.00	
	Ремонт и изготовление инвентаря		4.000	1.200	130.87			130.87
	Установка готовых досок объявлений	шт	4.000	1.200	130.87			130.87
	Итого:		5505.12	607.455	7398.58	478.80	376545.32	449943.90

Сдал: *Е.М. Прохорова* / *М.С.*

Принял: _____ / *М.П.*

кв. 75/76
Ф.И.О. / П.И.О. / П.И.О.

Инженер Е.М. Прохорова П.В.
Директор ООО «Сосис» Е.М. Прохорова